



# Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001

CIG 652449686B



**GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA**  
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE  
DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850



Pregio tecnico



Caratteristiche  
ambientali



Cantierizzazione  
e fasi di lavoro

## OFFERTA TECNICA

### ASSE STRADALE PRINCIPALE

### ARCHEOLOGIA

#### ARCHEOLOGIA

Archeologia - Progetto dei saggi archeologici preventivi: Sommario lavori -  
lotto 1

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev			
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	S G 0 0	A M B	E C 0 3	B	-	18/05/2018	

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.

**SWS**<sup>TM</sup>

Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 B.01.001.b	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA</b> anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... ricca a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento	SOMMANO mc	6'879,75	7,04	48'433,44
2 NP.001(ANAp5.4)	<b>Prestazione Archeologo specializzato</b> Archeologo Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	SOMMANO h	1'100,00	56,81	62'491,00
3 NP.002(ANAp5.4)	<b>Prestazione Archeologo</b> Archeologo Responsabile/Esecutore	SOMMANO h	1'100,00	37,96	41'756,00
4 NP.003(NP.J.02.001)	<b>Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... stipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo</b> Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati fino al raggiungimento della quota di origine ed il costipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo	SOMMANO mc	6'879,75	5,42	37'288,26
5 NP.004(NP.J.04.001)	<b>Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo ... di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato.</b> Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo infestante presente nell'area di scavo, eseguito a regola d'arte con mezzi meccanici senza l'asportazione degli apparati radicali compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato.	SOMMANO m2	100,00	0,63	63,00
6 NP.005(B.01.013)	<b>Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel ter ... realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori.</b> Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel territorio in oggetto, al fine di individuare le testimonianze archeologiche, l'estensione, la tipologia e la cronologia di ... da un archeologo con esperienza almeno decennale. Attività realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori.	SOMMANO ha	1,00	320,00	320,00
7 NP.006(B.01.015)	<b>Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani ... e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte.</b> Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani archeologici invasi da terre vegetali, escluso il carico e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte.	SOMMANO m2	160,00	47,86	7'657,60
8 NP.007(B.01.040)	<b>Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con r ... te sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo.</b> Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessil ... tamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo.	SOMMANO m2	48,00	6,52	312,96
9 NP.008(B.01.041)	<b>Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di sca ... cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo.</b> Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di ... e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo.	SOMMANO m2	32,00	54,31	1'737,92
10 NP.009(B.01.043)	<b>Rinterro manuale con terreno di riporto di trincee di sc ... ma, comprensivo di scariolatura e spianamento del terreno</b> Rinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scariolatura e spianamento del terreno	SOMMANO m3	38,40	56,42	2'166,53
11 NP.010(B.01.044)	<b>Rinterro manuale con sabbia di trincee di scavo di quals ... mento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				202'226,71

