



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001

CIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850



Pregio tecnico



Caratteristiche ambientali



Cantierizzazione e fasi di lavoro

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE

ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA

Archeologia - Progetto dei saggi archeologici preventivi: Sommario lavori - lotto 2

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev			
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	S G 0 0	A M B	E C 0 4	B	-	18/05/2018	

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.

SWSTM

Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 B.01.001.b	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature no ... ricca a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento	SOMMANO mc	12'174,75	7,04	85'710,24
2 NP.001(ANAp5.4)	Prestazione Archeologo specializzato Archeologo Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore	SOMMANO h	1'988,00	56,81	112'938,28
3 NP.002(ANAp5.4)	Prestazione Archeologo Archeologo Responsabile/Esecutore	SOMMANO h	1'988,00	37,96	75'464,48
4 NP.003(NP.J.02.001)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... stipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati fino al raggiungimento della quota di origine ed il costipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo	SOMMANO mc	12'174,75	5,42	65'987,16
5 NP.004(NP.J.04.001)	Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo ... di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato. Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo infestante presente nell'area di scavo, eseguito a regola d'arte con mezzi meccanici senza l'asportazione degli apparati radicali compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato.	SOMMANO m2	100,00	0,63	63,00
6 NP.005(B.01.013)	Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel ter ... realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori. Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel territorio in oggetto, al fine di individuare le testimonianze archeologiche, l'estensione, la tipologia e la cronologia di ... da un archeologo con esperienza almeno decennale. Attività realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori.	SOMMANO ha	1,00	320,00	320,00
7 NP.006(B.01.015)	Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani ... e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte. Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani archeologici invasi da terre vegetali, escluso il carico e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte.	SOMMANO m2	160,00	47,86	7'657,60
8 NP.007(B.01.040)	Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con r ... te sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo. Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessil ... tamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo.	SOMMANO m2	48,00	6,52	312,96
9 NP.008(B.01.041)	Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di sca ... cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di ... e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo.	SOMMANO m2	32,00	54,31	1'737,92
10 NP.009(B.01.043)	Rinterro manuale con terreno di riporto di trincee di sc ... ma, comprensivo di scariolatura e spianamento del terreno Rinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scariolatura e spianamento del terreno	SOMMANO m3	38,40	56,42	2'166,53
11 NP.010(B.01.044)	Rinterro manuale con sabbia di trincee di scavo di quals ... mento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia				
	A R I P O R T A R E				352'358,17

