



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione


CUP F2602000340001

CIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850



Pregio tecnico



Caratteristiche ambientali



Cantierizzazione e fasi di lavoro

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE

ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA

Archeologia - Progetto dei saggi archeologici preventivi: Elenco Prezzi

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev			
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	S G 0 0	A M B	E C 0 5	B	-	18/05/2018	

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.

SWSTM

Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Paolo Cucino

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.01.001.b	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento euro (sette/04)	mc	7,04
Nr. 2 NP.001(ANAp5.4)	Prestazione Archeologo specializzato Archeologo Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore euro (cinquantasei/81)	h	56,81
Nr. 3 NP.002(ANAp5.4)	Prestazione Archeologo Archeologo Responsabile/Esecutore euro (trentasette/96)	h	37,96
Nr. 4 NP.003(NP.J.02.001)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... stipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati fino al raggiungimento della quota di origine ed il costipamento prescritto con materiale di risulta dalla scavo euro (cinque/42)	mc	5,42
Nr. 5 NP.004(NP.J.04.001)	Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo ... di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato. Decespugliamento di vegetazione arbustivo eracea di tipo infestante presente nell'area di scavo, eseguito a regola d'arte con mezzi meccanici senza l'asportazione degli apparati radicali compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto a discarica o altro luogo indicato. euro (zero/63)	m2	0,63
Nr. 6 NP.005(B.01.013)	Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel ter ... realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori. Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel territorio in oggetto, al fine di individuare le testimonianze archeologiche, l'estensione, la tipologia e la cronologia di frequentazione del sito. La ricognizione territoriale è comprensiva della picchettata numerata sul campo, della documentazione fotografica del contesto archeologico individuato e picchettato, della realizzazione della planimetria generale dell'area indagata con posizionamento georeferenziato dei contesti archeologici conteggiata a misura. Tale cifra comprende sia il lavoro sul campo, sia la post- elaborazione dei dati, che l'assistenza topografica. Tale attività sarà eseguita da una squadra di quattro archeologi, di prima e seconda fascia, coordinati da un archeologo con esperienza almeno decennale. Attività realizzata insieme ad archeologi, topografi e disegnatori. euro (trecentoventi/00)	ha	320,00
Nr. 7 NP.006(B.01.015)	Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani ... e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte. Sterro per spianamento di terreni o ripulimento di piani archeologici invasi da terre vegetali, escluso il carico e trasporto a discarica di detriti, da computarsi a parte. euro (quarantasette/86)	m2	47,86
Nr. 8 NP.007(B.01.040)	Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con r ... te sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo. Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immediata fruizione, eseguito previa apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture o con strutture sottoposte a trattamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo. euro (sei/52)	m2	6,52
Nr. 9 NP.008(B.01.041)	Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di sca ... cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo, con resti architettonici di bassa altezza non destinati ad immedita fruizione, eseguito con l'apposizione uno strato di materiale drenante, in ghiaia o sabbia o ghiaietto in relazione alla natura del terreno circostante e secondo le indicazioni della D.L., chiuso al di sopra ed al di sotto da una rete di plastica a maglia sottile ed opportunamente sagomato, anche con l'aiuto di picchetti, ad avvolgere le irregolarità del terreno e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo. euro (cinquantaquattro/31)	m2	54,31
Nr. 10 NP.009(B.01.043)	Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di sc ... ma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno euro (cinquantasei/42)	m3	56,42
Nr. 11 NP.010(B.01.044)	Reinterro manuale con sabbia di trincee di scavo di quals ... mento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 NP.011(B.01.045)	Reinterro manuale con sabbia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia euro (ottantadue/15)	m3	82,15
Nr. 13 NP.012(B.01.020)	Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di quals ... ra, spianamento del terreno e della fornitura della ghiaia Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della ghiaia euro (ottantacinque/87)	m3	85,87
Nr. 14 NP.013(B.01.052)	Scavo archeologico a sezione obbligata in aree di interes ... per le necessarie opere di sbatacchiatura e puntellamento Scavo archeologico a sezione obbligata in aree di interesse storico archeologico a qualunque profondità in terreno di qualsiasi natura, compreso l'allontamento del mat di risulta a braccia d'uomo fino a distanza di 1,00 m dal punto di scavo, compreso inoltre l'onere per le necessarie opere di sbatacchiatura e puntellamento euro (trecentodieci/30)	m3	310,30
Nr. 15 NP.014(CE.1.01)	Setacciatura e/o flottazione di terreno proveniente da sc ... o e i materiali necessari verranno contabilizzati a parte. Setacciatura e/o flottazione di terreno proveniente da scavo archeologico per il recupero di reperti di piccole dimensioni (microfauna, microflora etc). Lavoro da eseguirsi manualmente con una prima passata mediante uno sbraccio di pala attraverso vaglio (cm 0,5 x 0,5) montato su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia fine, compreso l'onere per l'accatamento del terreno da vagliare; la realizzazione del vaglio e i materiali necessari verranno contabilizzati a parte. euro (centocinquantadue/29)	m3	152,29
Nr. 16 NP.015(CE.1.15)	Manodopera: caposquadra all'aperto Manodopera: caposquadra all'aperto euro (ventinove/52)	h	29,52
Nr. 16 NP.015(CE.1.15)	Manodopera: tecnico specializzato Manodopera: tecnico specializzato euro (settantasette/00)	h	77,00
	Data, 28/05/2018 Il Tecnico		