

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA




E.G.A.S. – SARDEGNA
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

ABBANOVA S.p.A.

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
della Regione Sardegna

SETTORE COMPLESSO GESTIONE ATTIVA PERDITE – U.B. RETI IDRICHE



On Technology S.R.L.

SEDE LEGALE: ROMA - Via Cola di Rienzo SEDE OPERATIVA: PORTO TORRES -
Via Fratelli Vivaldi n°24 Tel. 079516036 - 07951693 Fax. 079517142

SCHEMA N° 1 "VIGNOLA – CASTELDORIA – PERFUGAS"
PRGA REV.2006
DIRAMAZIONI PER SEDINI BULZI E PERFUGAS


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Serafino Meloni

PROGETTISTA:

Ing. Paolo Naccari

PROGETTO ESECUTIVO



COLLABORATORI:

Geom. Davide Depalmas
Ing. Lara Minnai

TAVOLA

60

COMPUTO COSTI
DELLA SICUREZZA

DATA : Settembre 2018 FILE:

REV.: 07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S002.1	<p>Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, laccatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro</p> <p>recinzione area di cantiere compreso stoccaggio tubazioni * (par.ug.=2*(100+80))</p> <p>recinzione area stoccaggio tubazioni *(par.ug.=2*(50+40))</p>	360,00			2,000	720,00		
		180,00			2,000	360,00		
	SOMMANO m2					1'080,00	21,91	23'662,80
2 S002.2	<p>Fornitura e posa in opera di cancello carrabile realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale. Compresa la struttura portante di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10 in ferro zincato, comprese cerniere, serrature, lucchetti, e catene. Compreso i dadi di fondazione in cls per C20/25 per ogni singolo montante e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro</p> <p>cancello carrabile *(par.ug.=2*(5*2))</p> <p>cancello pedonale *(par.ug.=2*(1,5*2))</p>	20,00				20,00		
		6,00				6,00		
	SOMMANO m2					26,00	150,00	3'900,00
3 S003.001	<p>Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.</p>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	300,00	300,00
4 S003.001.1	<p>Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di Box prefabbricato di cui alla voce S003.001. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio</p>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	60,00	180,00
	A R I P O R T A R E							28'042,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'042,80
5 S003.002	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	310,00	310,00
6 S003.002.1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di Box prefabbricato di cui alla voce S003.002. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	60,00	660,00
7 S003.003	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	163,03	163,03
8 S003.003.1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di Box prefabbricato di cui alla voce S003.003. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	30,00	330,00
9 S003.003.1 .1	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono compresi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	340,00	340,00
10 S003.002.1.1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di Box prefabbricato di cui alla voce S003.003.1.1 Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	80,00	880,00
11	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e							
	A R I P O R T A R E							30'725,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'725,83
S003.004	attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa inclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	150,00	150,00
12 S003.004.1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di Baracca in lamiera zincata di cui alla voce S003.004. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio					11,00		
	SOMMANO cad.					11,00	10,00	110,00
13 S003.005	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu' volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione del la base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utlizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	283,52	1'417,60
14 S003.005.1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile di cui alla voce S003.005. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio (par.ug.=5*11)	55,00				55,00		
	SOMMANO cad					55,00	75,00	4'125,00
15 S004.017	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un mese deviazione del traffico da posizionare in corrispondenza dell'area di cantiere su strada SS134					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		36'528,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		36'528,43
16 S004.001	SOMMANO cad Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia: a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o frazione di anno, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					100,00	1,95	195,00
						250,00		
	SOMMANO cad					250,00	9,99	2'497,50
17 S004.004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), uti lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: c) altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	5,14	1'028,00
18 S004.002	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), uti lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,21	60,50
19 S004.003	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), uti lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,81	90,50
20 S004.005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,53	126,50
21 S004.006	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in							
	A R I P O R T A R E							40'526,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'526,43
	lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	5,01	250,50
22 S004.007	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe II					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	10,41	520,50
23 S004.008	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	5,01	250,50
24 S004.009	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	10,03	501,50
25 S004.011	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/ a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, seg nale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gia lle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: c) dimensioni 135x180 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,53	285,30
26 S004.011	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della senaletica di sicurezza, compreso di base mobile circolare; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m.					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	1,52	304,00
27 S004.012	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,59	79,50
	A R I P O R T A R E							42'718,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'718,23
28 S003.008	Prezzo a corpo per l' utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di PARAPETTO DI PROTEZIONE PROVVISORIO di qualunque altezza, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; durante tutto il periodo dei lavori secondo le esigenze stabilite dal CS.					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	800,00	800,00
29 S003.009	Costo giornaliero di utilizzo ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli automobilisti di AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t da posizionare al di sotto del viadotto onde consentire il posizionamento dei pannelli della barriera da posizione esterna dall'asse stradale da utilizzare nei punti in cui è possibile intervenire in sicurezza da terra					3,00		
	SOMMANO giorno					3,00	202,00	606,00
30 S003.011	Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza della fune pari a 20 m da utilizzare durante il posizionamento di tubazioni nei terreni in forte pendenza					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	17,00	340,00
31 S007.093	Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 30 m.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	21,59	431,80
32 S004.013	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	37,57	112,71
33 S004.014	Impianto di preavviso in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 391), costituito da cartello rettangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: a) costo di utilizzo dell'impianto per un mese					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		45'008,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		45'008,74
34 S004.014.1	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di impianto semaforico composto da 2, carrelli collegati tra di loro mediante cavi. il funzionamento dovrà essere gestito da una centralina trasmittente presente su uno dei carrelli e dalle centralina ricevente presente sull'altro carrello. La centralina dovrà eseguire le seguenti operazioni: controllo sequenza dei carrelli semaforici; impostazioni dei tempi delle fasi; controllo del corretto funzionamento delle lampade; controllo del livello delle batterie; visualizzazione delle anomalie. l'alimentazione dei semafori dovrà avvenire mediante batterie (una per carrello) da 12v 180ah .					6,00	17,18	103,08
						1,00		
35 S004.015	SOMMANO cad Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					1,00	1'500,00	1'500,00
						6,00		
36 S004.016	SOMMANO cad Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batte- ria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese					6,00	15,00	90,00
						10,00		
37 S004.018	SOMMANO cad Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					10,00	26,67	266,70
						30,00		
38 S004.019	SOMMANO ora Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. da utilizzare durante le operazioni più pericolose su strada					30,00	15,00	450,00
						150,00		
39 S004.020	SOMMANO ora Prezzo a corpo per la segnalazione di lavori o effettuata su autocarro, compresa la fornitura e posa in opera di segnale mobile di protezione in presenza di cantiere (in oservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 401), costituito da cartello rettangolare, avente luce lampeggiante gialla n valutazione riferita all'impianto completo. Prezzo a corpo per tutto il periodo di durata delle operazioni più					150,00	29,37	4'405,50
	A R I P O R T A R E							51'824,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'824,02
40 S004.018	pericolose da effettuare su strada. da utilizzare durante le operazioni più pericolose su strada SOMMANO corpo					1,00		
						1,00	2'000,00	2'000,00
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq					320,00		
	SOMMANO m					320,00	2,69	860,80
41 S002.3	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavoriRecinzione realizzata con rete in polietilene alta densit'a, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori delimitazione scavi					24'682,05		
	SOMMANO m					24'682,05	2,53	62'445,59
42 S005.01	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es- empio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticit'a connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri sogget- ti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non ri- entrano nell'ordinariet'a. Sono compresi: luso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrez- zato per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	47,24	566,88
43 S002.03	Predisposizione e mantenimento per tutta la durata del cantiere dei dispositivi di sicurezza necessari per gli interventi su strade extraurbane secondarie comprendente la fornitura di tutto il necessario come da schede nel PSC e nello specifico: Recinzione in pannelli modulari zincati misure 3,00 metri x 2,20 metri completa di basamenti in calcestruzzo rivestito in PVC. Cartelloni stradali, coni e delineatori flessibili, luci di segnalazione e dispositivi rifrangenti. Valutato a mq: Da Sez P.168 a Sez P.265					3'235,90		
	SOMMANO mq	1617,95			2,200	3'235,90		
							11,50	37'212,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							154'910,14
	T O T A L E euro							154'910,14
	Data, 23/11/2018 Il Tecnico Dott. Ing. Paolo Naccari							
	A R I P O R T A R E							