

Relazione tecnica	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	CODIFICA DOCUMENTO	PROGR.	REV.	Pag.
		L353	00	R	22	RH	SA060X	001	A

QUESITO 6

In relazione ai riferimenti normativi citati nel SIA, con riferimento particolare al fatto che la norma più recente in esso citata è del 2006 (Testo Unico Ambientale), si richiede di considerare il nuovo D.Lgs 155/2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE, puntualizzandone le eventuali modifiche da esso indotte sullo studio attualmente presentato

Il testo normativo citato (*D.Lgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*) introduce una variazione dei limiti degli aeroinquinanti. Nella fattispecie, le variazioni che interessano gli interventi correlati al presente scenario di progetto riguardano le polveri.

Nella seguente tabella è riportato il confronto tra i due scenari normativi.

DM n.60 2/4/2002 DIR. CEE 99/30	D.Lgs n.155 13/08/2010 DIR. 2008/50/CE
50 µg/m ³ (PM10): Media su 24 ore da non superare più di 7 volte all'anno	50 µg/m ³ (PM10): Media su 24 ore da non superare più di 35 volte all'anno
20 µg/m ³ (PM10): Media Annuale	40 µg/m ³ (PM10) e 24 µg/m ³ (PM2,5): Media Annuale

Il nuovo Decreto riporta un innalzamento dei limiti relativamente alle medie annuali e del numero di superamenti giornalieri accettati nell'arco dell'anno delle PM10, nonché l'introduzione di limiti anche per le polveri sottili (PM2,5)..

Ne deriva che le considerazioni effettuate nel SIA sono da considerarsi più cautelative.