



COMUNE DI AREZZO

Servizio Ambiente

Ufficio Tutela  
Ambientale

Arezzo, 17/09/2020  
Prot. n.


**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO  
DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**

**OGGETTO: [ID\_VIP: 5468]. Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di “Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Braccolini DN 750 (30”) DP 75 bar ed opere connesse” Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Trasmissione parere.**

In riferimento alla vostra lettera pervenuta in data 10/08/2020, nostro protocollo n. 101248, relativa alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto di “Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Braccolini DN 750 (30”) DP 75 bar ed opere connesse” Proponente: Snam Rete Gas S.p.A., si comunica che la documentazione è stata esaminata dalla struttura comunale competente per le procedure di valutazione ambientale e che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 17/09/2020 ha espresso quanto segue:

- uno dei corsi d'acqua minori, il Rio delle Strosce, funge da asse di drenaggio delle aree soggette ad attività estrattiva a monte e, a seguito della definitiva sistemazione dell'area, potrebbe essere necessario intervenire sulla quota dell'alveo, pertanto sarà necessario prevedere un franco superiore per l'attraversamento del corso d'acqua ed una protezione analoga a quella di una strada principale, categoria A, al fine di evitare eventuali danneggiamenti causati da mezzi pesanti che intervengano nella riprofilatura dell'alveo;
- il posizionamento sui crinali alla profondità prevista possa generare problematiche connesse alla stabilità dei crinali stessi, almeno nei primi anni;
- la profondità di 1,5 m rispetto al piano di campagna del cervello del tubo possa ragionevolmente interferire con sottoservizi relativi a infrastrutture, specialmente in zone prossime alle aree antropizzate.



COMUNE DI AREZZO

Servizio Ambiente

Ufficio Tutela  
Ambientale

Pertanto il Nucleo invita a valutare più in dettaglio nelle successive fasi di progettazione gli aspetti segnalati.

Distinti saluti

**Il Direttore del Servizio Ambiente**

*(Dott. Ing. Giovanni Baldini)*