



TABELLA RIASSUNTIVA Gallerie laterali di collegamento SEZIONE TIPO T2	
PRE-SPRITZ FRC AL CONTORNO	Sp=10cm
SFONDO	Sp=10cm
PRE-SPRITZ FRC AL FRONTE	FERRIO SCAM Sp=15cm
FINE CAMPO	Sp=15cm
CONSOLIDAMENTO AL FRONTE (*)	N° 45 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTITIZIE L=16cm (Densità=18-18cm) ±20%
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N°4(2) TUBI MICROFORATI IN PVC L=30m (DENSITÀ= 10cm)
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE 2PN 200 p=1.00m SPRITZ FRC STRUTTURALE Sp=0.25m
SPRITZ REGOLARIZZAZIONE	Sp=3cm

LEGENDA			
P.C.=	PIANO DEI CENTRI	P.S.1=	PIANO DI SCAVO PROVVISORIO
P.F.=	PIANO DEL FERRO	P.S.2=	PIANO DI SCAVO DEFINITIVO



NOTA TABELLA MATERIALI	
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "F2801EZZSPGN000002"	

NOTE GENERALI	
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI	
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO	



COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA**

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**

APPALTATORE CONSORZIO: **HirpiniaAV**

PROGETTAZIONE: **ROCK SOIL**

SOCI: **salini impreglio**, **ASTALDI**

MANDATARI: **NET ENGINEERING**, **Alpina**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**  
 GN10 - GALLERIA ROCCHETTA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F7 pk 15+700  
 ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 15+700  
 GALLERIA LATERALE E DI COLLEGAMENTO LATO BINARIO DISPARI  
 Scavi e consolidamenti - fase di avanzamento - campo 5

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV c/o Direzione Tecnica Via Vincenzo Morone 10190/2020	Il Responsabile integrazione tra le varie prestazioni esecutive Ing. G. Cassari	<b>ROCK SOIL</b> Ing. G. Cassari

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/CIPIA	PROGR.	REV.	SCALA:
I	F28	01	E	ZZ	BB	GN10100	014	B 1:50-1:20

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emessa per consegna	M. Aguzzo	19/03/20	B. Segneri	19/03/20	M. Gatti	19/03/20	Ing. G. Cassari	
B	Revisata per calcolo	M. Aguzzo	19/03/20	B. Segneri	19/03/20	M. Gatti	19/03/20		

File: F2801EZZSPGN10000148.dwg n.EMB.: