

Soletta di copertura Fabbricato viaggiatori

PARTICOLARE 3°

PARTICOLARE 2°

Soletta di fondazione Fabbricato viaggiatori

Scala 1:10

[illegible]

COLONNA HEB240

PIASTRA TIPO "2"

PIASTRA TIPO "1"

DI BASE IN ACCIAIO
DIM. 450x450x25mm

40 185 185 40

225 225

450

n. 8 FORI Ø 12,5mm
PER TIRAFONDI M12
(classe 5.8)

"3"

PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO
DIM. 240x200x10mm

240
180
30
30
10
300

n. 4 FORI Ø 12.5mm
PER ANCORAGGI CHIMICI M12
(classe 5.5)

TRAVE HEAT20

COLONNA HEB240

1 2 3

TRAVE HEA120

300

10

PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO
DIM. 240x200x10mm

20

200

140

30

COLONNA HEB240

n. 4 FORI Ø 12.5mm
PER ANCORAGGI CHIMICI M12
(classe 8.8)

PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO
DIM. 240x200x10mm

TRAVE HEA120

n. 4 FORI Ø 12,5 mm
PER ANCORAGGI CHIMICI M12
(classe 8.8)

"2"

PIASTRA A 1' DIM. 100x60x70X5

COLONNA HEB240

TRAVE HEA120

PIASTRA A 1'

PIASTRA A 1'

n. 2 FORI Ø 8.5mm PER BULLONI M8 (classe 8.8)

n. 2 FORI Ø 8.5mm PER BULLONI M8 (classe 8.8)

30 40 30 100

30 40 30 100

C

n. 2 FORI Ø 8.5mm PER BULLONI M8 (classe 8.8)

The map illustrates the Via Francigena route from Foggia to Benevento. The route is marked with 15 numbered stops. Key locations along the route include Foggia, San Giovanni Lupatoto, San Benedetto in Aliphan, and Benevento. Distances between stops are indicated in kilometers. A compass rose is in the bottom left, and a scale bar is in the bottom right.

Stop	Location	Distance (km)
1	Foggia	0
2	San Giovanni Lupatoto	10
3	San Benedetto in Aliphan	10
4	Benevento	10
5	San Giovanni Lupatoto	10
6	San Benedetto in Aliphan	10
7	Benevento	10
8	San Giovanni Lupatoto	10
9	San Benedetto in Aliphan	10
10	Benevento	10
11	San Giovanni Lupatoto	10
12	San Benedetto in Aliphan	10
13	Benevento	10
14	San Giovanni Lupatoto	10
15	San Benedetto in Aliphan	10

ELABORATI GRAFICI:

MODELLI BINARI

- Modello architettonico Stazione Hirpinia
- Modello strutturale Stazione Hirpinia
- Modello Ventilazione/Climatizzazione
- Modello impianti Idrico sanitario/reti idranti
- Modello impianti elettrici

- ```
IF281EAPWVFW0100STR0
IF281EAPWVFW0100STR0
IF281EAPWVFW0100ME10
IF281EAPWVFW0100ME20
IF281EAPWVFW0100ELE0
```

- PER LA TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO IF2801EZZTTFV00000000A

- INTERCAMPEDINE SOPRA LA TESTA DI FONDAZIONE DEL PARCHEGGIO SOTTO I BINARI E DEL FABBRICATO VIAGGIATORI  
DIMENSIONATA PER CARICHI FINO A 20 kN/M<sup>2</sup> E REALIZZATA MEDIANTE:
- CASSERI A PERDERE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO A RIEMPIMENTO TIPO DALFUM ATLANTIS O SIMILARI, DIMENSIONE MODULI 50X50 CM, ALTEZZA 90 CM, GETTO COLLABORANTE IN CALCESTRUZZO DA 10 CM, ARMATO CON RETE ELETTROSTATICA, CLASSE DI RESISTENZA C28/35, RETE Ø8 15X15;
  - CASSERI A PERDERE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO A RIEMPIMENTO TIPO DALFUM ATLANTIS O SIMILARI, DIMENSIONE MODULI 50X50 CM, ALTEZZA 65 CM, GETTO COLLABORANTE IN CALCESTRUZZO DA 10 CM, ARMATO CON RETE ELETTROSTATICA, CLASSE DI RESISTENZA C28/35, RETE Ø8 15X15;

LUNGHESSE ESPRESSE IN METRI (TRANNE DUE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)  
LA QUOTA -0,00 DI PROGETTO CORRISPONDE ALLA QUOTA ASSOLUTA 330,89m s.l.m.  
QUOTE INFERIORI AL ZERO DI PROGETTO SONO ESPRESSE IN METRI (TRANNE DUE DIVERSAMENTE SPECIFICATO), LE QUOTE SUPERIORI AL ZERO DI PROGETTO SONO ESPRESSE IN METRI S.M.  
ANGOLI ESPRESSI IN GRADI SESSANTESIMALI (TRANNE DUE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)  
PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA BONIFICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE ED AGLI SCAVI DI SBRAMMENTO SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI PROGETTO  
PER LA RICERCA DI TUTTE LE RELATIVITÀ A FINTURE/PANORAMICHE/PARETI NON STRUTTURALI, PARCHEGGI E RECINZIONI, GUARNIZIONI, TENUTA ED IMPERMEABILIZZAZIONE SI RIMANDA AL PROGETTO ARCHITETTICO  
PER QUANTO RIGUARDA I DETTAGLI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO IDRAULICO SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI RELATIVI ALL'IDRAULICA DI PIANTA FORMATA E DEI FABBRICATI (COD. F2686/RE2024/0002/0025/0027)  
PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE SI RIMANDA AL PROGETTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO, UNA VOLTA DEFINITE LE TIPOLOGIE E LE MODALITÀ SPECIFICHE DI FORNITURA E MONTAGGIO

COMMITTENTE



DIREZIONE LAVORO



APPALTATO  
CONSULENZA



sock

PROGETTAZIONE  
MANDATARIA:

MANDANTI



## PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA  
FV - STAZIONI E FERME**

Spazio multifunzionale - Dettagli e particolari costruttivi tav.1 di 2

|                                                                                                      |                                                                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| APPALTATORE                                                                                          | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE                                                                         | PROGETTISTA                                         |
| <p>Consorzio HIRPINIA AV<br/> Il Direttore Tecnico<br/> Ing. Vincenzo Moriello</p> <p>10/06/2020</p> | <p>Il Responsabile integrazione fra le varie<br/> prestazioni specialistiche<br/> Ing. G. Cassani</p> | <p><b>Alpina</b> S.p.A.</p> <p>Ing. P. Galvarin</p> |

|          |       |      |      |           |                  |        |      |        |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
| I F 2 8  | 0 1   | E    | Z Z  | B K       | F V 0 1 0 5      | 0 0 0  | A    | 1:10   |

[illegible]

File: IF2801EZZBK FV0105000A.dwg

n. Elaborate