



DISTINTA DI TAGLIO ARMATURA FONDAZIONE					
MARCA	DIAMETRO (ø)	N° PEZZI	LG. TAGLIO metri	LG. TOT. metri	PESO KG.
1	12	50	8.02	401.0	356.1
2	14	50	9.06	453.0	547.3
3	12	50	8.02	401.0	356.1
4	14	50	9.00	450.0	543.6
5	16	18	8.13	146.4	231.1
6	16	18	8.07	145.3	229.3
7	16	12	6.83	82.0	129.4
8	16	12	6.77	81.3	128.3
9	24	48	2.62	125.8	446.8
10	8	32	2.38	76.2	30.1
PESO TOTALE ARMATURA					2998.1 KG

VOLUME CLS: 62,11 m ³	VOLUME SCAVO: 160 m ³
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDAZ. Rck ≥ 15 N/mm ²	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck ≥ 25 N/mm ²
ACCIAIO PER C.A. B450C	LE QUOTE INDICATE DEFINISCONO LE LUNGHEZZE D'INGOMBRO DELLE BARRE, DA ESTERNO A ESTERNO.

Le dimensioni sono espresse in cm.
COPRIFERRO MINIMO = 5 Cm.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** CONSORZIO: **salini impregilo** SOCI: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.** MANDATARIA: **NETENGINEERING** MANDANTI: **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

LINEE PRIMARIE

Bretella di alimentazione SSE Hirpinia
STRUTTURE - Bretella di alimentazione SSE Hirpinia
Linea primaria 150 kV CP Fluimeri - SSE Hirpinia - Fondazioni sostegno 9

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	PROGETTISTA NETENGINEERING Ing. R. Zanon
--	--	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF28 01 E ZZ BZ LP0200 009 B VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	G. Pellegrini	21/02/2020	L. Ongaro	21/02/2020	T. Finocchietti	21/02/2020	Ing. R. Zanon
B	Emissione per istruttoria	G. Pellegrini	10/06/2020	L. Ongaro	10/06/2020	T. Finocchietti	10/06/2020	

File: IF2801EZZBZLP0200009B.dwg n.Elabor.: -