

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Computo Metrico Estimativo - Armamento

| APPALTATORE   | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE  | PROGETTISTA       |
|---|--|-------------------|
| Consorzio HIRPINIA AV<br>Il Direttore Tecnico<br>Ing. Vincenzo Moriello<br><br>07/08/2020 | Il Responsabile integrazione fra le varie<br>prestazioni specialistiche<br>Ing. G. Cassani | <br>Ing. S. Eandi |

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.    SCALA:

|      |    |   |    |    |        |     |   |   |
|------|----|---|----|----|--------|-----|---|---|
| IF28 | 01 | E | ZZ | CM | SF0000 | 001 | E | - |
|------|----|---|----|----|--------|-----|---|---|

| Rev. | Descrizione            | Redatto     | Data       | Verificato | Data       | Approvato       | Data       | Autorizzato Data |
|------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| B    | Emissione per consegna | P. Pescarin | 10/03/2020 | M. Bettio  | 10/03/2020 | T. Finocchietti | 10/03/2020 | Ing. S. Eandi    |
| C    | Emissione per consegna | P. Pescarin | 10/06/2020 | M. Bettio  | 10/06/2020 | T. Finocchietti | 10/06/2020 |                  |
| D    | Emissione per consegna | P. Pescarin | 06/08/2020 | M. Bettio  | 06/08/2020 | T. Finocchietti | 06/08/2020 |                  |
| E    | Emissione per consegna | P. Pescarin | 07/08/2020 | M. Bettio  | 07/08/2020 | T. Finocchietti | 07/08/2020 |                  |

File: IF2801EZZCMSF0000001E

n. Elab.: -

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |                       |                            | QUANTITA'           | PREZZO     | IMPORTO |
|-------------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|
| N.          | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG.                 | ALT.                       |                     |            |         |
| 1           | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Vedi elaborati<br>da IF2801EZZP7IF0101021A a IF2801EZZP7IF0101024A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A  |                |                        |       |                       |                            |                     |            |         |
|             |                | Totale   |                |                        |       |                       | 0,000000000<br>000         | 0,0000000<br>00000  | 0,00       |         |
| 2           | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                        |       |                       |                            |                     |            |         |
|             |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 6.589,750<br>000000000 |       |                       | 6.589,750000<br>000000     | 16,000000<br>000000 | 105.436,00 |         |
| 3           | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                        |       |                       |                            |                     |            |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 6.589,750<br>000000000 |       | 20,000000<br>000000   | 131.795,0000<br>00000000   | 0,2200000<br>00000  | 28.994,90  |         |
| 4           | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                        |       |                       |                            |                     |            |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 6.589,750<br>000000000 |       | 280,000000<br>0000000 | 1.845.130,00<br>0000000000 | 0,1400000<br>00000  | 258.318,20 |         |
| A RIPORTARE |                |  |                |                        |       |                       |                            |                     | 392.749,10 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO     | IMPORTO |
|-------------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|------------|---------|
| N.          | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |            |         |
| 5           | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Vedi elaborati<br>da IF2801EZZP7IF0101021A a IF2801EZZP7IF0101024A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                        |       |       |                        |                    | 392.749,10 |         |
|             |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |                        |                    |            |         |
|             |                | Totale   |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00       |         |
| 6           | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300                                 |                |                        |       |       |                        |                    |            |         |
|             |                | Totale   | cad            | 4.587,000<br>000000000 |       |       | 4.587,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 4.220,04   |         |
| 7           | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                |                |                        |       |       |                        |                    |            |         |
|             |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 6.589,750<br>000000000 |       |       | 6.589,750000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 8.830,27   |         |
| A RIPORTARE |                |  |                |                        |       |       |                        |                    | 405.799,41 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                      |            |
| 8        | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm  |                |                        |       |       |      |                         |                      | 405.799,41 |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                         |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 3,6000000<br>00000     |       |       |      | 3,600000000<br>000      | 7,7300000<br>00000   | 27,83      |
| 9        | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                         |                      |            |
|          |                | Totale   | cad            | 8,0000000<br>00000     |       |       |      | 8,000000000<br>000      | 17,8200000<br>00000  | 142,56     |
| 10       | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                         |                      |            |
|          |                | Totale   | cad            | 4,0000000<br>00000     |       |       |      | 4,000000000<br>000      | 17,8200000<br>00000  | 71,28      |
| 11       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Vedi elaborati<br>da IF2801EZZP8IS0000001A e IF2801EZZP8IS0000002A<br>da IF2801EZZP7IF0101021A a IF2801EZZP7IF0101024A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP7IF0101021A a IF2801EZZP7IF0101024A e IF2801EZZWBIF0000004A |                |                        |       |       |      |                         |                      |            |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       |      | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000   | 0,00       |
| 12       | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km  |                |                        |       |       |      |                         |                      |            |
|          |                | Totale   | m              | 2.752,000<br>000000000 |       |       |      | 2.752,0000000<br>000000 | 30,8900000<br>000000 | 85.009,28  |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                         |                      | 491.050,36 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |                    |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|---|------|------------------------|--------------------|-------|------|------------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG.              | LARG. | ALT. |                        |                      |            |
| 13       | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I                             |      |                        |                    |       |      |                        | 491.050,36           |            |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |                    |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | m    | 2.752,000<br>000000000 |                    |       |      | 2.752,000000<br>000000 | 1,2300000<br>00000   | 3.384,96   |
| 14       | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri                        |      |                        |                    |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | cad  | 52,000000<br>000000    |                    |       |      | 52,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 11.805,04  |
| 15       | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio<br>Giunti GII<br>APICE<br><br>HIRPINIA |      |                        |                    |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | m    | 32,000000<br>000000    | 6,0000000<br>00000 |       |      | 192,0000000<br>00000   |                      |            |
|          |                | Totale  | m    | 69,000000<br>000000    | 6,0000000<br>00000 |       |      | 414,0000000<br>00000   | 13,930000<br>000000  | 8.441,58   |
| 16       | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita<br><br>Giunti GII<br>(Simili = 32*2)<br><br>HIRPINIA                                |      |                        |                    |       |      |                        |                      |            |
|          |                | A RIPIANTARE  |      | 2,0000000<br>00000     |                    |       |      | 2,000000000<br>000     |                      |            |
|          |                | A RIPIANTARE  |      | 64,000000<br>000000    |                    |       |      | 64,00000000<br>0000    |                      |            |
|          |                | A RIPIANTARE  |      |                        |                    |       |      |                        |                      | 514.681,94 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                      |            |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                         | 514.681,94           |            |
|          |                | (Simili = 69,00*2)   |                | 138,00000<br>0000000   |       |       |      | 138,0000000<br>000000   |                      |            |
|          |                | Totale   | cad            |                        |       |       |      | 204,0000000<br>000000   | 217,31000<br>0000000 | 44.331,24  |
| 17       | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera<br>Giunti GII<br>APICE<br>(Simili = 32*4)<br><br>HIRPINIA<br>(Simili = 69,00*4) |                | 128,00000<br>0000000   |       |       |      | 128,0000000<br>000000   |                      |            |
|          |                | Totale   | cad            |                        |       |       |      | 276,0000000<br>0000000  |                      |            |
|          |                | Totale   | cad            |                        |       |       |      | 404,0000000<br>000000   | 17,820000<br>0000000 | 7.199,28   |
| 18       | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |                | 6.589,750<br>000000000 |       |       |      | 6.589,750000<br>0000000 |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                        |       |       |      | 6.589,750000<br>0000000 | 3,1000000<br>000000  | 20.428,23  |
| 19       | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava                   |                | 6.589,750<br>000000000 |       |       |      | 6.589,750000<br>0000000 |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                        |       |       |      | 6.589,750000<br>0000000 | 2,7900000<br>000000  | 18.385,40  |
| 20       | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche               |                | 2.752,000<br>000000000 |       |       |      | 2.752,000000<br>0000000 |                      |            |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                         |                      | 605.026,09 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO     | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |            |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       |                        |                      | 605.026,09 |         |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 2.752,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000   | 5.256,32   |         |
| 21       | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia   |      | 2.047,000<br>000000000 |       |       | 2.047,000000<br>000000 |                      |            |         |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 2.047,000000<br>000000 | 2,9100000<br>00000   | 5.956,77   |         |
| 22       | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |      | 2,7520000<br>00000     |       |       | 2,752000000<br>000     |                      |            |         |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 2,752000000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 793,26     |         |
| 23       | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                    |      | 2,7520000<br>00000     |       |       | 2,752000000<br>000     |                      |            |         |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 2,752000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 666,84     |         |
| 24       | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      | 56,000000<br>000000    |       |       | 56,00000000<br>0000    |                      |            |         |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 56,00000000<br>0000    | 52,900000<br>0000000 | 2.962,40   |         |
| 25       | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      | 56,000000<br>000000    |       |       | 56,00000000<br>0000    |                      |            |         |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 56,00000000<br>0000    | 5,7700000<br>00000   | 323,12     |         |
| 26       | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                      | 620.984,80 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|---|----------------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |            |
|          |                | RIPORTO   |                |                        |       |       |      |                        | 620.984,80           |            |
|          |                | Totale  | m              | 2.752,000<br>000000000 |       |       |      | 2.752,000000<br>000000 | 0,9300000<br>00000   | 2.559,36   |
| 27       | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione         |                |                        |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | km             | 2,7520000<br>00000     |       |       |      | 2,752000000<br>000     | 697,28000<br>0000000 | 1.918,91   |
| 28       | AM.PL.C.2102.A | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL     |                |                        |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | m <sup>2</sup> | 140,00000<br>0000000   |       |       |      | 140,0000000<br>00000   | 861,29000<br>0000000 | 120.580,60 |
| 29       | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)  |                |                        |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | m              | 20,000000<br>000000    |       |       |      | 20,00000000<br>0000    | 20,0000000<br>0000   | 1.676,00   |
| 30       | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia) |                |                        |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale  | m              | 20,000000<br>000000    |       |       |      | 20,00000000<br>0000    | 20,0000000<br>0000   | 1.932,00   |
| 31       | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm   |                |                        |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                        |       |       |      |                        | 749.651,67           |            |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI          |       |       |      | QUANTITA'           | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|------|---------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI              | LUNG. | LARG. | ALT. |                     |                      |            |
|          |                | RIPORTO  |                |                     |       |       |      |                     | 749.651,67           |            |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 20,000000<br>000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000 | 7,7300000<br>00000   | 154,60     |
| 32       | AM.PL.C.2102.D | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori |                |                     |       |       |      |                     |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 25,200000<br>000000 |       |       |      | 25,20000000<br>0000 | 612,89000<br>0000000 | 15.444,83  |
| 33       | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   |                |                     |       |       |      |                     |                      |            |
|          |                | Totale   | m              | 3,6000000<br>00000  |       |       |      | 3,600000000<br>000  | 83,800000<br>000000  | 301,68     |
| 34       | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia)  |                |                     |       |       |      |                     |                      |            |
|          |                | Totale   | m              | 3,6000000<br>00000  |       |       |      | 3,600000000<br>000  | 96,600000<br>000000  | 347,76     |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                     |       |       |      |                     |                      | 765.900,54 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM01 - APICE - HIRPINIA**

AM01A - APICE - HIRPINIA

AM01001 - BINARI DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO     | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |            |         |
| 35       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Vedi elaborati<br>da IF2801EZZP7IF0101021A a IF2801EZZP7IF0101024A e IF2801EZZRFSF0000001A                              |      |                        |       |       |                        |                      | 765.900,54 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00       |         |
| 36       | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | Totale  | m    | 5.504,000<br>000000000 |       |       | 5.504,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000   | 30.712,32  |         |
| 37       | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | Totale  | cad  | 30,000000<br>000000    |       |       | 30,00000000<br>0000    | 17,820000<br>000000  | 534,60     |         |
| 38       | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | Totale  | cad  | 30,000000<br>000000    |       |       | 30,00000000<br>0000    | 278,61000<br>0000000 | 8.358,30   |         |
| 39       | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                      |            |         |
|          |                | Totale  | m    | 5.504,000<br>000000000 |       |       | 5.504,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000   | 46.839,04  |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                      | 852.344,80 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |                             | QUANTITA'                   | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                        |                             |              |         |
| 40       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101013A a IF2801EZZP7IF0101021A<br>IF2801EZZCZCA0000001A   |                |                             |       |       |                             |                             | 852.344,80   |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                             |       |       |                             |                             |              |         |
|          |                | Totale   |                |                             |       |       | 0,000000000<br>000          | 0,0000000<br>00000          | 0,00         |         |
| 41       | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       | 36.459,31000<br>0000000     |                             |              |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                             |       |       | 36.459,31000<br>0000000     | 16,0000000<br>0000000       | 583.348,96   |         |
| 42       | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       | 20,0000000<br>0000000       | 729.186,2000<br>00000000    |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            |                             |       |       | 729.186,2000<br>00000000    | 0,2200000<br>00000          | 160.420,96   |         |
| 43       | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       | 280,00000<br>0000000        | 10.208.606,8<br>00000000000 |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            |                             |       |       | 10.208.606,8<br>00000000000 | 0,1400000<br>00000          | 1.429.204,95 |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                             |       |       |                             |                             | 3.025.319,67 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                    |              |         |
| 44       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101013A a IF2801EZZP7IF0101021A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                             |       |       |                         |                    | 3.025.319,67 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 45       | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | cad            | 21.837,00<br>000000000<br>0 |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 21.837,00000<br>0000000 | 0,9200000<br>00000 | 20.090,04    |         |
| 46       | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 36.459,31000<br>0000000 | 1,3400000<br>00000 | 48.855,48    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                             |       |       |                         |                    | 3.094.265,19 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'             | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE              |   |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                       |              |         |
| 47       | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101013A a IF2801EZZP7IF0101021A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP7IF0101013A a IF2801EZZP7IF0101021A |      |                             |       |       |                         |                       | 3.094.265,19 |         |
|          |                     | RIPORTO   |      |                             |       |       |                         |                       |              |         |
|          |                     | Totale  |      |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000    | 0,00         |         |
| 48       | AM.BN.A.2101.D      | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                             |       |       |                         |                       |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       | 13.102,00000<br>0000000 | 30,8900000<br>0000000 | 404.720,78   |         |
| 49       | AM.GA.A.2101.B<br>3 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101D   |      |                             |       |       |                         |                       |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       | 13.102,00000<br>0000000 | 24,7100000<br>0000000 | 323.750,42   |         |
| 50       | AM.BN.A.2101.J      | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B,<br>AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I  |      |                             |       |       |                         |                       |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       | 13.102,00000<br>0000000 | 1,2300000<br>0000000  | 16.115,46    |         |
| 51       | AM.GA.A.2101.B<br>4 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101J   |      |                             |       |       |                         |                       |              |         |
|          |                     | A RIPORTARE   |      |                             |       |       |                         |                       | 3.838.851,85 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|---------------------|--|------|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE              |  |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                      |              |
|          |                     | RIPORTO  |      |                             |       |       |      |                         | 3.838.851,85         |              |
|          |                     | Totale   | m    | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       |      | 13.102,00000<br>0000000 | 0,9900000<br>00000   | 12.970,98    |
| 52       | AM.SL.B.2101.F      | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |      |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 244,00000<br>0000000        |       |       |      | 244,0000000<br>00000    | 227,02000<br>0000000 | 55.392,88    |
| 53       | AM.GA.A.2101.B<br>5 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMSLB2101F  |      |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 244,00000<br>0000000        |       |       |      | 244,0000000<br>00000    | 181,61000<br>0000000 | 44.312,84    |
| 54       | AM.RO.I.2101.A      | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 8,0000000<br>00000          |       |       |      | 8,000000000<br>000      | 17,820000<br>000000  | 142,56       |
| 55       | AM.GA.A.2101.B<br>2 | Maggiorazione lavori galleria 80 % alla voce AMROI2101A  |      |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 8,0000000<br>00000          |       |       |      | 8,000000000<br>000      | 14,260000<br>000000  | 114,08       |
| 56       | AM.ML.L.2101.B      | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |      |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     | A RIPORTARE  |      |                             |       |       |      |                         |                      | 3.951.785,19 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO              | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|---------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                     |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                             |       |       |      |                         | 3.951.785,19        |              |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       |      | 36.459,31000<br>0000000 | 3,1000000<br>00000  | 113.023,86   |
| 57       | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |                |                             |       |       |      |                         |                     |              |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 36.459,31<br>000000000<br>0 |       |       |      | 36.459,31000<br>0000000 | 2,7900000<br>00000  | 101.721,47   |
| 58       | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |                |                             |       |       |      |                         |                     |              |
|          |                | Totale   | m              | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       |      | 13.102,00000<br>0000000 | 1,9100000<br>00000  | 25.024,82    |
| 59       | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |                |                             |       |       |      |                         |                     |              |
|          |                | Totale   | km             | 13,102000<br>000000         |       |       |      | 13,10200000<br>0000     | 288,25000<br>000000 | 3.776,65     |
| 60       | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                  |                |                             |       |       |      |                         |                     |              |
|          |                | Totale   | km             | 13,102000<br>000000         |       |       |      | 13,10200000<br>0000     | 242,31000<br>000000 | 3.174,75     |
| 61       | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralici TE o opere d'arte  |                |                             |       |       |      |                         |                     |              |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                             |       |       |      |                         |                     | 4.198.506,74 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO              | IMPORTO              |          |
|----------|----------------|--|------|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                     |                      |          |
|          |                | RIPORTO  |      |                             |       |       |      |                         | 4.198.506,74        |                      |          |
|          |                | Totale   | cad  | 263,00000<br>0000000        |       |       |      | 263,0000000<br>00000    | 52,900000<br>000000 | 13.912,70            |          |
| 62       | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      |                             |       |       |      |                         |                     |                      |          |
|          |                | Totale   | cad  | 263,00000<br>0000000        |       |       |      | 263,0000000<br>00000    | 5,7700000<br>00000  | 1.517,51             |          |
| 63       | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                             |       |       |      |                         |                     |                      |          |
|          |                | Totale   | m    | 13.102,00<br>000000000<br>0 |       |       |      | 13.102,00000<br>0000000 | 0,9300000<br>00000  | 12.184,86            |          |
| 64       | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      |                             |       |       |      |                         |                     |                      |          |
|          |                | Totale   | km   | 13,102000<br>000000         |       |       |      | 13,10200000<br>0000     | 13,10200000<br>0000 | 697,28000<br>0000000 | 9.135,76 |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                             |       |       |      |                         |                     | 4.235.257,57         |          |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM02 - GALLERIA**

AM02A - GALLERIA

AM02001 - BINARIO DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE              |   |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                    |              |         |
| 65       | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101013A a IF2801EZZP7IF0101021A                 |      |                             |       |       |                         |                    | 4.235.257,57 |         |
|          |                     | RIPORTO   |      |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                     | Totale  |      |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 66       | AM.RO.Q.2102.A      | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento |      |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 26.204,00<br>000000000<br>0 |       |       | 26.204,00000<br>0000000 | 8,5100000<br>00000 | 222.996,04   |         |
| 67       | AM.GA.A.2101.B<br>6 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMROQ2102A   |      |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 26.204,00<br>000000000<br>0 |       |       | 26.204,00000<br>0000000 | 6,8100000<br>00000 | 178.449,24   |         |
|          |                     | A RIPORTARE   |      |                             |       |       |                         |                    | 4.636.702,85 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |                      |                          | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|-------------|----------------|---|------|------------------------|-------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.          | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG.                | ALT.                     |                    |              |         |
| 68          | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101012A a IF2801EZZP71F0101013A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                          |      |                        |       |                      |                          |                    | 4.636.702,85 |         |
|             |                | Totale  |      |                        |       |                      | 0,000000000<br>000       | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 69          | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria   |      |                        |       |                      |                          |                    |              |         |
|             |                | Totale  | m³   | 2.730,500<br>000000000 |       |                      | 2.730,500000<br>000000   |                    | 43.688,00    |         |
| 70          | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                  |      |                        |       |                      |                          |                    |              |         |
|             |                | Totale  | m3k  | 2.730,500<br>000000000 |       | 20,000000<br>000000  | 54.610,00000<br>0000000  | 0,2200000<br>00000 | 12.014,20    |         |
| 71          | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300-20,00) |      |                        |       |                      |                          |                    |              |         |
|             |                | Totale  | m3k  | 2.730,500<br>000000000 |       | 280,00000<br>0000000 | 764.540,0000<br>00000000 | 0,1400000<br>00000 | 107.035,60   |         |
| A RIPORTARE |                |   |      |                        |       |                      |                          |                    | 4.799.440,65 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |              |         |
| 72       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101012A a IF2801EZZP7IF0101013A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                        |       |       |                        |                    | 4.799.440,65 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 73       | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|          |                | Totale  | cad            | 1.747,000<br>000000000 |       |       | 1.747,000000<br>000000 |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 1.747,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 1.607,24     |         |
| 74       | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 2.730,500<br>000000000 |       |       | 2.730,500000<br>000000 |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 2.730,500000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 3.658,87     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                        |       |       |                        |                    | 4.804.706,76 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |              |         |
| 75       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101012A a IF2801EZZP71F0101013A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP71F0101012A a IF2801EZZP71F0101013A |      |                        |       |       |                        |                      | 4.804.706,76 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00         |         |
| 76       | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.048,000<br>000000000 |       |       | 1.048,000000<br>000000 | 30,890000<br>000000  | 32.372,72    |         |
| 77       | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B,<br>AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I  |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.048,000<br>000000000 |       |       | 1.048,000000<br>000000 | 1,230000<br>00000    | 1.289,04     |         |
| 78       | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza<br>superiore a 36 metri   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 20,000000<br>000000    |       |       | 20,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 4.540,40     |         |
| 79       | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 8,0000000<br>00000     |       |       | 8,000000000<br>000     | 17,820000            | 142,56       |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                      | 4.843.051,48 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. |                        |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       | 000                    | 000000               | 4.843.051,48 |
| 80       | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                                      |                | 2.730,500<br>000000000 |       |       | 2.730,500000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                        |       |       | 2.730,500000<br>000000 | 3,1000000<br>00000   | 8.464,55     |
| 81       | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |                | 2.730,500<br>000000000 |       |       | 2.730,500000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                        |       |       | 2.730,500000<br>000000 | 2,7900000<br>00000   | 7.618,10     |
| 82       | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |                | 1.048,000<br>000000000 |       |       | 1.048,000000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m              |                        |       |       | 1.048,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000   | 2.001,68     |
| 83       | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |                | 1,0488000<br>00000     |       |       | 1,048800000<br>000     |                      |              |
|          |                | Totale   | km             |                        |       |       | 1,048800000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 302,32       |
| 84       | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                  |                | 1,0480000<br>00000     |       |       | 1,048000000<br>000     |                      |              |
|          |                | Totale   | km             |                        |       |       | 1,048000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 253,94       |
| 85       | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |                |                        |       |       |                        |                      |              |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |                        |                      | 4.861.692,07 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                        | 4.861.692,07         |              |
| 86       | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   | cad            | 21,000000<br>000000    |       |       |      | 21,00000000<br>0000    | 52,900000<br>000000  | 1.110,90     |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  | cad            | 21,000000<br>000000    |       |       |      | 21,00000000<br>0000    | 5,7700000<br>000000  | 121,17       |
| 87       | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                | Totale   | m              | 1.048,000<br>000000000 |       |       |      | 1.048,000000<br>000000 | 0,9300000<br>000000  | 974,64       |
| 88       | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                | Totale   | km             | 1,0480000<br>000000    |       |       |      | 1,048000000<br>000     | 697,28000<br>0000000 | 730,75       |
| 89       | AM.PL.C.2102.A | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL      |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 140,00000<br>0000000   |       |       |      | 140,0000000<br>000000  | 861,29000<br>0000000 | 120.580,60   |
| 90       | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                        |                      | 4.985.210,13 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI          |       |       |      | QUANTITA'           | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|------|---------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI              | LUNG. | LARG. | ALT. |                     |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                     |       |       |      |                     | 4.985.210,13         |              |
|          |                | Totale   | m              | 20,000000<br>000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000 | 83,800000<br>000000  | 1.676,00     |
| 91       | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia)  |                |                     |       |       |      |                     |                      |              |
|          |                | Totale   | m              | 20,000000<br>000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000 | 96,600000<br>000000  | 1.932,00     |
| 92       | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm  |                |                     |       |       |      |                     |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 20,000000<br>000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000 | 7,7300000<br>00000   | 154,60       |
| 93       | AM.PL.C.2102.D | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori |                |                     |       |       |      |                     |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 25,200000<br>000000 |       |       |      | 25,20000000<br>0000 | 612,89000<br>0000000 | 15.444,83    |
| 94       | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   |                |                     |       |       |      |                     |                      |              |
|          |                | Totale   | m              | 3,6000000<br>00000  |       |       |      | 3,600000000<br>000  | 83,800000<br>000000  | 301,68       |
| 95       | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia)  |                |                     |       |       |      |                     |                      |              |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                     |       |       |      |                     |                      | 5.004.719,24 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                         | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI         |       |       |                    | QUANTITA'                   | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|-------------------------|--|----------------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE                  |  |                | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT.               |                             |              |         |
|          |                         | RIPORTO  |                |                    |       |       |                    |                             | 5.004.719,24 |         |
|          |                         | Totale   | m              | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 96,600000<br>000000         | 347,76       |         |
| 96       | BA.PS.A.3 11.A          | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm          |                |                    |       |       |                    |                             |              |         |
|          |                         | Totale   | m <sup>2</sup> | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 7,7300000<br>00000          | 27,83        |         |
| 97       | VA.IF0G.A01.10.<br>0003 | Fornitura e posa in opera di un apparecchio dilatazione tipo HL per la tratta Apice - Hirpinia |                |                    |       |       |                    |                             |              |         |
|          |                         | Totale   | cad            | 2,0000000<br>00000 |       |       | 2,000000000<br>000 | 28.049,27<br>000000000<br>0 | 56.098,54    |         |
|          |                         | A RIPORTARE  |                |                    |       |       |                    |                             | 5.061.193,37 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM03 - VIADOTTO**

AM03A - VIADOTTO

AM03001 - BINARIO DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |              |         |
| 98       | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101012A a IF2801EZZP7IF0101013A e IF2801EZZRFSF0000001A           |      |                        |       |       |                        |                     | 5.061.193,37 |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00         |         |
| 99       | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 2.096,000<br>000000000 |       |       | 2.096,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000  | 11.695,68    |         |
| 100      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 17,820000<br>000000 | 106,92       |         |
| 101      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 278,61000<br>000000 | 1.671,66     |         |
| 102      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 2.096,000<br>000000000 |       |       | 2.096,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000  | 17.836,96    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 5.092.504,59 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |                           | QUANTITA'                 | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                      |                           |              |         |
| 103      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101007A a IF2801EZZP71F0101012A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                          |      |                             |       |       |                           |                           | 5.092.504,59 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                             |       |       |                           |                           |              |         |
|          |                | Totale  |      |                             |       |       | 0,000000000<br>000        | 0,0000000<br>00000        | 0,00         |         |
| 104      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria   |      | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       | 25.201,51000<br>0000000   |                           |              |         |
|          |                | Totale  | m³   |                             |       |       | 25.201,51000<br>0000000   | 16,0000000<br>0000000     | 403.224,16   |         |
| 105      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                  |      | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       | 20,0000000<br>0000000     | 504.030,2000<br>00000000  |              |         |
|          |                | Totale  | m3k  |                             |       |       | 504.030,2000<br>00000000  | 0,2200000<br>00000        | 110.886,64   |         |
| 106      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300-20,00) |      | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       | 280,0000000<br>0000000    | 7.056.422,80<br>000000000 |              |         |
|          |                | Totale  | m3k  |                             |       |       | 7.056.422,80<br>000000000 | 0,1400000<br>00000        | 987.899,19   |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                             |       |       |                           |                           | 6.594.514,58 |         |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                    |              |         |
| 107      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101007A a IF2801EZZP7IF0101012A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                             |       |       |                         |                    | 6.594.514,58 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 108      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | cad            | 14.970,00<br>000000000<br>0 |       |       | 14.970,00000<br>0000000 | 0,9200000<br>00000 | 13.772,40    |         |
| 109      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       | 25.201,51000<br>0000000 | 1,3400000<br>00000 | 33.770,02    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                             |       |       |                         |                    | 6.642.057,00 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|---------------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE              |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |              |         |
| 110      | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101007A a IF2801EZZP7IF0101012A e IF2801EZZRFSF0000001A        |      |                        |       |       |                        |                     | 6.642.057,00 |         |
|          |                     | RIPORTO  |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale   |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00         |         |
| 111      | AM.BN.A.2101.D      | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale   | m    | 8.982,000<br>000000000 |       |       | 8.982,000000<br>000000 | 30,890000<br>000000 | 277.453,98   |         |
| 112      | AM.GA.A.2101.B<br>3 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101D  |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale   | m    | 8.982,000<br>000000000 |       |       | 8.982,000000<br>000000 | 24,710000<br>000000 | 221.945,22   |         |
| 113      | AM.BN.A.2101.J      | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B,<br>AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale   | m    | 8.982,000<br>000000000 |       |       | 8.982,000000<br>000000 | 1,2300000<br>000000 | 11.047,86    |         |
| 114      | AM.GA.A.2101.B<br>4 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101J  |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale   | m    | 8.982,000<br>000000000 |       |       | 8.982,000000<br>000000 | 0,9900000<br>000000 | 8.892,18     |         |
|          |                     | A RIPIANTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 7.161.396,24 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|---------------------|--|----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE              |  |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                      |              |
| 115      | AM.SL.B.2101.F      | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |                |                             |       |       |      |                         | 7.161.396,24         |              |
|          |                     | RIPORTO  |                |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     |  |                | 168,00000<br>0000000        |       |       |      | 168,0000000<br>00000    |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad            |                             |       |       |      | 168,0000000<br>00000    | 227,02000<br>0000000 | 38.139,36    |
| 116      | AM.GA.A.2101.B<br>5 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMSLB2101F  |                |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     |  |                | 168,00000<br>0000000        |       |       |      | 168,0000000<br>00000    |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad            |                             |       |       |      | 168,0000000<br>00000    | 181,61000<br>0000000 | 30.510,48    |
| 117      | AM.RO.I.2101.A      | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     |  |                | 8,0000000<br>00000          |       |       |      | 8,000000000<br>000      |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad            |                             |       |       |      | 8,000000000<br>000      | 17,820000<br>0000000 | 142,56       |
| 118      | AM.GA.A.2101.B<br>2 | Maggiorazione lavori galleria 80 % alla voce AMROI2101A  |                |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     |  |                | 8,0000000<br>00000          |       |       |      | 8,000000000<br>000      |                      |              |
|          |                     | Totale   | cad            |                             |       |       |      | 8,000000000<br>000      | 14,260000<br>0000000 | 114,08       |
| 119      | AM.ML.L.2101.B      | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |                |                             |       |       |      |                         |                      |              |
|          |                     |  |                | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       |      | 25.201,51000<br>0000000 |                      |              |
|          |                     | Totale   | m <sup>3</sup> |                             |       |       |      | 25.201,51000<br>0000000 | 3,1000000<br>0000000 | 78.124,68    |
|          |                     | A RIPORTARE  |                |                             |       |       |      |                         |                      | 7.308.427,40 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'               | PREZZO               | IMPORTO   |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------------|-----------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                         |                      |           |
| 120      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |                |                             |       |       |      |                         | 7.308.427,40         |           |
|          |                | RIPORTO  |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                | 25.201,51<br>000000000<br>0 |       |       |      | 25.201,51000<br>0000000 |                      |           |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                             |       |       |      | 25.201,51000<br>0000000 | 2,7900000<br>00000   | 70.312,21 |
| 121      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                | 8.982,000<br>000000000      |       |       |      | 8.982,000000<br>000000  |                      |           |
|          |                | Totale   | m              |                             |       |       |      | 8.982,000000<br>000000  | 1,9100000<br>00000   | 17.155,62 |
| 122      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                | 8,9820000<br>00000          |       |       |      | 8,982000000<br>000      |                      |           |
|          |                | Totale   | km             |                             |       |       |      | 8,982000000<br>000      | 288,25000<br>0000000 | 2.589,06  |
| 123      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                  |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                | 8,9820000<br>00000          |       |       |      | 8,982000000<br>000      |                      |           |
|          |                | Totale   | km             |                             |       |       |      | 8,982000000<br>000      | 242,31000<br>0000000 | 2.176,43  |
| 124      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                | 180,00000<br>0000000        |       |       |      | 180,0000000<br>00000    |                      |           |
|          |                | Totale   | cad            |                             |       |       |      | 180,0000000<br>00000    | 52,900000<br>000000  | 9.522,00  |
| 125      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                             |       |       |      |                         |                      |           |
|          |                |  |                |                             |       |       |      |                         | 7.410.182,72         |           |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'                | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|------|-----------------------------|-------|-------|------|--------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                          |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |      |                             |       |       |      |                          | 7.410.182,72         |              |
|          |                | Totale   | cad  | 180,00000<br>0000000        |       |       |      | 180,0000000<br>00000     | 5,7700000<br>00000   | 1.038,60     |
| 126      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                             |       |       |      |                          |                      |              |
|          |                | Totale   | m    | 8.982,000<br>000000000      |       |       |      | 8.982,0000000<br>0000000 | 0,9300000<br>00000   | 8.353,26     |
| 127      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      |                             |       |       |      |                          |                      |              |
|          |                | Totale   | km   | 8,9820000<br>00000          |       |       |      | 8,982000000<br>000       | 697,28000<br>0000000 | 6.262,97     |
| 128      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                  |      |                             |       |       |      |                          |                      |              |
|          |                | Totale   | m    | 17.964,00<br>000000000<br>0 |       |       |      | 17.964,00000<br>0000000  | 8,5100000<br>00000   | 152.873,64   |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                             |       |       |      |                          |                      | 7.578.711,19 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM04 - GALLERIA**

AM04A - GALLERIA

AM04001 - BINARIO DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE              |   |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                    |              |         |
| 129      | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101007A a IF2801EZZP7IF0101012A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                             |       |       |                         |                    | 7.578.711,19 |         |
|          |                     | RIPORTO   |      |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                     | Totale  |      |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 130      | AM.GA.A.2101.B<br>6 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMROQ2102A   |      |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 17.964,00<br>000000000<br>0 |       |       | 17.964,00000<br>0000000 | 6,8100000<br>00000 | 122.334,84   |         |
|          |                     | A RIPORTARE   |      |                             |       |       |                         |                    | 7.701.046,03 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'              | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|------------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                        |              |         |
| 131      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101007A a IF2801EZZP71F0101006A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                          |                |                        |       |       |                        |                        | 7.701.046,03 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                        |       |       |                        |                        |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000     | 0,00         |         |
| 132      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria   |                |                        |       |       |                        |                        |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 1.940,830000<br>000000 |                        |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 1.940,830000<br>000000 | 16,000000<br>000000    | 31.053,28    |         |
| 133      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                  |                |                        |       |       |                        |                        |              |         |
|          |                | Totale  | m3k            | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 20,000000<br>000000    | 38.816,60000<br>000000 |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 38.816,60000<br>000000 | 0,2200000<br>00000     | 8.539,65     |         |
| 134      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300-20,00) |                |                        |       |       |                        |                        |              |         |
|          |                | Totale  | m3k            | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 280,00000<br>000000    | 543.432,4000<br>000000 |              |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 543.432,4000<br>000000 | 0,1400000<br>00000     | 76.080,54    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                        |       |       |                        |                        | 7.816.719,50 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO   | IMPORTO      |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|----------|--------------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |          |              |
| 135      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101007A a IF2801EZZP7IF0101006A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                        |       |       |                        |                    |          | 7.816.719,50 |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                    |          |              |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00     |              |
| 136      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |      |                        |       |       |                        |                    |          |              |
|          |                | Totale  | cad  | 1.230,000<br>000000000 |       |       | 1.230,000000<br>000000 |                    |          |              |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 1.230,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 1.131,60 |              |
| 137      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |      |                        |       |       |                        |                    |          |              |
|          |                | Totale  | m³   | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 1.940,830000<br>000000 |                    |          |              |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 1.940,830000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 2.600,71 |              |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                    |          | 7.820.451,81 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'            | PREZZO       | IMPORTO |
|-------------|----------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| N.          | CODICE         |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                      |              |         |
| 138         | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101007A a IF2801EZZP71F0101006A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP71F0101012A a IF2801EZZP71F0101013A e IF2801EZZWBIF0000004A |      |                      |       |       |                      |                      | 7.820.451,81 |         |
|             |                | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000   | 0,00         |         |
| 139         | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                      |       |       |                      |                      |              |         |
|             |                | Totale  | m    | 738,00000<br>0000000 |       |       | 738,0000000<br>00000 | 30,8900000<br>000000 | 22.796,82    |         |
| 140         | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B,<br>AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I  |      |                      |       |       |                      |                      |              |         |
|             |                | Totale  | m    | 738,00000<br>0000000 |       |       | 738,0000000<br>00000 | 1,2300000<br>00000   | 907,74       |         |
| 141         | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza<br>superiore a 36 metri   |      |                      |       |       |                      |                      |              |         |
|             |                | Totale  | cad  | 14,000000<br>000000  |       |       | 14,00000000<br>0000  | 227,02000<br>000000  | 3.178,28     |         |
| 142         | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                      |       |       |                      |                      |              |         |
|             |                | Totale  | cad  | 8,0000000<br>00000   |       |       | 8,000000000<br>000   | 17,820000            | 142,56       |         |
| A RIPORTARE |                |   |      |                      |       |       | 8,000000000          | 17,820000            | 142,56       |         |
|             |                |   |      |                      |       |       |                      |                      | 7.847.477,21 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. |                        |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       | 000                    | 000000               | 7.847.477,21 |
| 143      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                                      |      | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 1.940,830000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m³   |                        |       |       | 1.940,830000<br>000000 | 3,1000000<br>00000   | 6.016,57     |
| 144      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |      | 1.940,830<br>000000000 |       |       | 1.940,830000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m³   |                        |       |       | 1.940,830000<br>000000 | 2,7900000<br>00000   | 5.414,92     |
| 145      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      | 738,00000<br>0000000   |       |       | 738,0000000<br>00000   |                      |              |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 738,0000000<br>00000   | 1,9100000<br>00000   | 1.409,58     |
| 146      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |      | 0,7380000<br>00000     |       |       | 0,738000000<br>000     |                      |              |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 0,738000000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 212,73       |
| 147      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                  |      | 0,7380000<br>00000     |       |       | 0,738000000<br>000     |                      |              |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 0,738000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 178,82       |
| 148      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      |                        |       |       |                        |                      |              |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                      | 7.860.709,83 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'             | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|-------|------|-----------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                       |                      |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                      |       |       |      |                       | 7.860.709,83         |              |
| 149      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   | cad            | 15,000000<br>000000  |       |       |      | 15,00000000<br>0000   | 52,900000<br>000000  | 793,50       |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       |      | 15,00000000<br>0000   |                      |              |
| 150      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura | cad            | 15,000000<br>000000  |       |       |      | 15,00000000<br>0000   | 5,7700000<br>000000  | 86,55        |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       |      | 15,00000000<br>0000   |                      |              |
| 151      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          | m              | 738,00000<br>0000000 |       |       |      | 738,0000000<br>000000 | 0,9300000<br>000000  | 686,34       |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       |      | 738,0000000<br>000000 |                      |              |
| 152      | AM.PL.C.2102.D | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori | km             | 0,7380000<br>000000  |       |       |      | 0,738000000<br>000    | 697,28000<br>0000000 | 514,59       |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       |      | 0,738000000<br>000    |                      |              |
| 153      | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   | m <sup>2</sup> | 25,200000<br>000000  |       |       |      | 25,20000000<br>0000   | 612,89000<br>0000000 | 15.444,83    |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       |      | 25,20000000<br>0000   |                      |              |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                      |       |       |      |                       |                      | 7.878.235,64 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI         |       |       |                    | QUANTITA'           | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|--------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT.               |                     |              |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                    |       |       |                    |                     | 7.878.235,64 |         |
|          |                | Totale  | m              | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 83,800000<br>000000 | 301,68       |         |
| 154      | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm   |                |                    |       |       |                    |                     |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>2</sup> | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 7,7300000<br>00000  | 27,83        |         |
| 155      | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia) |                |                    |       |       |                    |                     |              |         |
|          |                | Totale  | m              | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 96,600000<br>000000 | 347,76       |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                    |       |       |                    |                     | 7.878.912,91 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM05 - VIADOTTO**

AM05A - VIADOTTO

AM05001 - BINARIO DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |              |         |
| 156      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101007A a IF2801EZZP7IF0101006A e IF2801EZZRFSF0000001A           |      |                        |       |       |                        |                      | 7.878.912,91 |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00         |         |
| 157      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.476,000<br>000000000 |       |       | 1.476,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000   | 8.236,08     |         |
| 158      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000     |       |       | 4,000000000<br>000     | 17,820000<br>000000  | 71,28        |         |
| 159      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000     |       |       | 4,000000000<br>000     | 278,61000<br>0000000 | 1.114,44     |         |
| 160      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.476,000<br>000000000 |       |       | 1.476,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000   | 12.560,76    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                      | 7.900.895,47 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |                      |                           | QUANTITA'           | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG.                | ALT.                      |                     |              |         |
| 161      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101006A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                             |                |                             |       |                      |                           |                     | 7.900.895,47 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                             |       |                      |                           |                     |              |         |
|          |                | Totale   |                |                             |       |                      | 0,000000000<br>000        | 0,0000000<br>00000  | 0,00         |         |
| 162      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                             |       |                      |                           |                     |              |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 11.639,65<br>000000000<br>0 |       |                      | 11.639,65000<br>0000000   |                     |              |         |
|          |                | Totale   |                |                             |       |                      | 11.639,65000<br>0000000   | 16,000000<br>000000 | 186.234,40   |         |
| 163      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                             |       |                      |                           |                     |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 11.639,65<br>000000000<br>0 |       | 20,000000<br>000000  | 232.793,0000<br>00000000  |                     |              |         |
|          |                | Totale   |                |                             |       |                      | 232.793,0000<br>00000000  | 0,2200000<br>00000  | 51.214,46    |         |
| 164      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                             |       |                      |                           |                     |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 11.639,65<br>000000000<br>0 |       | 280,00000<br>0000000 | 3.259.102,00<br>000000000 |                     |              |         |
|          |                | Totale   |                |                             |       |                      | 3.259.102,00<br>000000000 | 0,1400000<br>00000  | 456.274,28   |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                             |       |                      |                           |                     | 8.594.618,61 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                    |              |         |
| 165      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101006A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                             |       |       |                         |                    | 8.594.618,61 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 166      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | cad            | 6.640,000<br>000000000      |       |       | 6.640,000000<br>000000  |                    |              |         |
|          |                | Totale  |                |                             |       |       | 6.640,000000<br>000000  | 0,9200000<br>00000 | 6.108,80     |         |
| 167      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                             |       |       |                         |                    |              |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 11.639,65<br>000000000<br>0 |       |       | 11.639,65000<br>0000000 | 1,3400000<br>00000 | 15.597,13    |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                             |       |       |                         |                    | 8.616.324,54 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|---------------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE              |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |              |         |
| 168      | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101006A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP7IS0000006A a IF2801EZZP7IS0000003A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                        |       |       |                        |                     | 8.616.324,54 |         |
|          |                     | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00         |         |
| 169      | AM.BN.A.2101.D      | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 3.984,000<br>000000000 |       |       | 3.984,000000<br>000000 | 30,890000<br>000000 | 123.065,76   |         |
| 170      | AM.GA.A.2101.B<br>3 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101D   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 3.984,000<br>000000000 |       |       | 3.984,000000<br>000000 | 24,710000<br>000000 | 98.444,64    |         |
| 171      | AM.BN.A.2101.J      | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B,<br>AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I  |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 3.984,000<br>000000000 |       |       | 3.984,000000<br>000000 | 1,230000<br>00000   | 4.900,32     |         |
| 172      | AM.GA.A.2101.B<br>4 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMBNA2101J   |      |                        |       |       |                        |                     |              |         |
|          |                     | Totale  | m    | 3.984,000<br>000000000 |       |       | 3.984,000000<br>000000 |                     |              |         |
|          |                     | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 8.842.735,26 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |      | QUANTITA'                | PREZZO                | IMPORTO      |
|----------|---------------------|--|------|-----------------------------|-------|-------|------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| N.       | CODICE              |  |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT. |                          |                       |              |
|          |                     | RIPORTO  |      |                             |       |       |      |                          | 8.842.735,26          |              |
|          |                     | Totale   | m    |                             |       |       |      | 3.984,000000<br>000000   | 0,99000000<br>000000  | 3.944,16     |
| 173      | AM.SL.B.2101.F      | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |      |                             |       |       |      |                          |                       |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 74,000000<br>000000         |       |       |      | 74,00000000<br>0000      |                       |              |
|          |                     | Totale   |      |                             |       |       |      | 74,00000000<br>0000      | 227,020000<br>0000000 | 16.799,48    |
| 174      | AM.GA.A.2101.B<br>5 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMSLB2101F  |      |                             |       |       |      |                          |                       |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 74,000000<br>000000         |       |       |      | 74,00000000<br>0000      |                       |              |
|          |                     | Totale   |      |                             |       |       |      | 74,00000000<br>0000      | 181,610000<br>0000000 | 13.439,14    |
| 175      | AM.RO.I.2101.A      | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |                             |       |       |      |                          |                       |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 8,00000000<br>000000        |       |       |      | 8,0000000000<br>000      |                       |              |
|          |                     | Totale   |      |                             |       |       |      | 8,0000000000<br>000      | 17,820000<br>0000000  | 142,56       |
| 176      | AM.GA.A.2101.B<br>2 | Maggiorazione lavori galleria 80 % alla voce AMROI2101A  |      |                             |       |       |      |                          |                       |              |
|          |                     | Totale   | cad  | 8,00000000<br>000000        |       |       |      | 8,0000000000<br>000      |                       |              |
|          |                     | Totale   |      |                             |       |       |      | 8,0000000000<br>000      | 14,260000<br>0000000  | 114,08       |
| 177      | AM.ML.L.2101.B      | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |      |                             |       |       |      |                          |                       |              |
|          |                     | Totale   |      | 11.639,65<br>000000000<br>0 |       |       |      | 11.639,65000<br>00000000 |                       |              |
|          |                     | A RIPO   |      |                             |       |       |      |                          |                       | 8.877.174,68 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI         |       |       |      | QUANTITA'         | PREZZO         | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|--------------------|-------|-------|------|-------------------|----------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT. |                   |                |              |
|          |                | RIPORTO  |                |                    |       |       |      |                   |                | 8.877.174,68 |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                    |       |       |      | 11.639,6500000000 | 3,1000000000   | 36.082,92    |
| 178      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |                | 11.639,65000000000 |       |       |      | 11.639,6500000000 |                |              |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |                    |       |       |      | 11.639,6500000000 | 2,7900000000   | 32.474,62    |
| 179      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |                | 3.984,0000000000   |       |       |      | 3.984,0000000000  |                |              |
|          |                | Totale   | m              |                    |       |       |      | 3.984,0000000000  | 1,9100000000   | 7.609,44     |
| 180      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |                | 3,984000000000     |       |       |      | 3,984000000000    |                |              |
|          |                | Totale   | km             |                    |       |       |      | 3,984000000000    | 288,2500000000 | 1.148,39     |
| 181      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                  |                | 3,984000000000     |       |       |      | 3,984000000000    |                |              |
|          |                | Totale   | km             |                    |       |       |      | 3,984000000000    | 242,3100000000 | 965,36       |
| 182      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralici TE o opere d'arte  |                | 80,000000000000    |       |       |      | 80,000000000000   |                |              |
|          |                | Totale   | cad            |                    |       |       |      | 80,000000000000   | 52,90000000    | 4.232,00     |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                    |       |       |      |                   |                | 8.959.687,41 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |              |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       | 0000                   | 000000               | 8.959.687,41 |         |
| 183      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      | 80,000000<br>000000    |       |       | 80,00000000<br>0000    |                      |              |         |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 80,00000000<br>0000    | 5,7700000<br>00000   | 461,60       |         |
| 184      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      | 3.984,000<br>000000000 |       |       | 3.984,000000<br>000000 |                      |              |         |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 3.984,000000<br>000000 | 0,9300000<br>00000   | 3.705,12     |         |
| 185      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      | 3,9840000<br>00000     |       |       | 3,984000000<br>000     |                      |              |         |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 3,984000000<br>000     | 697,28000<br>0000000 | 2.777,96     |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                      | 8.966.632,09 |         |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM06 - GALLERIA**

AM06A - GALLERIA

AM06001 - BINARIO DI CORSA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO    |                     | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|-------------|---------------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.          | CODICE              |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |              |         |
| 186         | EE                  | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101006A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                        |       |       |                        |                    | 8.966.632,09 |         |
|             |                     | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                     | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 187         | AM.RO.Q.2102.A      | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento         |      |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                     | Totale  | m    | 7.968,000<br>000000000 |       |       | 7.968,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000 | 67.807,68    |         |
| 188         | AM.GA.A.2101.B<br>6 | Maggiorazione lavori in galleria 80% alla voce AMROQ2102A   |      |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                     | Totale  | m    | 7.968,000<br>000000000 |       |       | 7.968,000000<br>000000 | 6,8100000<br>00000 | 54.262,08    |         |
| A RIPORTARE |                     |   |      |                        |       |       |                        |                    | 9.088.701,85 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                            | QUANTITA'                  | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                       |                            |              |         |
| 189      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101006A a IF2801EZZP71F0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                             |                |                        |       |       |                            |                            | 9.088.701,85 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |                            |                            |              |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000         | 0,0000000<br>00000         | 0,00         |         |
| 190      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                        |       |       |                            |                            |              |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 9.407,870<br>000000000 |       |       | 9.407,870000<br>000000     |                            |              |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       | 9.407,870000<br>000000     | 16,000000<br>000000        | 150.525,92   |         |
| 191      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                        |       |       |                            |                            |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 9.407,870<br>000000000 |       |       | 20,000000<br>000000        | 188.157,4000<br>00000000   |              |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       | 188.157,4000<br>00000000   | 0,2200000<br>00000         | 41.394,63    |         |
| 192      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                        |       |       |                            |                            |              |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 9.407,870<br>000000000 |       |       | 280,00000<br>0000000       | 2.634.203,60<br>0000000000 |              |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       | 2.634.203,60<br>0000000000 | 0,1400000<br>00000         | 368.788,50   |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |                            |                            | 9.649.410,90 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO       | IMPORTO |
|-------------|----------------|---|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| N.          | CODICE         |   |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |              |         |
| 193         | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101001A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                        |       |       |                        |                    | 9.649.410,90 |         |
|             |                | RIPORTO   |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                | Totale  |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00         |         |
| 194         | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                | Totale  | cad            | 5.720,000<br>000000000 |       |       | 5.720,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 5.262,40     |         |
| 195         | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                        |       |       |                        |                    |              |         |
|             |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 9.407,870<br>000000000 |       |       | 9.407,870000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 12.606,55    |         |
| A RIPORTARE |                |   |                |                        |       |       |                        |                    | 9.667.279,85 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE                        |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |              |         |
| 196      | EE                            | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101006A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP7IF0101001A e IF2801EZZP7IF0101002A  |      |                        |       |       |                        |                      | 9.667.279,85 |         |
|          |                               | RIPORTO  |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                               | Totale   |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00         |         |
| 197      | AM.LL.A.2102.A                | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                               | Totale   | m    | 3.432,000<br>000000000 |       |       | 3.432,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000   | 6.555,12     |         |
| 198      | VS<br>VS.IF28.A01.ZZ.<br>1344 | PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO ESECUTIVO<br>Livellamento di scambi, armati su legnami o traversoni in cemento armato precompresso, semplici del tipo 60 UNI tangente 0,094 e tangente 0,074, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                               | Totale   | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 993,32000<br>0000000 | 5.959,92     |         |
| 199      | AM.LL.G.2101.A                | Stabilizzazione dinamica della massiccia   |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                               | Totale   | m    | 1.877,000<br>000000000 |       |       | 1.877,000000<br>000000 | 2,9100000<br>00000   | 5.462,07     |         |
| 200      | BA.RP.B.0106.A                | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |      |                        |       |       |                        |                      |              |         |
|          |                               | Totale   | km   | 3,4320000<br>00000     |       |       | 3,432000000<br>000     | 288,25000            | 989,27       |         |
|          |                               | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                      | 9.686.246,23 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       | QUANTITA'                | PREZZO                | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. |                          |                       |              |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       | 000                      | 0000000               | 9.686.246,23 |
| 201      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                    |      | 3,4320000<br>00000     |       |       | 3,432000000<br>000       |                       |              |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 3,432000000<br>000       | 242,31000<br>0000000  | 831,61       |
| 202      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      | 69,0000000<br>000000   |       |       | 69,000000000<br>0000     |                       |              |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 69,000000000<br>0000     | 52,9000000<br>0000000 | 3.650,10     |
| 203      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      | 69,0000000<br>000000   |       |       | 69,000000000<br>0000     |                       |              |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 69,000000000<br>0000     | 5,7700000<br>0000000  | 398,13       |
| 204      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      | 3.432,000<br>000000000 |       |       | 3.432,0000000<br>0000000 |                       |              |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 3.432,0000000<br>0000000 | 0,9300000<br>0000000  | 3.191,76     |
| 205      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      | 3,4320000<br>00000     |       |       | 3,432000000<br>000       |                       |              |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       | 3,432000000<br>000       | 697,28000<br>0000000  | 2.393,06     |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                          |                       | 9.696.710,89 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO      |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|--------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |              |
| 206      | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm  |                |                        |       |       |      |                        |                      | 9.696.710,89 |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  |                | 20,000000<br>000000    |       |       |      | 20,00000000<br>0000    |                      |              |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> |                        |       |       |      | 20,00000000<br>0000    | 7,7300000<br>00000   | 154,60       |
| 207      | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervvia) |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  |                | 3,6000000<br>00000     |       |       |      | 3,600000000<br>000     |                      |              |
|          |                | Totale   | m              |                        |       |       |      | 3,600000000<br>000     | 96,600000<br>000000  | 347,76       |
| 208      | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km  |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  |                | 3.432,000<br>000000000 |       |       |      | 3.432,000000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m              |                        |       |       |      | 3.432,000000<br>000000 | 30,890000<br>000000  | 106.014,48   |
| 209      | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I      |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  |                | 3.432,000<br>000000000 |       |       |      | 3.432,000000<br>000000 |                      |              |
|          |                | Totale   | m              |                        |       |       |      | 3.432,000000<br>000000 | 1,2300000<br>00000   | 4.221,36     |
| 210      | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |                |                        |       |       |      |                        |                      |              |
|          |                |  |                | 64,000000<br>000000    |       |       |      | 64,00000000<br>0000    |                      |              |
|          |                | Totale   | cad            |                        |       |       |      | 64,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 14.529,28    |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                        |                      | 9.821.978,37 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI |       |       |      | QUANTITA'    | PREZZO       | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|------------|-------|-------|------|--------------|--------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI     | LUNG. | LARG. | ALT. |              |              |         |
| 211      | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio           |      |            |       |       |      |              | 9.821.978,37 |         |
|          |                | RIPORTO  |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 84,000000  |       |       |      | 84,00000000  |              |         |
|          |                |  |      | 000000     |       |       |      | 0000         |              |         |
|          |                | Totale   | m    |            |       |       |      | 84,00000000  | 13,930000    |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      | 0000         | 000000       |         |
| 212      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 28,000000  |       |       |      | 28,00000000  |              |         |
|          |                |  |      | 000000     |       |       |      | 0000         |              |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       |      | 28,00000000  | 217,31000    |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      | 0000         | 0000000      |         |
| 213      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 56,000000  |       |       |      | 56,00000000  |              |         |
|          |                |  |      | 000000     |       |       |      | 0000         |              |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       |      | 56,00000000  | 17,820000    |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      | 0000         | 000000       |         |
| 214      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 8,0000000  |       |       |      | 8,000000000  |              |         |
|          |                |  |      | 00000      |       |       |      | 000          |              |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       |      | 8,000000000  | 17,820000    |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      | 000          | 000000       |         |
| 215      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 9.407,870  |       |       |      | 9.407,870000 |              |         |
|          |                |  |      | 000000000  |       |       |      | 000000       |              |         |
|          |                | Totale   | m³   |            |       |       |      | 9.407,870000 | 2,7900000    |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      | 000000       | 00000        |         |
| 216      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                                  |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      | 9.407,870  |       |       |      | 9.407,870000 |              |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |            |       |       |      |              |              |         |
|          |                |  |      |            |       |       |      |              | 9.856.621,61 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO    |
|----------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |            |
|          |                | RIPORTO  |                |                      |       |       |      |                        | 9.856.621,61         |            |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 000000000            |       |       |      | 000000                 |                      |            |
|          |                |  |                |                      |       |       |      | 9.407,870000<br>000000 | 3,1000000<br>000000  | 29.164,40  |
| 217      | AM.PL.C.2102.A | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL      |                |                      |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 140,00000<br>0000000 |       |       |      | 140,0000000<br>000000  | 861,29000<br>0000000 | 120.580,60 |
| 218      | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   |                |                      |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale   | m              | 20,000000<br>0000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000    | 83,800000<br>0000000 | 1.676,00   |
| 219      | AM.PL.C.2102.C | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. (lato intervia)  |                |                      |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale   | m              | 20,000000<br>0000000 |       |       |      | 20,00000000<br>0000    | 96,600000<br>0000000 | 1.932,00   |
| 220      | AM.PL.C.2102.D | Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori |                |                      |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 25,200000<br>0000000 |       |       |      | 25,20000000<br>0000    | 612,89000<br>0000000 | 15.444,83  |
| 221      | AM.PL.C.2102.B | Fornitura e messa in opera del cordolo prefabbricato in c.a., compresa la realizzazione della relativa fondazione in c.a. ( lato strada)   |                |                      |       |       |      |                        |                      |            |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                      |       |       |      |                        | 10.025.419,44        |            |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI         |       |       |                    | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|--------------------|-------|-------|--------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT.               |                     |               |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                    |       |       |                    |                     | 10.025.419,44 |         |
|          |                | Totale  | m              | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 83,800000<br>000000 | 301,68        |         |
| 222      | BA.PS.A.3 11.A | Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm |                |                    |       |       |                    |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m <sup>2</sup> | 3,6000000<br>00000 |       |       | 3,600000000<br>000 | 7,7300000<br>00000  | 27,83         |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                    |       |       |                    |                     | 10.025.748,95 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07001 - STAZIONE

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |               |         |
| 223      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101001A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A           |      |                        |       |       |                        |                     | 10.025.748,95 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00          |         |
| 224      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 6.864,000<br>000000000 |       |       | 6.864,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000  | 38.301,12     |         |
| 225      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 18,000000<br>000000    |       |       | 18,00000000<br>0000    | 17,820000<br>00000  | 320,76        |         |
| 226      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 18,000000<br>000000    |       |       | 18,00000000<br>0000    | 278,61000<br>000000 | 5.014,98      |         |
| 227      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 6.864,000<br>000000000 |       |       | 6.864,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000  | 58.412,64     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 10.127.798,45 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'                 | PREZZO             | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                           |                    |               |
| 228      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP71F0101006A a IF2801EZZP71F0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A                             |      |                        |       |       |                        |                           |                    | 10.127.798,45 |
|          |                | Totale   |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000        | 0,00               |               |
| 229      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |      |                        |       |       |                        |                           |                    |               |
|          |                | Totale   | m³   | 4.518,800<br>000000000 |       |       | 4.518,800000<br>000000 | 16,000000<br>000000       | 72.300,80          |               |
| 230      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |      |                        |       |       |                        |                           |                    |               |
|          |                | Totale   | m3k  | 4.518,800<br>000000000 |       |       | 20,000000<br>000000    | 90.376,00000<br>0000000   | 0,2200000<br>00000 | 19.882,72     |
| 231      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |      |                        |       |       |                        |                           |                    |               |
|          |                | Totale   | m3k  | 4.518,800<br>000000000 |       |       | 280,00000<br>0000000   | 1.265.264,00<br>000000000 | 0,1400000<br>00000 | 177.136,96    |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                           |                    | 10.397.118,93 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |               |         |
| 232      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101001A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                        |       |       |                        |                    | 10.397.118,93 |         |
|          |                | RIPORTO   |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 233      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300  |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | cad            | 2.395,000<br>000000000 |       |       | 2.395,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 2.203,40      |         |
| 234      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | m <sup>3</sup> | 4.518,800<br>000000000 |       |       | 4.518,800000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 6.055,19      |         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                        |       |       |                        |                    | 10.405.377,52 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'             | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE                        |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                       |               |         |
| 235      | EE                            | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP8IF0201001A a IF2801EZZP8IF0201004A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>da IF2801EZZP7IF0101001A e IF2801EZZP7IF0101002A<br>da IF2801EZZP8IS0000001A a IF2801EZZP8IS0000003A e IF2801EZZRFSF0000001A     |      |                        |       |       |                        |                       | 10.405.377,52 |         |
|          |                               | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000    | 0,00          |         |
| 236      | AM.LL.A.2102.A                | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche  |      |                        |       |       |                        |                       |               |         |
|          |                               | Totale  | m    | 1.437,000<br>000000000 |       |       | 1.437,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000    | 2.744,67      |         |
| 237      | VS<br>VS.IF28.A01.ZZ.<br>1343 | PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO ESECUTIVO<br>Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      |                        |       |       |                        |                       |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 3,0000000<br>00000     |       |       | 3,000000000<br>000     | 3,0000000<br>0000000  | 2.519,97      |         |
| 238      | AM.BN.A.2101.D                | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km   |      |                        |       |       |                        |                       |               |         |
|          |                               | Totale  | m    | 1.437,000<br>000000000 |       |       | 1.437,000000<br>000000 | 1,437,00000<br>000000 | 44.388,93     |         |
| 239      | AM.BN.A.2101.J                | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I   |      |                        |       |       |                        |                       |               |         |
|          |                               | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                       | 10.455.031,09 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |               |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                        | 10.455.031,09        |               |
|          |                | Totale   | m              | 1.437,000<br>000000000 |       |       |      | 1.437,000000<br>000000 | 1,2300000<br>00000   | 1.767,51      |
| 240      | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |                |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | cad            | 28,000000<br>000000    |       |       |      | 28,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 6.356,56      |
| 241      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | cad            | 12,000000<br>000000    |       |       |      | 12,00000000<br>0000    | 17,820000<br>000000  | 213,84        |
| 242      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |                |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 4.518,800<br>000000000 |       |       |      | 4.518,800000<br>000000 | 3,1000000<br>00000   | 14.008,28     |
| 243      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava       |                |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 4.518,800<br>000000000 |       |       |      | 4.518,800000<br>000000 | 2,7900000<br>00000   | 12.607,45     |
| 244      | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia   |                |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | A RIPORTARE  |                | 332,00000<br>0000000   |       |       |      | 332,0000000<br>00000   |                      | 10.489.984,73 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'                | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------|--------------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                          |                      |               |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       |      |                          |                      | 10.489.984,73 |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       |      | 332,0000000<br>00000     | 2,9100000<br>00000   | 966,12        |
| 245      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | Totale   | km   | 1,4370000<br>00000     |       |       |      | 1,437000000<br>000       |                      |               |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       |      | 1,437000000<br>000       | 288,25000<br>0000000 | 414,22        |
| 246      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti                    |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | Totale   | km   | 1,4370000<br>00000     |       |       |      | 1,437000000<br>000       |                      |               |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       |      | 1,437000000<br>000       | 242,31000<br>0000000 | 348,20        |
| 247      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  | 29,0000000<br>000000   |       |       |      | 29,000000000<br>0000     |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       |      | 29,000000000<br>0000     | 52,9000000<br>000000 | 1.534,10      |
| 248      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  | 29,0000000<br>000000   |       |       |      | 29,000000000<br>0000     |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       |      | 29,000000000<br>0000     | 5,7700000<br>0000000 | 167,33        |
| 249      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | Totale   | m    | 1.437,000<br>000000000 |       |       |      | 1.437,0000000<br>0000000 |                      |               |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       |      | 1.437,0000000<br>0000000 | 0,9300000<br>00000   | 1.336,41      |
| 250      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di                   |      |                        |       |       |      |                          |                      |               |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |      |                          |                      | 10.494.751,11 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'            | PREZZO                 | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|------------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                      |                        |               |
|          |                | RIPORTO  |      |                      |       |       |      |                      | 10.494.751,11          |               |
|          |                | stazione   |      | 1,4370000<br>00000   |       |       |      | 1,437000000<br>000   |                        |               |
|          |                | Totale   | km   |                      |       |       |      | 1,437000000<br>000   | 697,28000<br>00000000  | 1.001,99      |
| 251      | AM.PB.E.2101.A | Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1   |      | 2,0000000<br>00000   |       |       |      | 2,000000000<br>000   |                        |               |
|          |                | Totale   | cad  |                      |       |       |      | 2,000000000<br>000   | 2.157,870<br>000000000 | 4.315,74      |
| 252      | AM.PB.E.2101.B | Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2   |      | 4,0000000<br>00000   |       |       |      | 4,000000000<br>000   |                        |               |
|          |                | Totale   | cad  |                      |       |       |      | 4,000000000<br>000   | 1.580,580<br>000000000 | 6.322,32      |
| 253      | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio |      | 36,0000000<br>000000 |       |       |      | 36,000000000<br>0000 |                        |               |
|          |                | Totale   | m    |                      |       |       |      | 36,000000000<br>0000 | 13,9300000<br>000000   | 501,48        |
| 254      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |      | 12,0000000<br>000000 |       |       |      | 12,000000000<br>0000 |                        |               |
|          |                | Totale   | cad  |                      |       |       |      | 12,000000000<br>0000 | 217,31000<br>0000000   | 2.607,72      |
| 255      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      | 24,0000000<br>000000 |       |       |      | 24,000000000<br>0000 |                        |               |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                      |       |       |      |                      |                        | 10.509.500,36 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | U.M. | DIMENSIONI |       |       |      | QUANTITA'           | PREZZO              | IMPORTO                 |
|----------|--------|--|------|------------|-------|-------|------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| N.       | CODICE |  |      | SIMILI     | LUNG. | LARG. | ALT. |                     |                     |                         |
|          |        | RIPORTO<br>Totale                        | cad  |            |       |       |      | 24,00000000<br>0000 | 17,820000<br>000000 | 10.509.500,36<br>427,68 |
|          |        | A RIPORTARE                              |      |            |       |       |      |                     |                     | 10.509.928,04           |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |               |         |
| 256      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101001A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A           |      |                        |       |       |                        |                     | 10.509.928,04 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00          |         |
| 257      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 2.874,000<br>000000000 |       |       | 2.874,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000  | 16.036,92     |         |
| 258      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 16,000000<br>000000    |       |       | 16,00000000<br>0000    | 17,820000<br>00000  | 285,12        |         |
| 259      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 16,000000<br>000000    |       |       | 16,00000000<br>0000    | 278,61000<br>000000 | 4.457,76      |         |
| 260      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 2.874,000<br>000000000 |       |       | 2.874,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000  | 24.457,74     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 10.555.165,58 |         |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |               |         |
| 261      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP7IF0101001A a IF2801EZZP7IF0101003A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                        |       |       |                        |                    | 10.555.165,58 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 262      | AM.ML.H.2101.A | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso fino a Kg 300   |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 2.694,000<br>000000000 |       |       | 2.694,000000<br>000000 | 0,6300000<br>00000 | 1.697,22      |         |
| 263      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore                                   |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | m³   | 4.882,920<br>000000000 |       |       | 4.882,920000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 6.543,11      |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                    | 10.563.405,91 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE                        |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |               |         |
| 264      | EE                            | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP8IF0201001A a IF2801EZZP8IF0201004A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A  |      |                        |       |       |                        |                      | 10.563.405,91 |         |
|          |                               | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 265      | AM.LL.A.2102.A                | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche  |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                               | Totale  | m    | 1.616,000<br>000000000 |       |       | 1.616,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000   | 3.086,56      |         |
| 266      | VS<br>VS.IF28.A01.ZZ.<br>1343 | PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO ESECUTIVO<br>Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 6,0000000<br>0000000 | 5.039,94      |         |
| 267      | AM.BN.A.2101.B                | Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)   |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                               | Totale  | m    | 1.616,000<br>000000000 |       |       | 1.616,000000<br>000000 | 1,9100000<br>0000000 | 61.020,16     |         |
| 268      | AM.SL.B.2101.A                | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza fino a 36 metri   |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                               | Totale  |      | 90,0000000<br>0000000  |       |       | 90,000000000<br>0000   |                      |               |         |
|          |                               | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                      | 10.632.552,57 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI |       |       |                          | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|------------|-------|-------|--------------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI     | LUNG. | LARG. | ALT.                     |                      |               |         |
|          |                | RIPORTO  |      |            |       |       |                          |                      | 10.632.552,57 |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       | 90,00000000<br>0000      | 170,27000<br>0000000 | 15.324,30     |         |
| 269      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |            |       |       | 28,00000000<br>0000000   |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       | 28,00000000<br>0000      | 17,820000<br>0000000 | 498,96        |         |
| 270      | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio |      |            |       |       | 36,00000000<br>0000000   |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    |            |       |       | 36,00000000<br>0000      | 13,930000<br>0000000 | 501,48        |         |
| 271      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |      |            |       |       | 12,00000000<br>0000000   |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       | 12,00000000<br>0000      | 217,31000<br>0000000 | 2.607,72      |         |
| 272      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |            |       |       | 24,00000000<br>0000000   |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  |            |       |       | 24,00000000<br>0000      | 17,820000<br>0000000 | 427,68        |         |
| 273      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                        |      |            |       |       | 4.882,920000<br>00000000 |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m³   |            |       |       | 4.882,920000<br>0000000  | 3,1000000<br>0000000 | 15.137,05     |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |            |       |       |                          |                      | 10.667.049,76 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |               |
| 274      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava |      |                        |       |       |      |                        |                      | 10.667.049,76 |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 4.882,920<br>000000000 |       |       |      | 4.882,920000<br>000000 |                      |               |
|          |                | Totale   | m³   |                        |       |       |      | 4.882,920000<br>000000 | 2,7900000<br>00000   | 13.623,35     |
| 275      | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia   |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 801,00000<br>0000000   |       |       |      | 801,0000000<br>00000   |                      |               |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       |      | 801,0000000<br>00000   | 2,9100000<br>00000   | 2.330,91      |
| 276      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 1,6160000<br>00000     |       |       |      | 1,616000000<br>000     |                      |               |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       |      | 1,616000000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 465,81        |
| 277      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti              |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 1,6160000<br>00000     |       |       |      | 1,616000000<br>000     |                      |               |
|          |                | Totale   | km   |                        |       |       |      | 1,616000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 391,57        |
| 278      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 33,000000<br>000000    |       |       |      | 33,00000000<br>0000    |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       |      | 33,00000000<br>0000    | 52,900000<br>000000  | 1.745,70      |
| 279      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      |                        |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                |  |      | 33,000000<br>000000    |       |       |      | 33,00000000<br>0000    |                      |               |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |      |                        |                      | 10.685.607,10 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                         | QUANTITA'              | PREZZO                  | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                        |                         |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | cad  |                        |       |       | 33,00000000<br>0000     | 5,7700000<br>00000     | 10.685.607,10<br>190,41 |         |
| 280      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura  |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | m    | 801,00000<br>0000000   |       |       | 801,0000000<br>00000    | 0,9300000<br>00000     | 744,93                  |         |
| 281      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione           |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | km   | 1,6160000<br>00000     |       |       | 1,616000000<br>000      | 697,28000<br>0000000   | 1.126,80                |         |
| 282      | AM.PB.E.2101.B | Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2  |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | cad  | 5,0000000<br>00000     |       |       | 5,000000000<br>000      | 1.580,580<br>000000000 | 7.902,90                |         |
| 283      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | m    | 3.232,000<br>000000000 |       |       | 3.232,0000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000     | 18.034,56               |         |
| 284      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                         |                        |                         |         |
|          |                | Totale  | cad  | 18,000000<br>000000    |       |       | 18,00000000<br>0000     | 17,8200000             | 320,76                  |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                         |                        | 10.713.927,46           |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       | QUANTITA'              | PREZZO                    | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. |                        |                           |               |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       | 0000                   | 000000                    | 10.713.927,46 |
| 285      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio   |      | 18,000000<br>000000    |       |       | 18,00000000<br>0000    |                           |               |
|          |                | Totale   | cad  |                        |       |       | 18,00000000<br>0000    | 278,61000<br>000000       | 5.014,98      |
| 286      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento  |      | 1.602,000<br>000000000 |       |       | 1.602,000000<br>000000 |                           |               |
|          |                | Totale   | m    |                        |       |       | 1.602,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000        | 13.633,02     |
| 287      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |      | 4.882,920<br>000000000 |       |       | 4.882,920000<br>000000 |                           |               |
|          |                | Totale   | m³   |                        |       |       | 4.882,920000<br>000000 | 16,000000<br>000000       | 78.126,72     |
| 288      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |      | 4.882,910<br>000000000 |       |       | 20,000000<br>000000    | 97.658,20000<br>000000    |               |
|          |                | Totale   | m3k  |                        |       |       | 97.658,20000<br>000000 | 0,2200000<br>00000        | 21.484,80     |
| 289      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |      | 4.882,910<br>000000000 |       |       | 280,00000<br>000000    | 1.367.214,80<br>000000000 |               |
|          |                | Totale   | m3k  |                        |       |       | 1.367.214,80           | 0,1400000                 | 191.410,07    |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       |                        |                           | 11.023.597,05 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07003 - IMPIANTO

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI          |       |       |                       | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|---------------------|-------|-------|-----------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI              | LUNG. | LARG. | ALT.                  |                      |               |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                     |       |       |                       |                      | 11.023.597,05 |         |
| 290      | AM.BN.L.2101.A | Posa in opera di binario su guide continue o platee in calcestruzzo armato per fosse da visita (o platee di lavaggio) |      |                     |       |       | 0000000000            | 00000                |               |         |
|          |                |   |      | 80,000000<br>000000 |       |       | 80,00000000<br>0000   |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    |                     |       |       | 80,00000000<br>0000   | 20,430000<br>000000  | 1.634,40      |         |
| 291      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita   |      |                     |       |       | 10,00000000<br>000000 |                      |               |         |
|          |                |   |      | 10,000000<br>000000 |       |       | 10,00000000<br>0000   |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  |                     |       |       | 10,00000000<br>0000   | 217,31000<br>0000000 | 2.173,10      |         |
| 292      | AM.PB.D.2101.A | Posa in opera di paraurti metallici   |      |                     |       |       | 2,00000000<br>00000   |                      |               |         |
|          |                |   |      | 2,000000<br>00000   |       |       | 2,00000000<br>000     |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  |                     |       |       | 2,00000000<br>000     | 198,13000<br>0000000 | 396,26        |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                     |       |       |                       |                      | 11.027.800,81 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07004 - SCAMBI

AM6 - Deviatoi

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'                   | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                             |               |         |
| 293      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>da IF2801EZZP8IF0201001A a IF2801EZZP8IF0201004A e IF2801EZZRFSF0000001A         |      |                      |       |       |                      |                             | 11.027.800,81 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000          | 0,00          |         |
| 294      | AM.ML.H.2101.C | Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E                          |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 999,00000<br>0000000 |       |       | 999,0000000<br>00000 | 2,7800000<br>00000          | 2.777,22      |         |
| 295      | AM.ML.H.2101.E | Scarico da automezzi stradali di traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza superiore a 5,5 metri   |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 20,000000<br>000000  |       |       | 20,00000000<br>0000  | 5,5600000<br>00000          | 111,20        |         |
| 296      | AM.SB.A.2103.B | Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.   |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 9,0000000<br>00000   |       |       | 9,000000000<br>000   | 9.628,710<br>000000000      | 86.658,39     |         |
| 297      | AM.SB.A.2103.D | Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP  |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000   |       |       | 6,000000000<br>000   | 11.412,04<br>000000000<br>0 | 68.472,24     |         |
| 298      | AM.TR.B.2110.A | Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante |      |                      |       |       |                      |                             |               |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                      |       |       |                      |                             | 11.185.819,86 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM07 - HIRPINIA**

AM07A - HIRPINIA

AM07004 - SCAMBI

AM6 - Deviatori

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'            | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                      |                      |               |
|          |                | RIPORTO  |                |                      |       |       |      |                      | 11.185.819,86        |               |
|          |                | Totale   | cad            | 20,000000<br>000000  |       |       |      | 20,00000000<br>0000  |                      | 13.966,80     |
| 299      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |                |                      |       |       |      |                      |                      |               |
|          |                | Totale   | cad            | 222,000000<br>000000 |       |       |      | 222,00000000<br>0000 | 698,34000<br>0000000 | 48.242,82     |
| 300      | FA.TV.B.3 07.E | Applicazione di prodotto verniciante, su superfici interne ed esterne: sintetico della sottovoce FA.TV.E.1127.A per prima mano |                |                      |       |       |      |                      |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 18,760000<br>000000  |       |       |      | 18,76000000<br>0000  | 2,6700000<br>00000   | 50,09         |
| 301      | FA.TV.B.3 07.F | Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.B.307.E per ogni mano successiva alla prima  |                |                      |       |       |      |                      |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> | 18,760000<br>000000  |       |       |      | 18,76000000<br>0000  | 1,6800000<br>00000   | 31,52         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                      |       |       |      |                      |                      | 11.248.111,09 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI           |       |                      |                         | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|-------------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.          | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG.                | ALT.                    |                      |               |         |
| 302         | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP7IF0101023A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZCZCA0000001A  |                |                      |       |                      |                         |                      | 11.248.111,09 |         |
|             |                | Totale   |                |                      |       |                      | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 303         | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria<br>Raccordi  |                |                      |       |                      |                         |                      |               |         |
|             |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 706,04000<br>0000000 |       |                      | 706,0400000<br>00000    | 16,0000000<br>000000 | 11.296,64     |         |
| 304         | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                      |       |                      |                         |                      |               |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 706,04000<br>0000000 |       | 20,000000<br>000000  | 14.120,80000<br>0000000 | 0,2200000<br>000000  | 3.106,58      |         |
| 305         | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                      |       |                      |                         |                      |               |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 706,04000<br>0000000 |       | 280,00000<br>0000000 | 197.691,2000<br>0000000 | 0,1400000<br>000000  | 27.676,77     |         |
| A RIPORTARE |                |  |                |                      |       |                      |                         |                      | 11.290.191,08 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                    |               |         |
| 306      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP7IF0101023A e IF2801EZZRFSF0000001A |                |                      |       |       |                      |                    | 11.290.191,08 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                      |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   |                |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 307      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300                         |                |                      |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   | cad            | 275,00000<br>0000000 |       |       | 275,0000000<br>00000 | 0,9200000<br>00000 | 253,00        |         |
| 308      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore        |                |                      |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 706,04000<br>0000000 |       |       | 706,0400000<br>00000 | 1,3400000<br>00000 | 946,09        |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                      |       |       |                      |                    | 11.291.390,17 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                      |               |         |
| 309      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP7IF0101023A e IF2801EZZRFSF0000001A<br>IF2801EZZP6ES0002001A            |      |                      |       |       |                      |                      | 11.291.390,17 |         |
|          |                | Totale   |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 310      | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km  |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 165,00000<br>0000000 |       |       | 165,0000000<br>00000 | 30,8900000<br>000000 | 5.096,85      |         |
| 311      | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I      |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 165,00000<br>0000000 |       |       | 165,0000000<br>00000 | 1,2300000<br>000000  | 202,95        |         |
| 312      | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  | 8,0000000<br>00000   |       |       | 8,000000000<br>000   | 227,02000<br>0000000 | 1.816,16      |         |
| 313      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  | 8,0000000<br>00000   |       |       | 8,000000000<br>000   | 17,8200000           | 142,56        |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                      |       |       |                      |                      | 11.298.648,69 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI |       |       | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|----------------|------------|-------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI     | LUNG. | LARG. |                        |                      |               |
|          |                | RIPORTO  |                |            |       |       | 000                    | 000000               | 11.298.648,69 |
| 314      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                                      |                |            |       |       | 706,040000<br>0000000  |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |            |       |       | 706,0400000<br>000000  | 3,1000000<br>000000  | 2.188,72      |
| 315      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava     |                |            |       |       | 706,0400000<br>000000  |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> |            |       |       | 706,0400000<br>000000  | 2,7900000<br>000000  | 1.969,85      |
| 316      | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia   |                |            |       |       | 165,000000<br>0000000  |                      |               |
|          |                | Totale   | m              |            |       |       | 165,0000000<br>000000  | 2,9100000<br>000000  | 480,15        |
| 317      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |                |            |       |       | 165,0000000<br>0000000 |                      |               |
|          |                | Totale   | m              |            |       |       | 165,0000000<br>000000  | 1,9100000<br>000000  | 315,15        |
| 318      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri  |                |            |       |       | 0,16500000<br>000000   |                      |               |
|          |                | Totale   | km             |            |       |       | 0,165000000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 47,56         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |            |       |       |                        |                      | 11.303.650,12 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|----------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |               |
| 319      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti<br><br>RIPORTO     |      |                      |       |       |      |                        | 11.303.650,12        |               |
|          |                | Totale   | km   | 0,1650000<br>00000   |       |       |      | 0,165000000<br>000     |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      | 0,165000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 39,98         |
| 320      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte   |      |                      |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       |      | 4,000000000<br>000     |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      | 4,000000000<br>000     | 52,900000<br>0000000 | 211,60        |
| 321      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta   |      |                      |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       |      | 4,000000000<br>000     |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      | 4,000000000<br>000     | 5,7700000<br>0000000 | 23,08         |
| 322      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                      |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | m    | 165,00000<br>0000000 |       |       |      | 165,0000000<br>0000000 |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      | 165,0000000<br>0000000 | 0,9300000<br>0000000 | 153,45        |
| 323      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      |                      |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | Totale   | km   | 0,1650000<br>00000   |       |       |      | 0,165000000<br>000     |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      | 0,165000000<br>000     | 697,28000<br>0000000 | 115,05        |
| 324      | AM.PB.D.2101.A | Posa in opera di paraurti metallici  |      |                      |       |       |      |                        |                      |               |
|          |                | A RIPORTARE  |      | 1,0000000            |       |       |      | 1,000000000            |                      |               |
|          |                |  |      |                      |       |       |      |                        |                      | 11.304.193,28 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |        | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | U.M. | DIMENSIONI |       |       |                     | QUANTITA' | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|--------|---|------|------------|-------|-------|---------------------|-----------|---------------|---------|
| N.       | CODICE |   |      | SIMILI     | LUNG. | LARG. | ALT.                |           |               |         |
|          |        | RIPORTO                                 |      |            |       |       |                     |           | 11.304.193,28 |         |
|          |        | Totale                                  | cad  | 00000      |       |       | 000                 | 198,13000 | 198,13        |         |
|          |        |   |      |            |       |       | 1,0000000000<br>000 | 0000000   |               |         |
|          |        | A RIPORTARE                             |      |            |       |       |                     |           | 11.304.391,41 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                      |               |         |
| 325      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP7IF0101023A e IF2801EZZRFSF0000001A                                      |      |                      |       |       |                      |                      | 11.304.391,41 |         |
|          |                | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 326      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 330,00000<br>0000000 |       |       | 330,0000000<br>00000 | 5,5800000<br>00000   | 1.841,40      |         |
| 327      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       | 4,000000000<br>000   | 17,8200000<br>000000 | 71,28         |         |
| 328      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       | 4,000000000<br>000   | 278,61000<br>0000000 | 1.114,44      |         |
| 329      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 330,00000<br>0000000 |       |       | 330,0000000<br>00000 | 8,5100000<br>00000   | 2.808,30      |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                      |       |       |                      |                      | 11.310.226,83 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI          |       |       |                      | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|-------------|----------------|--|------|---------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.          | CODICE         |  |      | SIMILI              | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                        |               |         |
| 330         | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002001A e IF2801EZZP6ES0002002A                         |      |                     |       |       |                      |                        | 11.310.226,83 |         |
|             |                | Totale   |      |                     |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 331         | AM.BN.C.5101.A | Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro |      |                     |       |       |                      |                        |               |         |
|             |                | Totale   | m    | 36,000000<br>000000 |       |       | 36,000000000<br>0000 | 7,4400000<br>00000     | 267,84        |         |
| 332         | AM.SB.B.5101.B | Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094  |      |                     |       |       |                      |                        |               |         |
|             |                | Totale   | cad  | 4,0000000<br>00000  |       |       | 4,000000000<br>000   | 1.393,060<br>000000000 | 5.572,24      |         |
| A RIPORTARE |                |  |      |                     |       |       |                      |                        | 11.316.066,91 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI           |       |                         | QUANTITA'               | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI               | LUNG. | LARG.                   |                         |               |         |
| 333      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002001A   |                |                      |       |                         |                         | 11.316.066,91 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                      |       |                         |                         |               |         |
|          |                | Totale   |                |                      |       | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000      | 0,00          |         |
| 334      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                      |       |                         |                         |               |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 210,00000<br>0000000 |       |                         |                         | 3.360,00      |         |
|          |                | Totale   |                |                      |       | 210,0000000<br>00000    | 16,0000000<br>000000    |               |         |
| 335      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                      |       |                         |                         |               |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 210,00000<br>0000000 |       | 20,0000000<br>0000000   | 4.200,0000000<br>000000 | 924,00        |         |
|          |                | Totale   |                |                      |       | 4.200,0000000<br>000000 | 0,2200000<br>000000     |               |         |
| 336      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                      |       |                         |                         |               |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 210,00000<br>0000000 |       | 280,00000<br>0000000    | 58.800,00000<br>0000000 | 8.232,00      |         |
|          |                | Totale   |                |                      |       | 58.800,00000<br>0000000 | 0,1400000<br>000000     |               |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                      |       |                         |                         | 11.328.582,91 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM6 - Deviatoi

| ARTICOLO |                               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE                        |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                        |               |         |
| 337      | EE                            | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002001A e IF2801EZZP6ES0002002A  |      |                      |       |       |                      |                        | 11.328.582,91 |         |
|          |                               | RIPORTO   |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                               | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 338      | AM.ML.H.2101.C                | Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E  |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 128,00000<br>0000000 |       |       | 128,0000000<br>00000 | 2,7800000<br>00000     | 355,84        |         |
| 339      | AM.SB.A.2103.B                | Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.   |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 2,0000000<br>00000   |       |       | 2,000000000<br>000   | 9.628,710<br>000000000 | 19.257,42     |         |
| 340      | AM.SB.A.2103.I                | Maggiorazione 70% per varo scambi alla voce AM.SB.A.2103.B  |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 2,0000000<br>00000   |       |       | 2,000000000<br>000   | 6.740,100<br>000000000 | 13.480,20     |         |
| 341      | VS<br>VS.IF28.A01.ZZ.<br>1343 | PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO ESECUTIVO<br>Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 2,0000000<br>00000   |       |       | 2,000000000<br>000   | 839,99000<br>0000000   | 1.679,98      |         |
|          |                               | A RIPORTARE   |      |                      |       |       |                      |                        | 11.363.356,35 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM6 - Deviatori

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI          |       |       |      | QUANTITA'           | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|------|---------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI              | LUNG. | LARG. | ALT. |                     |                      |               |
| 342      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                     |       |       |      |                     |                      | 11.363.356,35 |
|          |                | RIPORTO  |                |                     |       |       |      |                     |                      |               |
|          |                |  |                | 48,000000<br>000000 |       |       |      | 48,00000000<br>0000 |                      |               |
|          |                | Totale   | cad            |                     |       |       |      | 48,00000000<br>0000 | 17,820000<br>000000  | 855,36        |
| 343      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |                |                     |       |       |      |                     |                      |               |
|          |                |  |                | 28,000000<br>000000 |       |       |      | 28,00000000<br>0000 |                      |               |
|          |                | Totale   | cad            |                     |       |       |      | 28,00000000<br>0000 | 217,31000<br>0000000 | 6.084,68      |
| 344      | FA.TV.B.3 07.E | Applicazione di prodotto verniciante, su superfici interne ed esterne: sintetico della sottovoce FA.TV.E.1127.A per prima mano |                |                     |       |       |      |                     |                      |               |
|          |                |  |                | 1,3400000<br>00000  |       |       |      | 1,340000000<br>000  |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> |                     |       |       |      | 1,340000000<br>000  | 2,6700000<br>00000   | 3,58          |
| 345      | FA.TV.B.3 07.F | Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.B.307.E per ogni mano successiva alla prima  |                |                     |       |       |      |                     |                      |               |
|          |                |  |                | 1,3400000<br>00000  |       |       |      | 1,340000000<br>000  |                      |               |
|          |                | Totale   | m <sup>2</sup> |                     |       |       |      | 1,340000000<br>000  | 1,6800000<br>00000   | 2,25          |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                     |       |       |      |                     |                      | 11.370.302,22 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI         |       |       |                    | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|--------------------|-------|-------|--------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT.               |                        |               |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                    |       |       |                    |                        | 11.370.302,22 |         |
| 346      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002001A e IF2801EZZP6ES0002002A |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                | Totale   |      |                    |       |       | 0,000000000<br>000 | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 347      | AM.SB.B.5101.B | Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094                          |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                | Totale   | cad  | 4,0000000<br>00000 |       |       | 4,000000000<br>000 | 1.393,060<br>000000000 | 5.572,24      |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                    |       |       |                    |                        | 11.375.874,46 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |                      |                         | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|-------------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.          | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG.                | ALT.                    |                     |               |         |
| 348         | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A<br>IF2801EZZCZCA0000001A  |                |                        |       |                      |                         |                     | 11.375.874,46 |         |
|             |                | Totale   |                |                        |       |                      | 0,000000000<br>000      | 0,0000000<br>00000  | 0,00          |         |
| 349         | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                        |       |                      |                         |                     |               |         |
|             |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 2.476,420<br>000000000 |       |                      | 2.476,420000<br>000000  | 16,000000<br>000000 | 39.622,72     |         |
| 350         | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                        |       |                      |                         |                     |               |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 2.476,420<br>000000000 |       | 20,000000<br>000000  | 49.528,40000<br>000000  | 0,2200000<br>00000  | 10.896,25     |         |
| 351         | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                        |       |                      |                         |                     |               |         |
|             |                | Totale   | m3k            | 2.476,420<br>000000000 |       | 280,00000<br>0000000 | 693.397,6000<br>0000000 | 0,1400000<br>00000  | 97.075,66     |         |
| A RIPORTARE |                |  |                |                        |       |                      |                         |                     | 11.523.469,09 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |               |         |
| 352      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A |                |                        |       |       |                        |                    | 11.523.469,09 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 353      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300                         |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale   | cad            | 1.400,000<br>000000000 |       |       | 1.400,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 1.288,00      |         |
| 354      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore        |                |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 2.476,420<br>000000000 |       |       | 2.476,420000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 3.318,40      |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |                        |                    | 11.528.075,49 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                      |               |         |
| 355      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A<br>IF2801EZZP8IS0000001A<br>da IF2801EZZP8IS00000021A a IF2801EZZP8IS00000024A e IF2801EZZRFSF0000001A |      |                      |       |       |                      |                      | 11.528.075,49 |         |
|          |                | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 356      | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio  |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 12,000000<br>000000  |       |       | 12,000000000<br>0000 | 13,9300000<br>000000 | 167,16        |         |
| 357      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita   |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       | 4,000000000<br>000   | 4,000000000<br>000   | 869,24        |         |
| 358      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 8,0000000<br>00000   |       |       | 8,000000000<br>000   | 8,000000000<br>000   | 142,56        |         |
| 359      | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km  |      |                      |       |       |                      |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 840,00000<br>0000000 |       |       | 840,0000000<br>00000 | 840,0000000<br>00000 | 25.947,60     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                      |       |       |                      |                      | 11.555.202,05 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'                | PREZZO                   | IMPORTO  |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------------------------|----------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                          |                          |          |
| 360      | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I      |                |                        |       |       |      |                          | 11.555.202,05            |          |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | Totale   | m              | 840,00000<br>0000000   |       |       |      | 840,0000000<br>00000     | 1,2300000<br>00000       | 1.033,20 |
| 361      | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | Totale   | cad            | 16,0000000<br>0000000  |       |       |      | 16,000000000<br>0000     | 16,000000000<br>0000     | 3.632,32 |
| 362      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | Totale   | cad            | 6,0000000<br>0000000   |       |       |      | 6,000000000<br>000       | 6,000000000<br>000       | 106,92   |
| 363      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia  |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 2.476,420<br>000000000 |       |       |      | 2.476,4200000<br>0000000 | 2.476,4200000<br>0000000 | 7.676,90 |
| 364      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava       |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 2.476,420<br>000000000 |       |       |      | 2.476,4200000<br>0000000 | 2.476,4200000<br>0000000 | 6.909,21 |
| 365      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle                               |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                          |                          |          |
|          |                |  |                |                        |       |       |      |                          | 11.574.560,60            |          |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.        | DIMENSIONI |                       |       |      | QUANTITA'            | PREZZO                | IMPORTO       |
|----------|----------------|---|-------------|------------|-----------------------|-------|------|----------------------|-----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |   |             | SIMILI     | LUNG.                 | LARG. | ALT. |                      |                       |               |
|          |                | caratteristiche geometriche   | RIPORTO     |            |                       |       |      |                      | 11.574.560,60         |               |
|          |                |   | Totale      | m          | 840,00000<br>0000000  |       |      | 840,0000000<br>00000 | 1,9100000<br>00000    | 1.604,40      |
| 366      | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia  | Totale      | m          | 840,00000<br>0000000  |       |      | 840,0000000<br>00000 | 2,9100000<br>00000    | 2.444,40      |
| 367      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri                           | Totale      | km         | 0,8400000<br>00000    |       |      | 0,840000000<br>000   | 288,25000<br>0000000  | 242,13        |
| 368      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti | Totale      | km         | 0,8400000<br>00000    |       |      | 0,840000000<br>000   | 242,31000<br>0000000  | 203,54        |
| 369      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte                            | Totale      | cad        | 17,0000000<br>0000000 |       |      | 17,000000000<br>0000 | 52,9000000<br>0000000 | 899,30        |
| 370      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta  | Totale      | cad        | 17,0000000<br>0000000 |       |      | 17,000000000<br>0000 | 5,7700000             | 98,09         |
|          |                |   | A RIPORTARE |            |                       |       |      |                      |                       | 11.580.052,46 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'            | PREZZO               | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                      |                      |               |
|          |                | RIPORTO  |      |                      |       |       |      | 0000                 | 00000                | 11.580.052,46 |
| 371      | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      | 840,00000<br>0000000 |       |       |      | 840,0000000<br>00000 |                      |               |
|          |                | Totale   | m    |                      |       |       |      | 840,0000000<br>00000 | 0,9300000<br>00000   | 781,20        |
| 372      | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      | 0,8400000<br>00000   |       |       |      | 0,840000000<br>000   |                      |               |
|          |                | Totale   | km   |                      |       |       |      | 0,840000000<br>000   | 697,28000<br>0000000 | 585,72        |
| 373      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |      | 4,0000000<br>00000   |       |       |      | 4,000000000<br>000   |                      |               |
|          |                | Totale   | cad  |                      |       |       |      | 4,000000000<br>000   | 17,820000<br>000000  | 71,28         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                      |       |       |      |                      |                      | 11.581.490,66 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                     |               |         |
| 374      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A                                      |      |                        |       |       |                        |                     | 11.581.490,66 |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000  | 0,00          |         |
| 375      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.680,000<br>000000000 |       |       | 1.680,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000  | 9.374,40      |         |
| 376      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 10,000000<br>000000    |       |       | 10,00000000<br>0000    | 17,820000<br>000000 | 178,20        |         |
| 377      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 10,000000<br>000000    |       |       | 10,00000000<br>0000    | 278,61000<br>000000 | 2.786,10      |         |
| 378      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                     |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 1.680,000<br>000000000 |       |       | 1.680,000000<br>000000 | 8,5100000<br>00000  | 14.296,80     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                     | 11.608.126,16 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |                      |       |                          | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG.                | LARG. | ALT.                     |                        |               |         |
| 379      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002002A  |      |                        |                      |       |                          |                        | 11.608.126,16 |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |                      |       |                          |                        |               |         |
|          |                | Totale  |      |                        |                      |       | 0,000000000<br>000       | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 380      | EC.SA.C.5 17.A | Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari, ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.<br>Paraurti metallico |      |                        |                      |       |                          |                        |               |         |
|          |                | Totale  | kg   | 1,0000000<br>00000     | 100,00000<br>0000000 |       | 100,0000000<br>00000     | 1,0000000<br>00000     | 100,00        |         |
| 381      | AM.BN.C.5101.A | Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro                            |      |                        |                      |       |                          |                        |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 2.861,000<br>000000000 |                      |       | 2.861,0000000<br>0000000 | 7,4400000<br>00000     | 21.285,84     |         |
| 382      | AM.RO.L.2101.A | Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera  |      |                        |                      |       |                          |                        |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 480,00000<br>0000000   |                      |       | 480,0000000<br>00000     | 4,6400000<br>00000     | 2.227,20      |         |
| 383      | AM.SB.B.5101.B | Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094   |      |                        |                      |       |                          |                        |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000     |                      |       | 4,000000000<br>000       | 1.393,060<br>000000000 | 5.572,24      |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |                      |       |                          |                        | 11.637.311,44 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09002 - Scambi

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI           |       |       |                      | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|----------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                        |               |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                      |       |       |                      |                        | 11.637.311,44 |         |
| 384      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                | Totale  |      |                      |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 385      | AM.SB.B.5101.A | Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI   |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 4,0000000<br>00000   |       |       | 4,000000000<br>000   | 1.176,370<br>000000000 | 4.705,48      |         |
| 386      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                      |       |       |                      |                        |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 48,0000000<br>000000 |       |       | 48,000000000<br>0000 | 17,8200000<br>000000   | 855,36        |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                      |       |       |                      |                        | 11.642.872,28 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM2 - Pietrisco

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M.           | DIMENSIONI             |       |                      |                           | QUANTITA'           | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG.                | ALT.                      |                     |               |         |
| 387      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A<br>IF2801EZZCZCA0000001A  |                |                        |       |                      |                           |                     | 11.642.872,28 |         |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |                      |                           |                     |               |         |
|          |                | Totale   |                |                        |       |                      | 0,000000000<br>000        | 0,0000000<br>00000  | 0,00          |         |
| 388      | BA.PI.A.1001.A | Fornitura di pietrisco di prima categoria  |                |                        |       |                      |                           |                     |               |         |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 4.870,720<br>000000000 |       |                      | 4.870,720000<br>000000    | 16,000000<br>000000 | 77.931,52     |         |
| 389      | AM.TM.D.2101.C | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km 20<br>Distanza 300 km                                     |                |                        |       |                      |                           |                     |               |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 4.870,720<br>000000000 |       | 20,000000<br>000000  | 97.414,40000<br>000000    | 0,2200000<br>00000  | 21.431,17     |         |
| 390      | AM.TM.D.2101.D | Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, per distanze che eccedono i 20 Km<br>Distanza 300 km<br>(Altezza = 300,00-20,00) |                |                        |       |                      |                           |                     |               |         |
|          |                | Totale   | m3k            | 4.870,720<br>000000000 |       | 280,00000<br>0000000 | 1.363.801,60<br>000000000 | 0,1400000<br>00000  | 190.932,22    |         |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |                      |                           |                     | 11.933.167,19 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM3 - Posa in opera dei materiali

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                    |               |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                        |                    | 11.933.167,19 |         |
| 391      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A                  |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 392      | AM.ML.H.2101.B | Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso superiore a Kg 300                  |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 2.615,000<br>000000000 |       |       | 2.615,000000<br>000000 | 0,9200000<br>00000 | 2.405,80      |         |
| 393      | AM.ML.A.2101.C | Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore |      |                        |       |       |                        |                    |               |         |
|          |                | Totale  | m³   | 4.870,720<br>000000000 |       |       | 4.870,720000<br>000000 | 1,3400000<br>00000 | 6.526,76      |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                    | 11.942.099,75 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |               |         |
| 394      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A   |      |                        |       |       |                        |                      | 11.942.099,75 |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale   |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,000000<br>00000    | 0,00          |         |
| 395      | AM.LL.A.2102.A | Livellamento sistematico del binario con mezzi meccanici a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche   |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 1.569,000<br>000000000 |       |       | 1.569,000000<br>000000 | 1,9100000<br>00000   | 2.996,79      |         |
| 396      | AM.BN.A.2101.D | Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massiciata: 35 cm)<br>Distanza 265 km  |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 1.569,000<br>000000000 |       |       | 1.569,000000<br>000000 | 30,890000<br>000000  | 48.466,41     |         |
| 397      | AM.BN.A.2101.J | Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I      |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 1.569,000<br>000000000 |       |       | 1.569,000000<br>000000 | 1,2300000<br>00000   | 1.929,87      |         |
| 398      | AM.SL.B.2101.F | Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su rotaie di lunghezza superiore a 36 metri |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale   | cad  | 30,000000<br>000000    |       |       | 30,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 6.810,60      |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                        |       |       | 30,00000000<br>0000    | 227,02000<br>0000000 | 12.002.303,42 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M.           | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO              | IMPORTO   |
|----------|----------------|--|----------------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|---------------------|-----------|
| N.       | CODICE         |  |                | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                     |           |
|          |                | RIPORTO  |                |                        |       |       |      |                        | 12.002.303,42       |           |
| 399      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | Totale   | cad            | 6,0000000<br>00000     |       |       |      | 6,000000000<br>000     | 17,820000<br>000000 | 106,92    |
| 400      | AM.BN.H.2102.B | Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio           |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | Totale   | m              | 36,000000<br>000000    |       |       |      | 36,00000000<br>0000    | 13,930000<br>000000 | 501,48    |
| 401      | AM.SL.A.2101.B | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita  |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | Totale   | cad            | 12,000000<br>000000    |       |       |      | 12,00000000<br>0000    | 217,31000<br>000000 | 2.607,72  |
| 402      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera   |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | Totale   | cad            | 24,000000<br>000000    |       |       |      | 24,00000000<br>0000    | 17,820000<br>000000 | 427,68    |
| 403      | AM.ML.L.2101.B | Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o sabbia                                  |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | Totale   | m <sup>3</sup> | 4.870,720<br>000000000 |       |       |      | 4.870,720000<br>000000 | 3,1000000<br>000000 | 15.099,23 |
| 404      | AM.TM.A.2101.A | Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava |                |                        |       |       |      |                        |                     |           |
|          |                | A RIPORTARE  |                |                        |       |       |      |                        | 12.021.046,45       |           |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO   |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|----------------------|-----------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                      |           |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |      |                        | 12.021.046,45        |           |
|          |                | Totale  | m³   | 4.870,720<br>000000000 |       |       |      | 4.870,720000<br>000000 | 2,7900000<br>00000   | 13.589,31 |
| 405      | AM.LL.G.2101.A | Stabilizzazione dinamica della massiccia  |      |                        |       |       |      |                        |                      |           |
|          |                | Totale  | m    | 1.569,000<br>000000000 |       |       |      | 1.569,000000<br>000000 | 2,9100000<br>00000   | 4.565,79  |
| 406      | BA.RP.B.0106.A | Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri                           |      |                        |       |       |      |                        |                      |           |
|          |                | Totale  | km   | 1,5690000<br>00000     |       |       |      | 1,569000000<br>000     | 288,25000<br>0000000 | 452,26    |
| 407      | BA.RP.B.0107.A | Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la rideterminazione di linee esistenti |      |                        |       |       |      |                        |                      |           |
|          |                | Totale  | km   | 1,5690000<br>00000     |       |       |      | 1,569000000<br>000     | 242,31000<br>0000000 | 380,18    |
| 408      | BA.RP.E.3100.A | Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte                            |      |                        |       |       |      |                        |                      |           |
|          |                | Totale  | cad  | 32,000000<br>000000    |       |       |      | 32,00000000<br>0000    | 52,900000<br>000000  | 1.692,80  |
| 409      | BA.RP.E.3101.A | Fornitura e posa in opera di targhetta  |      |                        |       |       |      |                        |                      |           |
|          |                | Totale  | cad  | 32,000000<br>000000    |       |       |      | 32,00000000<br>0000    | 5,7700000<br>00000   | 184,64    |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |      |                        | 12.041.911,43        |           |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM4 - Costruzione binario

| ARTICOLO    |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO                 | IMPORTO  |
|-------------|----------------|--|------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|------------------------|----------|
| N.          | CODICE         |  |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                        |          |
| 410         | AM.LL.F.2102.A | Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con stazione topografica e carrellino di misura |      |                        |       |       |      |                        | 12.041.911,43          |          |
|             |                | RIPORTO  |      |                        |       |       |      |                        |                        |          |
|             |                |  |      | 1.569,000<br>000000000 |       |       |      | 1.569,000000<br>000000 |                        |          |
|             |                | Totale   | m    |                        |       |       |      | 1.569,000000<br>000000 | 0,9300000<br>00000     | 1.459,17 |
| 411         | BA.RP.E.0101.B | Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere d'arte, nonché in ambito di stazione          |      |                        |       |       |      |                        |                        |          |
|             |                |  |      | 1,5690000<br>00000     |       |       |      | 1,569000000<br>000     |                        |          |
|             |                | Totale   | km   |                        |       |       |      | 1,569000000<br>000     | 697,28000<br>0000000   | 1.094,03 |
| 412         | AM.PB.E.2101.A | Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1   |      |                        |       |       |      |                        |                        |          |
|             |                |  |      | 1,0000000<br>00000     |       |       |      | 1,000000000<br>000     |                        |          |
|             |                | Totale   | cad  |                        |       |       |      | 1,000000000<br>000     | 2.157,870<br>000000000 | 2.157,87 |
| A RIPORTARE |                |  |      |                        |       |       |      |                        | 12.046.622,50          |          |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM5 - Completamento costruzione binario

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                        | QUANTITA'            | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.                   |                      |               |         |
| 413      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A  |      |                        |       |       |                        |                      | 12.046.622,50 |         |
|          |                | Totale  |      |                        |       |       | 0,000000000<br>000     | 0,0000000<br>00000   | 0,00          |         |
| 414      | AM.SL.C.2101.F | Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 3.138,000<br>000000000 |       |       | 3.138,000000<br>000000 | 5,5800000<br>00000   | 17.510,04     |         |
| 415      | AM.RO.I.2101.A | Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera  |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 17,820000<br>000000  | 106,92        |         |
| 416      | AM.SL.B.2101.D | Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio                      |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale  | cad  | 6,0000000<br>00000     |       |       | 6,000000000<br>000     | 278,61000<br>0000000 | 1.671,66      |         |
| 417      | AM.RO.Q.2102.A | Molatura delle rotaie e riprofilatura della sezione trasversale del fungo delle rotaie con la rettifica dello scartamento                   |      |                        |       |       |                        |                      |               |         |
|          |                | Totale  | m    | 3.138,000<br>000000000 |       |       | 3.138,000000<br>000000 | 8,5100000<br>000000  | 26.704,38     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                        |                      | 12.092.615,50 |         |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI            |       |       |                      | QUANTITA'          | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|-----------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                | LUNG. | LARG. | ALT.                 |                    |               |         |
| 418      | EE             | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A   |      |                       |       |       |                      |                    | 12.092.615,50 |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                       |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   |      |                       |       |       | 0,000000000<br>000   | 0,0000000<br>00000 | 0,00          |         |
| 419      | AM.BN.C.5101.A | Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro |      |                       |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   | m    | 504,00000<br>0000000  |       |       | 504,0000000<br>00000 | 7,4400000<br>00000 | 3.749,76      |         |
| 420      | AM.RO.L.2101.A | Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera                                       |      |                       |       |       |                      |                    |               |         |
|          |                | Totale   | cad  | 80,0000000<br>0000000 |       |       | 80,000000000<br>0000 | 4,6400000<br>00000 | 371,20        |         |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                       |       |       |                      |                    | 12.096.736,46 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10002 - Scambi

AM6 - Deviatori

| ARTICOLO |                               | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI         |       |       |                    | QUANTITA'              | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|---|------|--------------------|-------|-------|--------------------|------------------------|---------------|---------|
| N.       | CODICE                        |   |      | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT.               |                        |               |         |
| 421      | EE                            | ELENCO ELABORATI<br>Codifica elaborati di riferimento<br>IF2801EZZP6ES0002003A<br>IF2801EZZP6ES0002002A e IF2801EZZP6ES0002003A   |      |                    |       |       |                    |                        | 12.096.736,46 |         |
|          |                               | Totale  |      |                    |       |       | 0,000000000<br>000 | 0,0000000<br>00000     | 0,00          |         |
| 422      | VS<br>VS.IF28.A01.ZZ.<br>1343 | PREZZI AGGIUNTI IN PROGETTO ESECUTIVO<br>Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a vibrocompressione, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 1,0000000<br>00000 |       |       | 1,000000000<br>000 | 839,99000<br>0000000   | 839,99        |         |
| 423      | VS.IF28.A01.ZZ.<br>1344       | Livellamento di scambi, armati su legnami o traversoni in cemento armato precompresso, semplici del tipo 60 UNI tangente 0,094 e tangente 0,074, con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche   |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 2,0000000<br>00000 |       |       | 2,000000000<br>000 | 993,32000<br>0000000   | 1.986,64      |         |
| 424      | VS.IF28.A01.ZZ.<br>1345       | Livellamento di scambi, armati su legnami o traversoni in cemento armato precompresso, da eseguirsi impiegando macchinario rinalzatore pesante agente a vibro compressione, semplici del tipo 60 UNI tangente 0,055 e tangente 0,040, con rilascio del gr             |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                               | Totale  | cad  | 3,0000000<br>00000 |       |       | 3,000000000<br>000 | 1.489,980<br>000000000 | 4.469,94      |         |
| 425      | AM.ML.H.2101.C                | Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p., esclusi i traversoni della successiva voce AM.ML.H.2101.E  |      |                    |       |       |                    |                        |               |         |
|          |                               | A RIPORTARE   |      |                    |       |       | 632,0000000        |                        | 12.104.033,03 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10002 - Scambi

AM6 - Deviatori

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI |       |       |             | QUANTITA' | PREZZO        | IMPORTO |
|----------|-----------------|--|------|------------|-------|-------|-------------|-----------|---------------|---------|
| N.       | CODICE          |  |      | SIMILI     | LUNG. | LARG. | ALT.        |           |               |         |
|          |                 | RIPORTO  |      |            |       |       |             |           | 12.104.033,03 |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 0000000    |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 632,0000000 | 2,7800000 | 1.756,96      |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 00000     |               |         |
| 426      | AM.ML.H.2101.E  | Scarico da automezzi stradali di traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza superiore a 5,5 metri  |      |            |       |       |             |           |               |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 48,0000000 |       |       | 48,0000000  |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 48,0000000  | 5,5600000 | 266,88        |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 00000     |               |         |
| 427      | AM.SB.A.2103.B  | Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.              |      |            |       |       |             |           |               |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,0000000  |       |       | 1,0000000   |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 1,0000000   | 9.628,710 | 9.628,71      |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 000000000 |               |         |
| 428      | AM.SB.A.2103.I  | Maggiorazione 70% per varo scambi alla voce AM.SB.A.2103.B   |      |            |       |       |             |           |               |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 1,0000000  |       |       | 1,0000000   |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 1,0000000   | 6.740,100 | 6.740,10      |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 000000000 |               |         |
| 429      | AM.SB.A.2103.D  | Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094 posati su CAP |      |            |       |       |             |           |               |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,0000000  |       |       | 2,0000000   |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 2,0000000   | 11.412,04 | 22.824,08     |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 000000000 |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 0           |           |               |         |
| 430      | AM.SB.A.2103.IA | Maggiorazione 70% per varo scambi alla voce AM.SB.A.2103.D   |      |            |       |       |             |           |               |         |
|          |                 | Totale   | cad  | 2,0000000  |       |       | 2,0000000   |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       |           |               |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 2,0000000   | 7.988,430 | 15.976,86     |         |
|          |                 |  |      |            |       |       | 00000       | 000000000 |               |         |
|          |                 | A RIPOARTARE   |      |            |       |       |             |           | 12.161.226,62 |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10002 - Scambi

AM6 - Deviatori

| ARTICOLO |                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | DIMENSIONI           |       |       |      | QUANTITA'            | PREZZO                      | IMPORTO       |
|----------|-----------------|---|----------------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| N.       | CODICE          |   |                | SIMILI               | LUNG. | LARG. | ALT. |                      |                             |               |
| 431      | AM.SB.A.2103.E  | Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,055 oppure 0,040 posati su CAP  |                |                      |       |       |      |                      | 12.161.226,62               |               |
|          |                 | RIPORTO   |                |                      |       |       |      |                      |                             |               |
|          |                 |   |                | 3,0000000<br>00000   |       |       |      | 3,000000000<br>000   |                             |               |
|          |                 | Totale  | cad            |                      |       |       |      | 3,000000000<br>000   | 15.334,15<br>000000000<br>0 | 46.002,45     |
| 432      | AM.SB.A.2103.IB | Maggiorazione 70% per varo scambi alla voce AM.SB.A.2103.E  |                |                      |       |       |      |                      |                             |               |
|          |                 |   |                | 3,0000000<br>00000   |       |       |      | 3,000000000<br>000   |                             |               |
|          |                 | Totale  | cad            |                      |       |       |      | 3,000000000<br>000   | 10.733,90<br>000000000<br>0 | 32.201,70     |
| 433      | AM.TR.B.2110.A  | Posa in opera di traversoni speciali in cap da scambi di lunghezza superiore a 5,50 m, eseguito in sede di montaggio scambi e a sé stante |                |                      |       |       |      |                      |                             |               |
|          |                 |   |                | 48,0000000<br>000000 |       |       |      | 48,000000000<br>0000 |                             |               |
|          |                 | Totale  | cad            |                      |       |       |      | 48,000000000<br>0000 | 698,34000<br>0000000        | 33.520,32     |
| 434      | AM.SL.A.2101.B  | Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita   |                |                      |       |       |      |                      |                             |               |
|          |                 |   |                | 90,0000000<br>000000 |       |       |      | 90,000000000<br>0000 |                             |               |
|          |                 | Totale  | cad            |                      |       |       |      | 90,000000000<br>0000 | 217,31000<br>0000000        | 19.557,90     |
| 435      | FA.TV.B.3 07.E  | Applicazione di prodotto verniciante, su superfici interne ed esterne: sintetico della sottovoce FA.TV.E.1127.A per prima mano            |                |                      |       |       |      |                      |                             |               |
|          |                 |   |                | 8,0400000<br>00000   |       |       |      | 8,040000000<br>000   |                             |               |
|          |                 | Totale  | m <sup>2</sup> |                      |       |       |      | 8,040000000<br>000   | 2,6700000<br>00000          | 21,47         |
|          |                 | A RIPORTARE   |                |                      |       |       |      |                      |                             | 12.292.530,46 |

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10002 - Scambi

AM6 - Deviatoi

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI                                       | U.M.           | DIMENSIONI         |       |       |      | QUANTITA'          | PREZZO             | IMPORTO       |
|----------|----------------|---|----------------|--------------------|-------|-------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |   |                | SIMILI             | LUNG. | LARG. | ALT. |                    |                    |               |
| 436      | FA.TV.B.3 07.F | Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TV.B.307.E per ogni mano successiva alla prima |                |                    |       |       |      |                    |                    | 12.292.530,46 |
|          |                | RIPORTO   |                |                    |       |       |      |                    |                    |               |
|          |                |   |                | 8,0400000<br>00000 |       |       |      | 8,040000000<br>000 |                    |               |
|          |                | Totale  | m <sup>2</sup> |                    |       |       |      | 8,040000000<br>000 | 1,6800000<br>00000 | 13,51         |
|          |                | A RIPORTARE   |                |                    |       |       |      |                    |                    | 12.292.543,97 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |                    | QUANTITA'              | PREZZO              | IMPORTO       |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT.               |                        |                     |               |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |                    |                        | 12.292.543,97       |               |
| 437      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).<br>(Simili = 108*42,28) |      | 4.566,240<br>000000000 |       |       |                    | 4.566,240000<br>000000 |                     |               |
|          |                | Totale  | tkm  |                        |       |       |                    | 4.566,240000<br>000000 | 0,0900000<br>00000  | 410,96        |
| 438      | BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero<br>(Simili = 36*3*1,5)   |      | 162,00000<br>0000000   |       |       | 0,5000000<br>00000 | 81,00000000<br>0000    |                     |               |
|          |                | Totale  | to   |                        |       |       |                    | 81,00000000<br>0000    | 10,000000<br>000000 | 810,00        |
| 439      | BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.<br>(Simili = 36*3*1,5)   |      | 162,00000<br>0000000   |       |       | 0,2500000<br>00000 | 40,50000000<br>0000    |                     |               |
|          |                | Totale  | to   |                        |       |       |                    | 40,50000000<br>0000    | 11,000000<br>000000 | 445,50        |
| 440      | BA.DE.C.0103.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi<br>(Simili = 36*3*1,5)  |      | 162,00000<br>0000000   |       |       | 0,2500000<br>00000 | 40,50000000<br>0000    |                     |               |
|          |                | Totale  | t    |                        |       |       |                    | 40,50000000<br>0000    | 45,000000<br>000000 | 1.822,50      |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |                    |                        |                     | 12.296.032,93 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM6 - Deviatoi

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO              | IMPORTO |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|---------------------|---------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                     |         |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |      |                        | 12.296.032,93       |         |
| 441      | BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero  |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | Totale  | to   | 81,000000<br>000000    |       |       |      | 81,00000000<br>0000    | 10,000000<br>000000 | 810,00  |
| 442      | BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.  |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | Totale  | to   | 41,000000<br>000000    |       |       |      | 41,00000000<br>0000    | 11,000000<br>000000 | 451,00  |
| 443      | BA.DE.C.0103.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi   |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | Totale  | t    | 14,000000<br>000000    |       |       |      | 14,00000000<br>0000    | 45,000000<br>000000 | 630,00  |
| 444      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | Totale  | tkm  | 3.240,000<br>000000000 |       |       |      | 3.240,000000<br>000000 | 0,0900000<br>00000  | 291,60  |
| 445      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | Totale  | tkm  | 5.740,000<br>000000000 |       |       |      | 5.740,000000<br>000000 | 0,0900000<br>00000  | 516,60  |
| 446      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). |      |                        |       |       |      |                        |                     |         |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |      |                        | 12.298.732,13       |         |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM08 - APICE**

AM08A - APICE

AM08002 - Scambi

AM6 - Deviatoi

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  | U.M. | DIMENSIONI             |       |       |      | QUANTITA'              | PREZZO              | IMPORTO       |
|----------|----------------|---|------|------------------------|-------|-------|------|------------------------|---------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |   |      | SIMILI                 | LUNG. | LARG. | ALT. |                        |                     |               |
|          |                | RIPORTO   |      |                        |       |       |      |                        | 12.298.732,13       |               |
|          |                | Totale  | tkm  | 2.240,000<br>000000000 |       |       |      | 2.240,000000<br>000000 | 0,0900000<br>00000  | 201,60        |
| 447      | BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero  |      |                        |       |       |      |                        |                     |               |
|          |                | Totale  | to   | 17,000000<br>000000    |       |       |      | 17,00000000<br>0000    | 10,000000<br>000000 | 170,00        |
| 448      | BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.  |      |                        |       |       |      |                        |                     |               |
|          |                | Totale  | to   | 17,000000<br>000000    |       |       |      | 17,00000000<br>0000    | 11,000000<br>000000 | 187,00        |
| 449      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). |      |                        |       |       |      |                        |                     |               |
|          |                | Totale  | tkm  | 680,00000<br>0000000   |       |       |      | 680,0000000<br>00000   | 0,0900000<br>00000  | 61,20         |
| 450      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). |      |                        |       |       |      |                        |                     |               |
|          |                | Totale  | tkm  | 2.380,000<br>000000000 |       |       |      | 2.380,000000<br>000000 | 0,0900000<br>00000  | 214,20        |
|          |                | A RIPORTARE   |      |                        |       |       |      |                        |                     | 12.299.566,13 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM09 - APICE**

AM09A - APICE

AM09001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | U.M. | DIMENSIONI                   |       |       |                    | QUANTITA'                | PREZZO              | IMPORTO       |
|----------|----------------|--|------|------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                       | LUNG. | LARG. | ALT.               |                          |                     |               |
|          |                | RIPORTO  |      |                              |       |       |                    |                          | 12.299.566,13       |               |
| 451      | BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero<br>(Simili = 2861*3*1,5)  |      | 12.874,50<br>000000000<br>0  |       |       | 0,5000000<br>00000 | 6.437,250000<br>000000   |                     |               |
|          |                | Totale   | to   |                              |       |       |                    | 6.437,250000<br>000000   | 10,000000<br>000000 | 64.372,50     |
| 452      | BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.<br>(Simili = 2861*3*1,5)  |      | 12.874,50<br>000000000<br>0  |       |       | 0,2500000<br>00000 | 3.218,625000<br>000000   |                     |               |
|          |                | Totale   | to   |                              |       |       |                    | 3.218,625000<br>000000   | 11,000000<br>000000 | 35.404,88     |
| 453      | BA.DE.C.0103.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi<br>(Simili = 2861*3*1,5)   |      | 12.874,50<br>000000000<br>0  |       |       | 0,2500000<br>00000 | 3.218,625000<br>000000   |                     |               |
|          |                | Totale   | t    |                              |       |       |                    | 3.218,625000<br>000000   | 45,000000<br>000000 | 144.838,13    |
| 454      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).<br>(Simili = 2861*3*1,5*42,28) |      | 544.333,8<br>600000000<br>00 |       |       |                    | 544.333,8600<br>00000000 |                     |               |
|          |                | Totale   | tkm  |                              |       |       |                    | 544.333,8600<br>00000000 | 0,0900000<br>00000  | 48.990,05     |
|          |                | A RIPORTARE  |      |                              |       |       |                    |                          |                     | 12.593.171,69 |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA

**AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO**

**AM10 - APICE**

AM10A - APICE

AM10001 - Binari di corsa

AM7 - Demolizione binari

| ARTICOLO |                | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  | U.M. | DIMENSIONI                  |       |       |                         | QUANTITA'              | PREZZO               | IMPORTO |
|----------|----------------|--|------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| N.       | CODICE         |  |      | SIMILI                      | LUNG. | LARG. | ALT.                    |                        |                      |         |
|          |                | RIPORTO  |      |                             |       |       |                         |                        | 12.593.171,69        |         |
| 455      | BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero<br>(Simili = 504*3*1,5)   |      | 2.268,000<br>000000000      |       |       | 0,5000000<br>00000      | 1.134,000000<br>000000 |                      |         |
|          |                | Totale   | to   |                             |       |       | 1.134,000000<br>000000  | 10,000000<br>000000    | 11.340,00            |         |
| 456      | BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.<br>(Simili = 504*3*1,5)   |      | 2.268,000<br>000000000      |       |       | 0,2500000<br>00000      | 567,0000000<br>00000   |                      |         |
|          |                | Totale   | to   |                             |       |       | 567,0000000<br>00000    | 11,000000<br>000000    | 6.237,00             |         |
| 457      | BA.DE.C.0103.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi<br>(Simili = 504*3*1,5)  |      | 2.268,000<br>000000000      |       |       | 0,2500000<br>00000      | 567,0000000<br>00000   |                      |         |
|          |                | Totale   | t    |                             |       |       | 567,0000000<br>00000    | 45,000000<br>000000    | 25.515,00            |         |
| 458      | BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).<br>(Simili = 504*3*1,5*42,280) |      | 95.891,04<br>000000000<br>0 |       |       | 95.891,04000<br>0000000 |                        |                      |         |
|          |                | Totale   | tkm  |                             |       |       | 95.891,04000<br>0000000 | 0,0900000<br>000000    | 8.630,19             |         |
|          |                | <b>Importo Lavori Euro</b>   |      |                             |       |       |                         |                        | <b>12.644.893,88</b> |         |

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI     | IMPORTI TOTALI |
|--|----------------------|----------------|
| <b>A) LAVORI</b>                         |                      |                |
| <i>LAVORI A CORPO</i>                    |                      |                |
| <b>AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO</b>        |                      |                |
| <b>AM01 - APICE - HIRPINIA</b>           |                      |                |
| AM01A - APICE - HIRPINIA                 | 12.292.543,97        |                |
| AM01001 - BINARI DI CORSA                | <b>12.292.543,97</b> |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 852.344,80           |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 852.344,80           |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 392.749,10           |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 13.050,31            |                |
| <b>AM02 - GALLERIA</b>                   |                      |                |
| AM02A - GALLERIA                         | 360.101,13           |                |
| AM02001 - BINARIO DI CORSA               | 86.444,26            |                |
| AM2 - Pietrisco                          | <b>3.784.358,05</b>  |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 3.784.358,05         |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 2.172.974,87         |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 68.945,52            |                |
| <b>AM03 - VIADOTTO</b>                   |                      |                |
| AM03A - VIADOTTO                         | 1.140.992,38         |                |
| AM03001 - BINARIO DI CORSA               | 401.445,28           |                |
| AM2 - Pietrisco                          | <b>455.801,74</b>    |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 455.801,74           |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 162.737,80           |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 5.266,11             |                |
| <b>AM04 - GALLERIA</b>                   |                      |                |
| AM04A - GALLERIA                         | 256.486,61           |                |
| AM04001 - BINARIO DI CORSA               | 31.311,22            |                |
| AM2 - Pietrisco                          | <b>2.608.541,44</b>  |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 2.608.541,44         |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 1.502.009,99         |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 47.542,42            |                |
| <b>AM05 - VIADOTTO</b>                   |                      |                |
| AM05A - VIADOTTO                         | 936.654,19           |                |
| AM05001 - BINARIO DI CORSA               | 122.334,84           |                |
| AM2 - Pietrisco                          | <b>199.849,44</b>    |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 199.849,44           |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 115.673,47           |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 3.732,31             |                |
| <b>AM06 - GALLERIA</b>                   |                      |                |
| AM06A - GALLERIA                         | 58.461,10            |                |
| AM06001 - BINARIO DI CORSA               | 21.982,56            |                |
| AM2 - Pietrisco                          | <b>1.187.806,38</b>  |                |
|  | 1.187.806,38         |                |
|  | 693.723,14           |                |

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI    | IMPORTI TOTALI |
|--|---------------------|----------------|
| <b>A) LAVORI</b>                         |                     |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 21.705,93           |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 350.307,55          |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 122.069,76          |                |
| <b>AM07 - HIRPINIA</b>                   | <b>2.159.409,24</b> |                |
| AM07A - HIRPINIA                         | 2.159.409,24        |                |
| AM07001 - STAZIONE                       | 1.039.096,60        |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 560.709,05          |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 17.868,95           |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 358.469,10          |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 102.049,50          |                |
| AM07002 - STAZIONE BIN. PRECEDENZA       | 427.367,13          |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 269.320,48          |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 8.258,59            |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 104.550,52          |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 45.237,54           |                |
| AM07003 - IMPIANTO                       | 472.635,23          |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 8.240,33            |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 464.394,90          |                |
| AM07004 - SCAMBI                         | 220.310,28          |                |
| AM6 - Deviatori                          | 220.310,28          |                |
| <b>AM08 - APICE</b>                      | <b>127.763,37</b>   |                |
| AM08A - APICE                            | 127.763,37          |                |
| AM08001 - Binari di corsa                | 67.955,82           |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 42.079,99           |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 1.199,09            |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 13.001,24           |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 5.835,42            |                |
| AM7 - Demolizione binari                 | 5.840,08            |                |
| AM08002 - Scambi                         | 59.807,55           |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 12.516,00           |                |
| AM6 - Deviatori                          | 41.719,31           |                |
| AM7 - Demolizione binari                 | 5.572,24            |                |
| <b>AM09 - APICE</b>                      | <b>266.997,82</b>   |                |
| AM09A - APICE                            | 266.997,82          |                |
| AM09001 - Binari di corsa                | 261.436,98          |                |
| AM2 - Pietrisco                          | 147.594,63          |                |
| AM3 - Posa in opera dei materiali        | 4.606,40            |                |
| AM4 - Costruzione binario                | 53.415,17           |                |
| AM5 - Completamento costruzione binario  | 26.635,50           |                |
| AM7 - Demolizione binari                 | 29.185,28           |                |
| AM09002 - Scambi                         | 5.560,84            |                |

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   | IMPORTI PARZIALI  | IMPORTI TOTALI       |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>A) LAVORI</b>                           |                   |                      |
| AM7 - Demolizione binari                   | 5.560,84          |                      |
| <b>AM10 - APICE</b>                        | <b>649.671,69</b> |                      |
| AM10A - APICE                              | 649.671,69        |                      |
| AM10001 - Binari di corsa                  | 453.864,18        |                      |
| AM2 - Pietrisco                            | 290.294,91        |                      |
| AM3 - Posa in opera dei materiali          | 8.932,56          |                      |
| AM4 - Costruzione binario                  | 104.522,75        |                      |
| AM5 - Completamento costruzione binario    | 45.993,00         |                      |
| AM7 - Demolizione binari                   | 4.120,96          |                      |
| AM10002 - Scambi                           | 195.807,51        |                      |
| AM6 - Deviatori                            | 195.807,51        |                      |
| <i>LAVORI A MISURA</i>                     | <i>352.349,91</i> |                      |
| <b>AM00 - LAVORI DI ARMAMENTO</b>          | <b>352.349,91</b> |                      |
| <b>AM08 - APICE</b>                        | <b>7.022,16</b>   |                      |
| AM08A - APICE                              | 7.022,16          |                      |
| AM08001 - Binari di corsa                  | 3.488,96          |                      |
| AM7 - Demolizione binari                   | 3.488,96          |                      |
| AM08002 - Scambi                           | 3.533,20          |                      |
| AM6 - Deviatori                            | 3.533,20          |                      |
| <b>AM09 - APICE</b>                        | <b>293.605,56</b> |                      |
| AM09A - APICE                              | 293.605,56        |                      |
| AM09001 - Binari di corsa                  | 293.605,56        |                      |
| AM7 - Demolizione binari                   | 293.605,56        |                      |
| <b>AM10 - APICE</b>                        | <b>51.722,19</b>  |                      |
| AM10A - APICE                              | 51.722,19         |                      |
| AM10001 - Binari di corsa                  | 51.722,19         |                      |
| AM7 - Demolizione binari                   | 51.722,19         |                      |
| IMPORTO LAVORI Euro                        |                   | 12.644.893,88        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b> |                   | <b>12.644.893,88</b> |