


PLANIMETRIA DI INTERVENTO
SCALA 1:100

KEY-PLAN - Scala 1:50000




NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- SI SEGNA LA PRESENZA DI ELETTRODOTTI IN ESERCIZIO. L'IMPRESA DEVE UTILIZZARE ATTREZZATURE CHE CONSENTANO DI RISPETTARE I FRANCHI DI SICUREZZA STABILITI DALL' ALL. IX DEL D. Lgs. #1/08 O RICHIEDERE ALL'ENTE GESTORE LA DISATTIVAZIONE DELLA LINEA.

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IP2801EZZZGA0200001A



NOTA BENE

- L'ASSETTO PLANIMETRICO DELLE STRUMENTAZIONI SARA' DEFINITO IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
 PER LE FREQUENZE DI LETTURA SI RIMANDA ALLA RELATIVA RELAZIONE DI MONITORAGGIO LA PRECISIONE DEGLI STRUMENTI SARA' COERENTE CON LE SOGLIE DI ATTENZIONE ED ALLARME PRESENTI NELLA RELATIVA RELAZIONE DI MONITORAGGIO E VERRA' COMUNQUE SPECIFICATO IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO.

LEGENDA STRUMENTAZIONI

STRUMENTAZIONE VERTICALE	TUBO INCLINOMETRICO CON 4 GUIDE IN ABS	STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA	MIRA OTTICA Lettura coordinate tridimensionali
	PIEZOMETRO TA-tubo aperto C.C.-ncella Casagrande		PILASTRINO CON MIRA OTTICA Lettura coordinate tridimensionali
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA	CELLE DI CARICO TOROIDALI	SISTEMI DI LETTURA	MINIPRISMA Lettura coordinate tridimensionali
	BARRETTI ESTENSIMETRICHE		STAZIONE TOTALE
			DATALOGGER unità di acquisizioni dati
			CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE

TABELLA QUANTITA' STRUMENTI

TIPOLOGIA DI STRUMENTAZIONE	QUANTITA
TUBO INCLINOMETRICO CON 4 GUIDE IN ABS	n.° 2
PIEZOMETRO	n.° 1
CAPOSALDI DI LIVELLAZIONE	n.° 5

COMMITTENTE: RFI - FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** SOCI: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROKSOIL** s.p.a. **MANDATARI:** **NETENGINEERING** **Alpina** s.p.a.

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA GN01 - GALLERIA NATURALE Grottole DA KM 2+705 A KM 4+695
 IMBOCCO LATO NAPOLI
 MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA
 Installazione strumentazione - Tav. 1/2

APPALTATORE: Contrao IRIPINIA AV 4 Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Manno 16/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile integrazione fra le varie prelazioni specialistiche Ing. G. Casani	PROGETTISTA: ROKSOIL s.p.a. Ing. G. Casani
---	--	---

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
1F28 01 E ZZ DZ GA0200 003 B 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato
A	Esistenza per contratto	M. Agrippone	21/03/2020	E. Spagnoli	21/03/2020	M. Gatti	21/03/2020	Ing. G. Casani
B	Revisione per autorità	M. Agrippone	16/06/2020	E. Spagnoli	16/06/2020	M. Gatti	16/06/2020	

File: IP2801EZZZGA0200003B.dwg n. Tab.: -