



PLANIMETRIA DISPOSIZIONE SEGNALETICA EMERGENZA
FIRE FIGHTING POINT - SCALA 1:500

- Tutta la segnaletica deve essere progettata conformemente ai requisiti della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, e alla specifica di cui all'appendice A, indice 1.
- I cartelli dovranno essere di tipo fotoluminescente, cioè ricoperti di una pellicola che consenta la visibilità del cartello, oltre che nelle condizioni normali di illuminazione, anche in condizioni di oscurità secondo la norma DIN 6751.
- Tutti i supporti di alluminio devono essere rispondenti alla norma UNI 7543 (P - ALP 99,5 h 70).
- La segnaletica di emergenza all'interno della galleria e' descritta all'interno degli elaborati specifici.

DIMENSIONI (mm)	COLORI	MATERIALE	MODALITA' DI INSTALLAZIONE
	PITTORAMA BIANCO SU FONDO VERDE SFONDO BIANCO CON SCRITTE IN NERO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	A 1,50 m DI ALTEZZA SUL PIANO DI CAMMINAMENTO OGNI 200 m IN CASO DI EMERGENZA
	PITTORAMA BIANCO SU FONDO ROSSO SFONDO BIANCO CON SCRITTE IN NERO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	IN CORRESPONDENZA IDRANTE
	SCRITTE BIANCHE SU FONDO GIALLO PITTORAMA NERO SU FONDO GIALLO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	IN CORRESPONDENZA IDRANTE
	PITTORAMA BIANCO SU FONDO VERDE SFONDO BIANCO CON SCRITTE IN NERO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	IN CORRESPONDENZA PASSAGGI A RASO
	SFONDO ROSSO CON SCRITTE IN BIANCO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	IN CORRESPONDENZA DEL DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA MATS
	PITTORAMA BIANCO SU FONDO VERDE SFONDO BIANCO CON SCRITTE IN NERO	ALLUMINIO SPRESSORE 2010	IN CORRESPONDENZA DEL PULSANTE

COMMITTENTE:
RFI
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE

APPALTATORE:
HirpiniaAV

CONSORZIO:
salini impregio

SOCI:
ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
ROCKSOUL

MANDANTI:
NET ENGINEERING **Alpina**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
SICUREZZA MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

GALLERIA GROTTAMINARDA
SEGNALETICA DI EMERGENZA PER L'ESODO IN GALLERIA E NEI FFP
FFP imbocco Grottoaminda lato Bari

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moretto 15/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	ROCKSOUL Ing. G. Cassari

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DZ	SC0100	001	B	1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emersione per consegna	L. Starnero	21/06/2020	E. Ferro	21/06/2020	M. Gatti	21/06/2020	Ing. G. Cassari
B	Emersione per consegna	L. Starnero	15/06/2020	E. Ferro	15/06/2020	M. Gatti	15/06/2020	15/06/2020