



LEGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'			
CANTIERI		VIABILITA'	
	CB - CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	CO - CANTIERE OPERATIVO GALLERIA		VIABILITA' PRINCIPALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		VIABILITA' SECONDARIA
	AT - AREA TECNICA		PISTA DI CANTIERE
	AS.CA - AREA STOCCAGGIO CANTIERE ARMAMENTO		CORSI D'ACQUA PRINCIPALI
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		LIMITE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

LEGENDA	
Aree di cantiere:	
Nome Area: $aa.WBS.m$	aa = CB=Cantiere Base, CG=Cantiere Galleria, CV=Cantiere Vado, CF=Cantiere Frangente, AS=Area di stoccaggio, DT=Deposito Temporaneo, AT=Area tecnica, CA=Cantiere Armamento
WBS: $WBS.m$	WBS= Nome delle WBS alle quali è dedicata l'area di competenza
Superficie occupata: $Assig.m$	Assig= Numero progressivo di Area
Varchi di accesso alle aree:	
	Ubicazione Varco di accesso sorvegliato, carrabile e pedonale, all'area di cantiere
Scarichi acque di prima pioggia e altre	
Nome Scarico: $Acque C-civili, I-Industriali, GN=di percolazione da galleria$	Recezione:
Nome Impianto di Trattamento: $+$	
	Canale o tratto di condotta

TABELLA AREE CANTIERI			
ID AREA	WBS pertinenza di riferimento	Area superficie occupata (m²)	COMUNE
AS.02.V01.1	V01-R03-GN01	12500	Grottamare (AV)
CG.GN01.1	GN01-GN01-TR02	76500	Grottamare (AV)
CF.F1.1	F1-GN04	5900	Grottamare (AV)

COMMITTENTE: **RFI - R.F. FERROVIARIA ITALIANA**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impreglio** / **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.**

MANDATARIA: **NETENGINEERING** / **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
CANTIERIZZAZIONE

GENERALE
 Planimetria con indicazione delle aree di cantiere e della viabilità connessa - Tavola 3 di 12

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Marotta 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	Alpina S.p.A. Dott. Ing. P. Galvani

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I F 2 8 0 1 E Z Z P 6 C A 0 0 0 0 0 0 2 B 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emessa per consegna	V. Angotti	21/06/2020	A. Resta	21/06/2020	M. Veronesi	21/06/2020	P. Galvani	
B	Revisione situazione	V. Angotti	10/06/2020	A. Resta	10/06/2020	M. Veronesi	10/06/2020		

File: IF2801EZZP6CA000002B.dwg n. Ediz. - -