



LEGGENDA AREE DI CANTIERE E ACCESSIBILITA'			
CANTIERI		VIABILITA'	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	CB - CANTIERE BASE		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	GN - CANTIERE OPERATIVO GALLERIA		VIABILITA' PRINCIPALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		VIABILITA' SECONDARIA
	AT - AREA TECNICA		PISTA DI CANTIERE
	AS.CA - AREA STOCCAGGIO CANTIERE ARMAMENTO		CORSI D'ACQUA PRINCIPALI
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		LIMITE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Leggenda indagini ambientali integrative 2019	
	Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro a tubo aperto a 4"
	Ubicazione campioni Top-Soil: Set analisi ridotto - Campagna ottobre 2019
	Ubicazione campioni Top-Soil: Set analisi completo - Campagna febbraio 2020
	Ubicazione campioni Top-Soil: Set analisi completo - Campagna luglio 2020

NOTA: Per i dettagli relativi alla corretta ubicazione piano-altimetrica dei sondaggi, alle loro caratteristiche e attrezzaggio si rimanda al doc. IF2801EZZRHGE000001 e allegati

Tabella riepilogativa Campioni e Sondaggi:			
CAMPIONE TOPSOIL	COORDINATE PUNTO NEL SISTEMA RETTILINEO	CAMPIONE TOPSOIL	COORDINATE PUNTO NEL SISTEMA RETTILINEO
AS.F3.1-C1	X=16418.835m Y=152613.756m	AS.V03.3-C1	X=14705.060m Y=153536.166m
AS.F3.1-C1	X=14141.115m Y=153313.930m	AS.V03.4-C1	X=14763.090m Y=153357.631m
AS.FN01.1-C1	X=1401.520m Y=140603.730m	AS.V04.1-C1	X=1807.851m Y=154883.125m
AS.GA04.1-C1	X=15156.626m Y=153571.768m	CG.GN01.1-C1	X=19789.446m Y=146881.302m
AS.GN01.1-C1	X=19654.088m Y=149328.167m	CG.GN01.1-C2	X=19895.321m Y=149013.693m
AS.GN01.1-C2	X=19885.202m Y=149235.613m	DT.02-C1	X=18433.922m Y=149695.157m
AS.GN01.1-C3	X=19844.250m Y=149170.100m	DT.03-C1	X=19554.545m Y=149070.302m
AS.GN03.1-C1	X=5610.616m Y=156552.178m	DT.04-C1	X=16291.870m Y=152605.957m
AS.GN03.1-C1	X=8435.988m Y=155164.164m	DT.05-C1	X=15033.350m Y=153798.377m
AS.R02.1-C1	X=21088.238m Y=149062.130m	DT.06-C1	X=12770.933m Y=156566.928m
AS.V01.1-C1	X=20075.360m Y=149136.758m	DT.07-C1	X=10739.177m Y=155891.113m
AS.V02.1-C1	X=17853.956m Y=151133.934m	DT.08-C1	X=8338.083m Y=155555.148m
AS.V02.2-C1	X=17816.873m Y=150228.254m	DT.08-C2	X=8563.311m Y=155454.172m
AS.V03.1-C1	X=14919.708m Y=153303.051m	DT.09-C1	X=5779.727m Y=154883.808m
AS.V03.2-C1	X=14884.483m Y=153466.511m	DT.09-C2	X=5849.201m Y=154832.668m
		DT.09-C3	X=5963.255m Y=154777.180m

Sondaggi Topsoil Set analisi completo:			
CAMPIONE TOPSOIL	COORDINATE PUNTO NEL SISTEMA RETTILINEO	CAMPIONE TOPSOIL	COORDINATE PUNTO NEL SISTEMA RETTILINEO
AS.FV01.1-C2	X=21612.888m Y=149073.497m	AS.O1.CB01-C1	X=21301.232m Y=149201.936m
AS.FV01.1-C3	X=21263.150m Y=149061.644m	AS.O1.CB01-C2	X=21436.176m Y=149131.134m
AS.FV01.2-C1	X=21787.494m Y=148955.315m	AS.O2.V01-C1	X=20100.599m Y=149131.833m
AS.FV01.2-C2	X=21886.595m Y=148996.572m	AS.O2.V01-C2	X=20113.812m Y=149044.053m
AS.R02.1-C2	X=21084.236m Y=149079.505m	AS.O7.V04-C1	X=8010.642m Y=155502.354m
AS.R02.1-C3	X=2120.419m Y=149034.231m	AS.O7.V04-C2	X=8068.706m Y=155500.370m
AS.V03.1-C2	X=14945.191m Y=153808.447m		
CA.D1-C1	X=7816.650m Y=155186.057m		
CA.D1-C2	X=7774.755m Y=155266.453m		
CA.D1-C3	X=6965.631m Y=155438.765m		

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

CONSORZIO:

SOCI:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE
ANALISI AMBIENTALI DEI MATERIALI
 Pianimetria punti di indagine ambientale integrativi per il progetto esecutivo
 Tavola 5 di 11

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 10/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarri	PROGETTISTA Dott. Ing. P. Galvani
---	---	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	P6	TA000X	005	D	1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	V. Arigotti	01/01/20	P. Pazzaglia	01/01/20	M. Veronesio	01/01/20	P. Galvani
B	Revisione a seguito di sopralluogo	V. Arigotti	01/01/20	P. Pazzaglia	01/01/20	M. Veronesio	01/01/20	
C	Revisione abilitazione componenti	V. Arigotti	01/01/20	P. Pazzaglia	01/01/20	M. Veronesio	01/01/20	
D	Recupero struttura	V. Arigotti	01/01/20	P. Pazzaglia	01/01/20	M. Veronesio	01/01/20	

File: IF2801EZZRHGE000005D.dwg n. Esib. : 0