



MONITORAGGIO - EDIFICI

EDIFICI INTERFERENTI ANALIZZATI NEI CONFRONTI DEL RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IN SEGUITO ALLO SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE OGGETTO DI MONITORAGGIO

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUTE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE
- 1 PIEZOMETRO
- 1 INCLINOMETRO
- 1 ESTENSIMETRO MULTIBASE

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUTE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE

PER GLI EDIFICI G1, G2, R3, R4, C4c, S4m, G8 E R5 (cfr. "Relazione sulla valutazione delle subsidenze e verifica degli effetti indotti sulle interferenze in superficie" IF0201007C6D00000001A)

PER GLI EDIFICI G1, G2, R3, R4, C4c, S4m, G8 E R5 (cfr. "Relazione sulla valutazione delle subsidenze e verifica degli effetti indotti sulle interferenze in superficie" IF0201007C6D00000001A)

PER GLI EDIFICI G1, G2, R3, R4, C4c, S4m, G8 E R5 (cfr. "Relazione sulla valutazione delle subsidenze e verifica degli effetti indotti sulle interferenze in superficie" IF0201007C6D00000001A)

PER GLI EDIFICI G1, G2, R3, R4, C4c, S4m, G8 E R5 (cfr. "Relazione sulla valutazione delle subsidenze e verifica degli effetti indotti sulle interferenze in superficie" IF0201007C6D00000001A)

MONITORAGGIO - SUBSIDENZE

STAZIONI DI MONITORAGGIO A PIANO CAMPAGNA COSTITUTE DA:

- 5 MIRE TOPOGRAFICHE
- 1 PIEZOMETRO
- 1 INCLINOMETRO

FREQUENZA LETTURE

N1 LETTURA AL GIORNO CON IL FRONTE ENTRO 420 M DALLA SEZIONE DI MISURA;
 N2 LETTURA A SETTIMANA CON IL FRONTE ENTRO 400 M DALLA SEZIONE DI MISURA;
 N3 LETTURA A SETTIMANA FINO A COMPLETA STABILIZZAZIONE DELLE MISURE.

NOTE

PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PROVVISORIE DEGLI IMBOCCHI SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE MANDATARIA: **ROCKSOIL** S.p.A.

MANDANTE: **NETENGINEERING** **Alpina** S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN0 - GENERALE
INTERFERENZE

Planimetria opere interferenti con interventi di monitoraggio Tav. 3 di 3

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 21/02/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	PROGETTISTA ROCKSOIL S.p.A. Ing. G. Cassari
---	--	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	P7	GN0000	006	A	1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	M. Augurio	21/02/2020	B. Spignelli	21/02/2020	M. Gatti	21/02/2020	Ing. G. Cassari 21/02/2020

File: IF2801EZZP7GN0000006A.dwg n. Elab. : -