



**LEGENDA**

**DIREZIONE DEFLUSSI IDRAULICI**

- IMPIUVIO
- COLMO
- VERTICE / QUOTE DI SCORRIMENTO
- DIREZIONE DEFLUSSO
- RECAPITI

**FOSSI E CANALETTE**

- WBS-FR.n-L - FOSSO RIVESTITO
- WBS-FR.n-LB - FOSSO INERBITO/BACINO DI LAMINAZIONE
- WBS-FD.n-L - FOSSO DISPERDENTE
- CANALETTA AD EMBRICI
- TIPO L200
- WBS-CG.n - CANALETTA GRIGLIATA
- WBS-CR.n/CRB.n - CANALETTA RETTANGOLARE NON BEOLATA / BEOLATA
- WBS-CC.n/CCB.n - CANALETTA A FONDO CIRCOLARE NON BEOLATA

**RIPRISTINO IDRAULICA INTERFERITA**

- WBS-FT.n-L - FOSSO IN TERRA
- WBS-FC.n-L - FOSSO RIVESTITO IN CLS
- WBS-FP.n-L - FOSSO RIVESTITO IN PIETREME

**COLLETTORI**

PVC S8	PEAD PN6	CAV	DN
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN200
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN250
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN315
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN400
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN500
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN600
[Linea azzurra]	[Linea verde]	[Linea rossa]	DN1000

**CADITOIE E MANUFATTI**

- WBS-Pn - POZZETTO IN CAV CON CADITOIA
- WBS-Pn - POZZETTO IN CAV CON CHIUSINO
- WBS-Pn - POZZETTO IN CAV NON ISPEZIONABILE
- WBS-Pn - POZZETTO IN CAV CON VALVOLE AUTOMATICA A GHIGLIOTINA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA
- POZZETTO PER INNESTO PLUVIALE
- CADITOIA PER VIADOTTI
- PLUVIALE DI SCARICO PER VIADOTTI
- WBS-MC.n - MANUFATTO DI CONTROLLO
- WBS-IE.n - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO / EMUNGIMENTO
- WBS-PD.n - POZZO A DISPERSIONE
- WBS-TD.n-L - TRINCEA DISPERDENTE

**NOTE:**

- Riferimento alfanumerico tipologico
- Numero d'ordine
- Sviluppo longitudinale
- Larghezza al fondo del bacino di laminazione

- Per il sistema di drenaggio in galleria vedere legenda specifica  
- Per le tipologie e i dettagli vedere tavole particolari costruttivi

**ELABORATI DI RIFERIMENTO**

DESCRIZIONE	CODICE
Particolari manufatti idraulici tipologici di linea	IF2801EZZBZD0002000
Sezioni tipo idrauliche	IF2801EZZW000000000
Sistemazione definitiva galleria GA02	IF2801EZZPAC0200001B
Drenaggio Galleria	IF2801EZZDZC0104001
	IF2801EZZDZG0104001-2

**COMMITTENTE:** RFI GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

**APPALTAZIONE:** HirpiniaAV

**CONSORZIO:** salini impreglio ASTALDI

**PROGETTAZIONE:** ROCKSOIL S.p.A.

**MANDATARIO:** NETENGINEERING Alpina S.p.A.

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**  
 IDROLOGIA E IDRAULICA

**DIMENSIONI TIPOLOGICHE FOSSI/CANALETTE**

CANALETTE CGx/CRx/CRBx				FOSSI FERROVIARI FRx			RIPRISTINO IDROGRAFIA FTx/FCx/FPx		
x	B(cm)	H(cm)		x	b=h(cm)	B(cm)	x	b=h(cm)	B(cm)
1	30	30		1	30	90	1	100	300
2	40	40		2	50	150	2	70	210
3	50	50		3	60	180	-	-	-
4	55	15		4	80	240	-	-	-

Planimetria drenaggio di piattaforma ferroviaria - Tav. 6 di 24

APPALTAZIONE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morillo 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarà	NETENGINEERING Ing. E. Casotto

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA:

IF28 01 E ZZ P7 ID0002 006 B 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	F. Mazzanti	21/03/20	Ing. E. Casotto	21/03/20	T. Finocchietti	21/03/20	Ing. S. Esandi
B	Revisione definitiva	F. Mazzanti	10/06/20	Ing. E. Casotto	10/06/20	T. Finocchietti	10/06/20	

File: IF2801EZZP7D0002006B.dwg n. Elab. :-