



LEGGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Recinzione area di occupazione temporanea per cantiere
	Vertice di tracciamento ciglio piazzale di cantiere
	Quota Progetto piazzale di cantiere
	Pavimentazione "Tipo A" per strada di cantiere
	Pavimentazione "Tipo B" per piazzale di cantiere Area A=2170m²
	Pavimentazione "Tipo B" per pista di cantiere
	Strada come da P.E. a meno dello strato di usura utilizzata in fase di cantiere
Aree di cantiere :	
Nome Area: aa.WBS.nn WBS di competenza: WBS pertinente: WBS-WBS Superficie occupata: Area(m ²) nnnnn	aa = CB=Cantiere Base, CG=Cantiere Galleria, CV=Cantiere Viadotto, CF=Cantiere Finestra, AS=Area di stoccaggio, DT=Deposito Temporaneo, AT=Area tecnica, AC=Area di Cantiere, CA=Cantiere Armamento WBS= Nome delle WBS alle quali è dedicata l'area nn= Numero progressivo di Aree

Nome punto	Coordinate	Q.P.
P1	N= 149529.303 E= 19088.414	335.40
P2	N= 149527.275 E= 19080.776	335.40
P3	N= 149526.383 E= 19061.802	335.40
P4	N= 149527.714 E= 19047.367	335.40
P5	N= 149527.245 E= 19040.281	335.40
P6	N= 149524.863 E= 19038.208	335.40
P7	N= 149523.826 E= 19034.506	335.40
P8	N= 149526.481 E= 19030.706	335.27
P9	N= 149546.215 E= 19029.394	334.79
P10	N= 149547.142 E= 19029.968	334.76
P11	N= 149560.818 E= 19059.057	334.92
P12	N= 149561.103 E= 19060.349	334.93
P13	N= 149560.940 E= 19091.690	335.09
P14	N= 149559.852 E= 19093.819	335.11
P15	N= 149542.984 E= 19099.633	335.29
N= 149535.565		

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **Hirpinia AV**

CONSORZIO: **salini impregio** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL SpA**

MANDATARIA: **NETENGINEERING** **Alpina SpA**

SOCI: **salini impregio** **ASTALDI**

MANDANTI: **NETENGINEERING** **Alpina SpA**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
CANTIERIZZAZIONE

USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F1 - GALLERIA GROTTAMINARDA
Pianta scavi e tracciamento

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Alpina SpA Dott. Ing. P. Galvanin

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
I F 2 8	0 1	E	Z Z	P 8	C A F 1 0 0	0 0 1	A	1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	P. Santella	21/02/2020	A. Resta	21/02/2020	M. Vernalone	21/02/2020	P. Galvanin

File: IF2801EZZP8CAF10001A.dwg n.Elabor.: 0