



Tabella tracciamento ciglio Piazzale Logistica F7

Nome punto	Coordinate	Q.P.
P1	N= 154712.334 E= 8770.792	247.83
P2	N= 154687.254 E= 8725.896	249.10
P3	N= 154682.064 E= 8723.682	249.30
P4	N= 154670.130 E= 8728.467	249.71
P5	N= 154668.770 E= 8727.891	249.74
P6	N= 154642.890 E= 8692.275	251.06
P7	N= 154637.970 E= 8681.422	251.33
P8	N= 154638.434 E= 8680.401	251.36
P9	N= 154667.726 E= 8670.860	250.66
P10	N= 154669.344 E= 8671.077	250.61
P11	N= 154687.885 E= 8718.604	249.25
P12	N= 154690.732 E= 8720.013	249.17
P13	N= 154693.714 E= 8721.347	249.10
P14	N= 154720.840 E= 8770.309	247.52
P15	N= 154734.146 E= 8786.848	247.11
P16	N= 154744.596 E= 8816.210	246.48
P17	N= 154732.617 E= 8818.852	246.51
P18	N= 154710.560 E= 8783.380	247.38
P19	N= 154710.354 E= 8781.943	247.50
P20	N= 154712.511 E= 8772.133	247.80

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Recinzione area di occupazione temporanea per cantiere
	Vertice di tracciamento ciglio piazzale di cantiere
	Quota Progetto piazzale di cantiere
	Pavimentazione "Tipo A" per strada di cantiere Area A=265m ²
	Pavimentazione "Tipo B" per piazzale di cantiere Area A=2375m ²
	Pavimentazione "Tipo B" per pista di cantiere Area A=875m ²
	Strada come da P.E. a meno dello strato di usura utilizzata in fase di cantiere

Area di cantiere:

Nome Area: [aa] WBS: [m] m
 di competenza: WBS: [m] m
 Superficie occupata: Area=[m] m

aa = CB-Cantiere Base, CG-Cantiere Galleria, CV-Cantiere Viadotto, CF-Cantiere Fianco, AS-Area di stoccaggio, DT-Edificio Temporaneo, AT-Area Attesa, AC-Area di Cantiere, CA-Cantiere Armamento

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

DIREZIONE LAVORI: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

APPALTATORE: **HirpiniaAV**

CONSORZIO: **salini impregilo**

SOCCO: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.**

MANDATARIO: **NET ENGINEERING**

ALPINA S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA CANTIERIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA CARRABILE F7 - GALLERIA ROCCHETTA

PIANTA scavi e tracciamento

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarini	Alpina S.p.A. Dott. Ing. P. Galvani

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. SCALA:

I|F|2|8 **0|1** **E** **Z|Z** **P|8** **C|A|F|7|0|0** **0|0|1** **A** **1:500**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per consegna	P. Santilli	21/02/2020	A. Basso	21/02/2020	M. Veronesio	21/02/2020	P. Galvani	21/02/2020

File: IP2801EZZP8CAF70001A.dwg n. Elab.: 0