


INNESTO USCITA DI EMERGENZA CARRABILE
SCALA 1:50
PIANTA

STAZIONE DI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

STAZIONE DI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

FREQUENZE INSTALLAZIONE STAZIONI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
- 3 mire ottiche per la misura delle convergenze da collocare in fase di ancoramento. SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni campo
MONITORAGGIO DEFORMAZIONE AL CONTORNO DI SCAVO
- 3 Estensimetri multi-base ciascuno a 3 basi di misura 4/8/12m. SEZIONI DI MISURA: - 1 per ogni galleria laterale
SEZIONE DI MONITORAGGIO TIPO 4
- 3 coppie di Strain Gauges (estensimetri a corda vibrante) sodati sulle ali delle centine e 3 celle di pressione alle giunzioni delle centine. - 2 celle di carico al piede delle centine. SEZIONI DI MISURA: - 1 per ogni galleria laterale
SEZIONE DI MONITORAGGIO TIPO 5
- 4 coppie di Strain Gauges (a corda vibrante) sodati all'armatura. SEZIONI DI MISURA: - 1 per ogni galleria laterale
TABELLA DI APPLICAZIONE
- 1 Estensimetro incrementale sul fronte di scavo. SEZIONI DI MISURA: - 1 per ogni galleria laterale



NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- L'UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DEI RIVESTIMENTI DEFINITIVI E' DA RITENERSI INDICATIVA SULLA BASE DELL'ATTUALE PREVISIONE GEOLOGICA E SARA' DEFINITIVA CON ESATEZZA SULLA BASE DELLE EVIDENZE RACCOLTE IN FASE DI SCAVO.
- LA POSIZIONE ESATTA DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO SARA' DEFINITA IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI Q.P.= QUOTA DI PROGETTO
P.S.= PIANO DI SCAVO

0 1 5 m
Scala 1:50

COMITANTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:
HirpiniaAV

SOCI:
salini impregio **ASTALDI**

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
ROK SOIL S.p.A.

MANDANTE:
NET ENGINEERING **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN02 - GALLERIA MELITO - FINESTRA COSTRUTTIVA USCITA DI EMERGENZA CARRABILE F3 pk 7+425 e CUNICOLO PEDONALE pk 7+500
MONITORAGGIO GALLERIA

Innesto galleria di linea pk 7+825- Planimetria di monitoraggio in corso d'opera

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV 4 Direttore Tecnico: Ing. Vincenzo Mercurio 101062020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile Integratore tra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casari	PROGETTISTA ROK SOIL S.p.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAC/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	P8	GN0600	095	B	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore Data
A	Revisione per consegna	M. Aguzzo	16/09/20	B. Spiganti	21/09/20	M. Gatti	17/10/20	Ing. G. Casari
B	Revisione per taratura	M. Aguzzo	16/09/20	B. Spiganti	08/10/20	M. Gatti	16/10/20	

File: IF2801EZZP8GN0600095B.dwg n. Esb.: