



Nota: Le misure sono espresse in mm

**LEGENDA ATTACCHI C.TO - C.TO**

	ATTACCO DI C.TO-C.TO TIPO A SFERA Ø25mm.
	ATTACCO A MANGLIA PER DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA (PIATTO DI RAME Ø40mm)
	ATTACCO DI C.TO C.TO A MANGLIA PER TUBO Ø40/30

**LEGENDA TARGHE E CARTELLI**

A	NUMERO ENTE DI PIAZZALE	(TARGA)
B	NUMERO FASE	(TARGA)
C	PROVENIENZA LINEA A.T.	(TARGA)
D	DESCRIZIONE ENTE	(TARGA)
E	NUMERO ALIMENTATORE/SEZIONATORE/RELE' VOLTMETRICO	(TARGA)
F	VIETATO L'ACCESSO	(CARTELLI)
G	ALTA TENSIONE	(CARTELLI)
H	PERICOLO	(CARTELLI)
I	IDENTIFICATIVO P.A.G.	(TARGA)
L	TENSIONE A.T.	(TARGA)
M	SEGNALAZIONE CAVI M.T.	(CARTELLI)
N	ZONA R.F.I. (CARTELLO STANDARD) + NOME IMPIANTO	(TARGA)
Q	NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI	(CARTELLI)
V	COLLEGAMENTO DI TERRA	(CARTELLI)
Z	ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO DI TERRA	(CARTELLI)

**LEGENDA**

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
S3, S4, S9, S10	Palo sezionatore 1° fila	IL	Interruttore di Linea
S7, S8	Palo sezionatore 2° fila	TO	Palo di ormeggio
SL-T	Sezionatore di linea (rotativo) con lame di terra	TV-F	Trasformatore di Tensione per misure fiscali Tema
SS	Sezionatore di sbarra (rotativo)	TA-F	Trasformatore di Corrente per misure fiscali Tema
SG	Sezionatore di gruppo (rotativo)	ST	Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
TR-GR "X"	Trasformatore di gruppo A, B	S1p	Sostegno portaisolatori unipolare per supporto sbarre
SC	Scaricatore di sovratensioni lato AT		Torre faro h=18m a corona mobile Proiettori IP65 ottica asimmetrica
IG	Interruttore di Gruppo	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
TA	Trasformatore di corrente		
Al	Armadio interfaccia		

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE CONSORZIO:

SOCI:

PROGETTAZIONE MANDATARIA:

MANDANTE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE  
 SE02 - SSE HIRPINIA  
 PIAZZALE SSE IMPIANTI  
 PIAZZALE TARGHE E ATTACCHI C.TO C.TO

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per consegna	C. Piccolo	21/02/2020	V. Corsi	21/02/2020	S. Eandi	21/02/2020	Ing. S. Eandi	
B	Perseguimento autorizzazione	C. Piccolo	10/03/2020	V. Corsi	10/03/2020	S. Eandi	10/03/2020		