



STAZIONE DI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

INNESTO USCITA DI EMERGENZA PEDONALE  
SCALA 1:50  
PIANTA

STAZIONE DI MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO



KEY-PLAN - Scala 1:50000




NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.
- L'UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DEI RIVESTIMENTI DEFINITIVI E' DA RITENERSI INDICATIVA SULLA BASE DELL'ATTUALE PREVISIONE GEOLOGICA E SARA' DEFINITIVA CON ESATTEZZA SULLA BASE DELLE EVIDENZE RACCOLTE IN FASE DI SCAVO.
- LA POSIZIONE ESATTA DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO SARA' DEFINITA IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO.

LEGENDA

- P.C.= PIANO DEI CENTRI
- Q.P.= QUOTA DI PROGETTO
- P.S.= PIANO DI SCAVO



FREQUENZE INSTALLAZIONE STAZIONI

MONITORAGGIO RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE

- 3 mire ottiche per la misura delle convergenze da collocare in fase di avanzamento.
- SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni campo

MONITORAGGIO DEFORMAZIONE AL CONTORNO DI SCAVO

- 3 Estensimetri multi-base ciascuno a 3 basi di misura 4/8/12m.
- SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni galleria laterale

SEZIONE DI MONITORAGGIO TIPO 4

- 3 coppie di Strain Gauges (estensimetri a corda vibrante) saldati sulle ali della centina e 3 celle di pressione alle giunture della centina.
- 2 celle di carico al piede della centina.
- SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni galleria laterale

SEZIONE DI MONITORAGGIO TIPO 5

- 4 coppie di Strain Gauges (corda vibrante) saldati all'armatura.
- SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni galleria laterale

MONITORAGGIO DEFORMAZIONI DEL FRONTE DI SCAVO

- 1 Estrusometro incrementale sul fronte di scavo.
- SEZIONI DI MISURA: 1 per ogni galleria laterale

COMITANTE:




DIREZIONI LAVORI:



APPALTATORE/CONSORZIO:



PROGETTAZIONE/MANDATARIA:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA  
LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA  
GN07 - GALLERIA MELITO - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F4 pk 8+800  
MONITORAGGIO GALLERIA

Innesto galleria di linea - Planimetria di monitoraggio in corso d'opera

APPALTATORE CONSORZIO Hirpinia AV C.so S. Vito 10 81045 Vieste (BN) 101962020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile Integratore tra le varie preziosite specialistiche Ing. G. Casari	PROGETTISTA ROCK SOIL S.p.A.
--	--	---------------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERAC/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF2B	01	E	ZZ	PB	GN0700	003	B 1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore Data
A	Emissione per consegna	M. Aguzzo	10/03/2020	B. Spiganti	11/03/2020	M. Gatti	11/03/2020	Ing. G. Casari
B	Revisione per dettaglio	M. Aguzzo	10/03/2020	B. Spiganti	09/03/2020	M. Gatti	09/03/2020	

File: IF2B01EZZPBGN0700003B.dwg n. Esbo: -