

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE
IE05 – FABBRICATI – FA05**

Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	Alpina Sp.A. Ing. Paola Erba

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	RO	LF0500	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	F. Fantinato	21/02/2020	P. Perrotta	21/02/2020	M. Vernaleone	21/02/2020	Ing. Paola Erba
B	Emissione per istruttoria	F. Fantinato	10/06/2020	P. Perrotta	10/06/2020	M. Vernaleone	10/06/2020	
								10/06/2020

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 2 di 40

Indice

1	INTRODUZIONE	4
2	DENOMINAZIONI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	4
3	LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO	5
4	GENERALITÀ	8
4.1	CRITERI BASE DI PROGETTO.....	8
4.2	ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
5	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI	9
5.1	QUADRI ELETTRICI E CONDUTTURE	10
5.1.1	QUADRO ELETTRICO QGBT	11
5.1.2	QUADRO ELETTRICO QFFP	12
5.1.3	QUADRO ELETTRICO QPPT	13
5.2	SORGENTI DI RISERVA E DI EMERGENZA	14
5.2.1	GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA (UPS)	14
5.3	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	14
5.3.1	ILLUMINAZIONE INTERNA.....	14
5.3.2	ILLUMINAZIONE PERIMETRALE ESTERNA	15
5.4	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE	15
5.5	IMPIANTO DI TERRA	15
6	DIMENSIONAMENTO LINEE BT	17
6.1	CALCOLO DELLE CORRENTI D'IMPIEGO	17
6.2	DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI	18
6.2.1	GENERALITÀ.....	18
6.2.2	MODALITÀ DI POSA.....	19
6.2.3	DETERMINAZIONE DELLA PORTATA	25
6.2.4	DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO	31
6.2.5	DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE.....	31
6.2.6	CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI	32
6.3	CADUTE DI TENSIONE	32
6.4	CALCOLO DEI GUASTI	33
6.4.1	CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTOCIRCUITO.....	33
6.4.2	CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO	35
6.5	VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE	37
6.5.1	GENERALITÀ.....	37
6.5.2	INTEGRALE DI JOULE	37

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA																	
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">COMMESSA</td> <td style="width: 10%;">LOTTO</td> <td style="width: 15%;">CODIFICA</td> <td style="width: 15%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 10%;">REV.</td> <td style="width: 10%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td>IF28</td> <td>01</td> <td>E ZZ RO</td> <td>LF0500 001</td> <td>B</td> <td>3 di 40</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF28	01	E ZZ RO	LF0500 001	B	3 di 40
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF28	01	E ZZ RO	LF0500 001	B	3 di 40													

6.5.3	MASSIMA LUNGHEZZA PROTETTA.....	38
6.6	VERIFICA CONTATTI INDIRETTI.....	39
6.6.1	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TN-S	39
7	ALLEGATI	40

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 5 di 40

- IP - Illuminazione Pubblica
- LED - Light Emitting Diode
- MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- MT - Media Tensione in c.a.
- PC - Personal Computer
- PGEP - Posto di Gestione Emergenza Periferico
- PL - Punto Luce
- PPT - Posto Periferico Tecnologico
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana
- SA - Servizi Ausiliari
- SIAP - Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione
- SW - Software
- TLC - Telecomunicazioni
- UNEL - Unificazione Elettrotecnica Italiana
- UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- UPS - Gruppo di continuità assoluta

Eventuali altri acronimi potranno essere introdotti solo dopo che siano stati definiti, tra parentesi, accanto alla definizione estesa del proprio significato.

3 LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno essere in conformità alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell'esecuzione del progetto stesso. In particolare:

Generali

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali dello Stato cogenti
- Normative, Leggi e Circolari dell'Unione Europea
- Normative e Regolamenti regionali o comunali cogenti
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dell'Interno
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici
- Disposizioni dei Vigili del Fuoco, prescrizioni e raccomandazioni del locale comando competente per territorio
- Leggi, regolamenti e circolari e regole tecniche
- Prescrizioni e raccomandazioni della ASL competente per territorio
- Prescrizioni di ARERA
- Prescrizioni dell'ente distributore locale

In particolare:

- Legge n° 186 del 01/03/1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni elettriche

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 6 di 40

- DM. n° 37 del 22/01/08 “Sicurezza degli impianti elettrici, regole per la progettazione e realizzazione, ambiti di competenze professionali”
- D.Lgs. n° 81 del 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")
- D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del consiglio 305/2011
- STI: Specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta abile - decisione della Commissione del 18/11/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2014 della commissione del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea
- Prescrizioni delle Norme Tecniche ENEL

Norme CEI

- Norma CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
- Norma CEI EN 61439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
- Norma CEI EN 61386: Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
- Norma CEI EN 60947-2: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici
- Norma CEI EN 60898-1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata
- Norma CEI EN 50272-2: Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni – Parte 2: Batterie stazionarie
- Norme CEI CT 17 (quadri elettrici)
- Norma CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V
- Norma CEI 20-45: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV
- Norma CEI 20-48: Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV
- Norma CEI EN 60332: Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio
- Norma CEI EN 50267-1: Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi
- Norma CEI EN 50575: requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, metodi di prova e valutazione dei cavi elettrici e in fibra ottica.
- Norma CEI CT 34: Lampade e relative apparecchiature
- Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 Volt in corrente alternata e 1.500 Volt in corrente continua
- Norma IEC 364-5-523. Wiring system. Current-carrying capacities
- Norma IEC 60364-5-52: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems
- Norma CEI UNEL 35023: Cavi di energia per tensione nominale U=1 kV – Cadute di tensione

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 7 di 40

- Norma CEI UNEL 35024: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
- Norma CEI UNEL 35026. Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
- Norma IEC 60287: Electric cables - Calculation of the current rating
- Norma CEI EN 50122-1 (CEI 9-6): Applicazioni ferroviarie - Installazioni fisse. Parte 1: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra
- Norma CEI EN 50122-2 (CEI 9-6/2): Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi. Parte 2: Protezione contro gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua
- Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
- Norma CEI EN 60909-0: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti
- Tabelle CEI-UNEL per il dimensionamento dei cavi elettrici

Norme UNI

- Norma UNI EN 12464-1 – Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni;
- Norma UNI EN 12464-2 – Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno;
- Norma UNI EN 1838: Applicazioni illuminotecniche - Illuminazione di emergenza
- Norma UNI EN 12665 - Luce e illuminazione – Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici

Specifiche tecniche RFI

- RFI DPRDIT STF IFS LF627 A: Sistemi di telegestione ed efficientamento energetico degli impianti LFM ed utenze
- RFI DPRDIT STF IFS LF628 A: Impianto di riscaldamento elettrico deviatore con cavi scaldanti autoregolanti 24 Vca
- RFI DPRDIT STF IFS LF629 A: Armadio di piazzale per alimentazione resistenze autoregolanti per impianti di riscaldamento elettrico deviatore
- RFI DPRDIT STF IFS LF630 A: Cavo autoregolante per il riscaldamento elettrico deviatore e dispositivi di fissaggio
- RFI DPR DAMCG LG SVI 008B: Linee guida per illuminazione nelle stazioni e fermate medio/piccole
- RFI LF 680: Capitolato tecnico per la realizzazione di impianti di illuminazione nei piazzali ferroviari e grandi aree in genere
- Specifica Tecnica IS 728: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra degli impianti di categoria 0 e 1^a su linee di trazione elettrica a corrente continua a 3kV e linee ferroviarie non elettrificate
- Circolare RFI/TC.SS/009/523: Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione degli impianti di sicurezza e segnalamento
- RFI DPR IM SP IFS 002 A Sistema di Supervisione degli Impianti di Sicurezza delle Gallerie ferroviarie
- RFI-DTC.ST.E.A0011.P.2017.0000153: Normativa di riferimento per la fornitura interna RFI di cavi di energia

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 8 di 40

- RFI-DTC.ST.E.A0011.P.2017.0000171: Applicazione del Regolamento CPR ai cavi per energia, controllo e comunicazioni in ambito ferroviario - Allegati:1

4 GENERALITÀ

4.1 CRITERI BASE DI PROGETTO

Considerata la specifica funzione di pubblica utilità degli impianti elettrici del progetto in questione, gli stessi verranno progettati con le seguenti principali caratteristiche:

- elevato livello di affidabilità: sia nei riguardi di guasti interni alle apparecchiature, sia nei riguardi di eventi esterni ottenuto tramite l'adozione di apparecchiature e componenti con alto grado di sicurezza intrinseca;
- manutenibilità: dovrà essere possibile effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti in condizioni di sicurezza, continuando ad alimentare le diverse utenze. I tempi di individuazione dei guasti o di sostituzione dei componenti, nonché il numero delle parti di scorta, debbono essere ridotti al minimo. A tale scopo saranno adottati i seguenti provvedimenti: collocazione, per quanto possibile, delle apparecchiature in locali protetti (tipicamente i manufatti BT); facile accesso per ispezione e manutenzione alle varie apparecchiature, garantendo adeguate distanze di rispetto tra di esse e tra queste ed altri elementi;
- flessibilità degli impianti: intesa nel senso di:
 - consentire l'ampliamento dei quadri elettrici prevedendo già in questa fase le necessarie riserve di spazio e di potenza;
 - predisporre gli impianti previsti nel presente intervento per una loro gestione tramite un sistema di controllo e comando remoto.
- selettività di impianto: l'architettura delle reti adottata dovrà assicurare che la parte di impianto che viene messa fuori servizio, in caso di guasto, venga ridotta al minimo. Nel caso specifico, il criterio seguito per conseguire tale obiettivo consiste sia nell'adozione di dispositivi di interruzione, per quanto possibile, tra loro coordinati (selettività), sia tramite un adeguato frazionamento ed articolazione delle reti elettriche;
- sicurezza degli impianti: sia contro i pericoli derivanti a persone o cose dall'utilizzazione dell'energia elettrica, sia in termini di protezione nel caso di incendio o altri eventi estranei all'utilizzazione dell'energia elettrica.

4.2 ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti LFM previsti dal progetto, e descritti nel presente documento, saranno asserviti ai seguenti ambienti:

Fabbricati FA05 (PGEP e PPT di Melito)

Fabbricato FA05A (Cabina PGEP)

- Locale MT
- Locale BT – Batterie
- Locale a disposizione
- Locale Gestione Emergenza

Fabbricato FA05B (Vasca antincendio)

- Locale tecnico al piano terra
- Locale pompe al piano interrato

Fabbricato FA05C (Locali PPT)

- Locale GE
- Locale TLC

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 9 di 40

- Locale PPT
- Locale Centraline

Come accennato in precedenza, all'interno dei fabbricati tecnologici saranno previste le apparecchiature asservite sia agli impianti di galleria che quelli relativi ai fabbricati stessi e ai relativi piazzali.

In particolare, in ciascun fabbricato di cabina sarà previsto un quadro di media tensione a 20kV, alimentato dalla dorsale MT della tratta ferroviaria.

Il quadro MT alimenterà i trasformatori MT/BT dedicati rispettivamente ai servizi di fabbricato/piazzale (derivati dai trasformatori 20/0.4kV) e alle dorsali LFM di galleria (derivate dai trasformatori 20/1kV).

La distribuzione a 400V sarà alimentata dal quadro generale QGBT, composto da 4 sezioni:

- Normale: da rete
- Preferenziale: da gruppo elettrogeno o sistema SIAP (a seconda del fabbricato in esame, vedi oltre)
- No-break: da UPS e/o sistema SIAP (a seconda del fabbricato in esame, vedi oltre)

Come detto, per i dettagli sul sistema MT e sugli impianti BT all'aperto e/o in galleria, si rimanda alla specifica relazione relativa agli "IMPIANTI LFM IN GALLERIA, IMBOCCHI E FINESTRE".

Per quanto concerne le alimentazioni "preferenziale" e "No-break" (in continuità assoluta) si prevede l'installazione delle seguenti apparecchiature:

- FV01 + FA01: SIAP
- FA02: GE + UPS
- FA03: SIAP + UPS
- FA04: GE + UPS
- FA05: SIAP + UPS
- FA06: GE + UPS
- FA07: GE + UPS
- FA08: GE + UPS
- FV02: SIAP

Si ricorda che la scelta e fornitura del SIAP, laddove previsto, esula dallo scopo del presente appalto, trattandosi di apparecchiatura dedicata prevalentemente agli impianti di segnalamento ferroviario (oggetto di altro appalto).

Gli impianti, oggetto della progettazione e nel seguito dettagliati, sono in particolare quelli di seguito elencati:

- quadri elettrici e condutture
- UPS
- impianto di illuminazione interna e perimetrale
- impianto di distribuzione forza motrice

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Con riferimento a quanto indicato in precedenza, nei paragrafi che seguono si riporta una descrizione degli interventi in oggetto.

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 10 di 40

5.1 QUADRI ELETTRICI E CONDUTTURE

Nell'ambito dei fabbricati in oggetto, i quadri elettrici BT previsti saranno così posizionati:

Fabbricato FA05A (Cabina PGEP)

- QGBT (Locale BT – Batterie)

Fabbricato FA05B (Vasca antincendio)

- QFFP, derivato dal QGBT (Locale tecnico al piano terra)

Fabbricato FA05C (Locali PPT)

- QPPT, derivato dal QGBT (Locale PPT)

Come detto, i previsti trasformatori MT/BT 20/0,4kV alimenteranno il quadro elettrico generale di Bassa Tensione (QGBT) dei fabbricati, il quale sarà organizzato in quattro distinte sezioni: normale, preferenziale e no break.

Il posizionamento esatto del QGBT, nonché delle sorgenti di alimentazione e delle ulteriori apparecchiature elettriche principali è rilevabile dallo specifico elaborato "Layout cabina MT/BT"; le caratteristiche salienti delle apparecchiature rappresentate possono essere così riassunte:

- QMT 20 kV, del tipo a tenuta d'arco interno (vedi relazione specifica)
- n. 2 trasformatori MT/BT 20/0,4 kV, in resina, da 250 kVA – Vcc% = 6%
- n. 4 trasformatori MT/BT 20/1 kV (vedi relazione specifica)
- QGBT, power-center in forma 4, suddiviso in quattro sezioni
- n. 2 QdP 1 kV, Quadro di Piazzale (vedi relazione specifica)
- Armadio di rifasamento automatico da 35 kVAr
- UPS ridondato da 30 kVA, con autonomia di 120 minuti

Nella tabella seguente si riportano gli assorbimenti da cui si evince il dimensionamento delle apparecchiature suddette.

FA05		
	[kW]	[kVA]
Assorbimento Sezione Normale	100	106
Taglia Trasformatore		250
Assorbimento Sezione Preferenziale (SIAP)	65	78
Assorbimento Sezione No-Break (SIAP)	9	11
Assorbimento Sezione No-Break	19	23
Taglia UPS		30
Potenza rifasante (cosfi ~0.95) [kVAr]		31
Taglia rifasamento [kVAr]		35

Nell'elaborato citato sono visibili anche i cunicoli a pavimento che consentiranno il collegamento tra le diverse apparecchiature posate a pavimento, nonché le passerelle previste al di sotto dei pavimenti tecnici (c.d. "pavimenti flottanti"), nei locali che ne sono provvisti; tali passerelle, del tipo a rete in filo di acciaio zincato, consentiranno la posa ordinata dei cavi in questi spazi nascosti e saranno distinte per impianti LFM "ordinari" (c.d. "correnti forti" o impianti "di potenza") ed impianti "speciali" (c.d. "correnti deboli" o impianti "di segnale").

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 11 di 40

Per la posa dei cavi di distribuzione secondaria, relativa agli impianti LFM a servizio dei fabbricati, si prevede invece la posa di canali portacavi posati prevalentemente a parete (in modo perimetrale ai fabbricati) e rappresentati nell'elaborato "Pianta Fabbricato con ubicazione cavidotti e apparecchiature"; questi canali, del tipo in lamiera forata di acciaio zincato a caldo, saranno completi di setto separatore per la posa distinta degli impianti LFM "ordinari" e degli impianti "speciali".

A partire da detti canali, la distribuzione terminale degli impianti LFM sarà realizzata con tubazioni dedicate in PVC rigido, posate in vista a soffitto/parete (con grado di protezione IP44), con eventuali stacchi terminali realizzati in guaina flessibile in PVC; in corrispondenza delle derivazioni e/o dei collegamenti ai singoli terminali saranno interposte adeguate cassette di derivazione da cui saranno collegate le apparecchiature.

Tutti i circuiti elettrici saranno dimensionati in maniera tale da garantire il rispetto dei principali parametri di caduta di tensione massima, fissata al 4%, e di portata in corrente dei cavi elettrici.

Tutte le tubazioni dovranno avere dimensioni adeguate, garantendo sempre che il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare sia almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, in accordo alla normativa CEI 11-17, paragrafo 4.3.6.

I circuiti di emergenza, in partenza dalle sezioni di continuità dei quadri, saranno distribuiti in tubi protettivi distinti e in cassette di derivazione separate da quelle degli impianti normale/preferenziale, in accordo con la norma CEI 64-8 parte 5 capitolo 563 (fermo restando che anche l'utilizzo di cavi resistenti al fuoco può assicurare il grado di separazione richiesto dalla norma).

La compartimentazione delle strutture in corrispondenza dei fori per il passaggio delle tubazioni dovrà essere ripristinata mediante sigillatura con schiuma poliuretana espansa di categoria EI pari a quella della struttura.

Si sottolinea che tutti i cavi previsti per l'opera in oggetto dovranno essere rispondenti al CPR (regolamento prodotti da costruzione UE 305/11), dotati di marcatura CE e provvisti di dichiarazione di performance. In particolare, per l'opera in oggetto, la tipologia di cavo ammessa non dovrà mai avere classificazione inferiore all'euroclasse Cca - s3, d1, a3.

In termini generali, per l'alimentazione dei carichi derivati da sezione normale e preferenziale saranno utilizzati cavi del tipo FG16OM16 (Euroclasse C_{ca} - s1b, d1, a1), tensione nominale U_o/U = 0,6/1 kV; per l'alimentazione dei carichi derivati da sezione no break, invece, saranno utilizzati cavi resistenti al fuoco del tipo FTG18OM16 (Euroclasse B2_{ca} - s1a, d1, a1), tensione nominale U_o/U = 0,6/1 kV.

5.1.1 Quadro elettrico QGBT

Le quattro sezioni del quadro QGBT alimenteranno i carichi elettrici come segue:

- Sezione Normale:
 - Illuminazione normale (ordinaria) dei locali interni ai fabbricati;
 - Illuminazione normale (ordinaria) esterna dei fabbricati (perimetrale);
 - Illuminazione esterna del piazzale (vedi relazione specifica);
 - Distribuzione di Forza Motrice, trifase e monofase, dei locali interni ai fabbricati;
 - Alimentazione sezione normale del QFFP;
 - Alimentazione sezione normale del QPPT;
 - Alimentazione normale del SIAP (escluso dal presente appalto).
- Sezione Preferenziale (da SIAP):
 - Apparecchiature HVAC / ventilazione dei fabbricati;
 - Illuminazione ordinaria del locale GE;
 - Alimentazione dell'UPS ridondato (in condizioni di presenza rete o soccorso da GE);
 - Alimentazione sezione No Break del QGBT (in condizioni di bypass dell'UPS);
 - Alimentazione sezione preferenziale del QFFP;

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 12 di 40

- Alimentazione sezione preferenziale del QPPT;
- Alimentazione dell'elettropompa principale FFP.
- Sezione No Break (da UPS):
 - Illuminazione ordinaria dei camminamenti (marciapiedi) FFP (vedi relazione specifica);
 - Alimentazione predisposta per altri sistemi esclusi dal presente appalto (es. GSM-R, GSM-P, STSI, ecc.).
- Sezione No Break (da SIAP):
 - Illuminazione di emergenza dei locali interni ai fabbricati, utilizzabile anche come ordinaria;
 - Illuminazione di emergenza esterna dei fabbricati (perimetrale), utilizzabile anche come ordinaria;
 - Alimentazione sezione No Break del QFFP;
 - Alimentazione sezione No Break del QPPT;
 - Ausiliari e PLC dei quadri elettrici, con relativi quadri Front-End (FE).

Le principali caratteristiche del quadro QGBT possono essere riassunte come nel seguito:

- Tensione nominale di alimentazione: 400/230V (3F+N)
- Tensione di alimentazione circuiti ausiliari: 230V
- Tensione di isolamento: 690 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Tensione di tenuta impulso: 2,5 kV
- Carpenteria metallica in lamiera d'acciaio;
- Installazione: a pavimento;
- Forma di segregazione: Forma 4 dove applicabile, Forma 2 negli altri casi;
- Grado di protezione: IP44;
- Porta frontale trasparente;
- Spazio a disposizione minimo per eventuali ampliamenti: 20 %;
- Riserva di potenza minima prevista: 20 %.

I quadri elettrici di Bassa Tensione saranno corredati della strumentazione necessaria alle misure (dispositivi di misura multifunzione) e alla protezione contro le sovratensioni (mediante dispositivi SPD).

Tutti gli interruttori dei quadri saranno dotati di contatti ausiliari (aperto-chiuso-scattato) e, quindi, supervisionabili; infatti, per ogni posto tecnologico, i segnali dei contatti ausiliari saranno riportati su morsettiera ausiliaria in modo di permettere l'interfacciamento con il Sistema di Controllo Centrale (SCC, escluso dal presente appalto).

5.1.2 Quadro elettrico QFFP

Le tre sezioni del quadro QFFP (quadro antincendio "Fire Fighting Point") alimenteranno i carichi elettrici come segue:

- Sezione Normale:
 - Illuminazione normale (ordinaria) dei locali interni al fabbricato vasca;
 - Illuminazione normale (ordinaria) esterna del fabbricato vasca (perimetrale);
 - Distribuzione di Forza Motrice, trifase e monofase, dei locali interni al fabbricato vasca.
- Sezione Preferenziale:
 - Termoconvettore elettrico del locale pompe;
 - Alimentazione elettropompa di compensazione;

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 13 di 40

- Alimentazione quadro motopompa;
- Alimentazione pompa di svuotamento vasca e pompe di drenaggio locale pompe.
- Sezione No Break (da SIAP):
 - Illuminazione di emergenza dei locali interni al fabbricato vasca, utilizzabile anche come ordinaria;
 - Illuminazione di emergenza esterna del fabbricato vasca (perimetrale), utilizzabile anche come ordinaria;
 - Estrattore d'aria del locale pompe;
 - Alimentazione elettrovalvola di attivazione impianti idrico antincendio (AI);
 - Ausiliari e PLC dei quadri elettrici.

Le principali caratteristiche del quadro QFFP possono essere riassunte come nel seguito:

- Tensione nominale di alimentazione: 400/230V (3F+N)
- Tensione di alimentazione circuiti ausiliari: 230V
- Tensione di isolamento: 690 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Carpenteria metallica in lamiera d'acciaio;
- Installazione: a pavimento;
- Forma di segregazione: Forma 2;
- Grado di protezione: IP31 (IP20 a pannelli aperti);
- Spazio a disposizione minimo per eventuali ampliamenti: 20 %;

5.1.3 Quadro elettrico QPPT

Le tre sezioni del quadro QPPT (quadro fabbricato tecnico PPT) alimenteranno i carichi elettrici come segue:

- Sezione Normale:
 - Illuminazione normale (ordinaria) dei locali interni al fabbricato tecnico;
 - Illuminazione normale (ordinaria) esterna del fabbricato tecnico (perimetrale);
 - Distribuzione di Forza Motrice, trifase e monofase, dei locali interni al fabbricato tecnico.
- Sezione Preferenziale:
 - Apparecchiature HVAC / ventilazione del fabbricato tecnico;
 - Illuminazione ordinaria del locale GE.
- Sezione No Break (da SIAP):
 - Illuminazione di emergenza dei locali interni al fabbricato tecnico, utilizzabile anche come ordinaria;
 - Illuminazione di emergenza esterna del fabbricato tecnico (perimetrale), utilizzabile anche come ordinaria;
 - Alimentazione dei rack rete dati / SPVI (QdE);
 - Impianto video sorveglianza (TVCC);
 - Impianto Rilevazione Incendi (RI);
 - Impianto Controllo Accessi e Antintrusione (CA).

Le principali caratteristiche del quadro QFFP possono essere riassunte come nel seguito:

- Tensione nominale di alimentazione: 400/230V (3F+N)
- Tensione di alimentazione circuiti ausiliari: 230V

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 14 di 40

- Tensione di isolamento: 690 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Carpenteria metallica in lamiera d'acciaio;
- Installazione: a pavimento;
- Forma di segregazione: Forma 2;
- Grado di protezione: IP31 (IP20 a pannelli aperti);
- Spazio a disposizione minimo per eventuali ampliamenti: 20 %;

5.2 SORGENTI DI RISERVA E DI EMERGENZA

Come anticipato, nel caso dei fabbricati tecnologici in oggetto, sarà installato un sistema SIAP (escluso dal presente appalto) ed un UPS ridondato, necessari per l'alimentazione delle sezioni preferenziale e di continuità (No Break) del quadro generale di bassa tensione e degli eventuali quadri derivati.

5.2.1 Gruppo di Continuità Assoluta (UPS)

All'interno del locale BT sarà installato un UPS ridondato (ovvero n. 2 UPS, uno di riserva all'altro) destinati ad alimentare le sezioni "No Break" (da UPS) dei quadri elettrici, senza soluzione di continuità; queste sezioni alimenteranno alcune utenze essenziali nella galleria e nei fabbricati/piazzali (altre saranno alimentate dalla sezione No Break derivata dal SIAP).

Ogni UPS avrà un proprio armadio metallico e sarà alimentato dal relativo QGBT (sezione preferenziale, soccorsa da SIAP in caso di assenza rete).

Gli UPS saranno di tipo industriale, del tipo a doppia conversione al fine di permettere la massima protezione e qualità di alimentazione per i carichi collegati.

5.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

5.3.1 Illuminazione interna

L'illuminazione dei locali oggetto di intervento sarà realizzata in ottemperanza alla Norma UNI EN 12464-1.

Per quanto riguarda l'illuminazione di emergenza, come già previsto dal progetto definitivo si prevede che una parte degli stessi apparecchi utilizzati per illuminazione ordinaria siano derivati dalla rete No Break e utilizzabili anche come illuminazione di emergenza; sempre secondo previsioni di progetto definitivo, gli apparecchi utilizzati per l'illuminazione del locale GE (già derivati dalla rete preferenziale) saranno equipaggiati con proprio gruppo autonomo di alimentazione in emergenza.

Per raggiungere gli obiettivi illuminotecnici previsti (vedi anche lo specifico "Studio illuminotecnico"), sono stati previste le seguenti tipologie di apparecchi illuminanti, posizionati come riportato negli elaborati grafici:

- Locali tecnici: plafoniere stagne (a plafone, parete o sospensione) con corpo in policarbonato e diffusore in policarbonato autoestinguente; complete di sorgente a LED, potenza indicativa 34W, grado di protezione IP65 – classe II di isolamento.
- Locali assimilabili ad uffici (con potenziale presenza di video terminali): apparecchi illuminanti (a plafone) con corpo in lamiera di acciaio zincato (dimensioni indicative 60x60 cm), ottica a bassa luminanza (UGR<19); completi di sorgente a LED, potenza indicativa 37W, grado di protezione IP20 – classe II di isolamento.

Il comando dei diversi circuiti di accensione sarà realizzato mediante con apparecchi di comando (interruttori e deviatori) della serie civile, generalmente installati a parete con posa a vista.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 15 di 40

I circuiti di accensione degli apparecchi di emergenza sarà naturalmente separato da quello di accensione dell'illuminazione ordinaria; in caso di mancanza dell'alimentazione normale, sarà sempre possibile utilizzare gli apparecchi in emergenza e questo garantirà una illuminazione minimale dei locali.

5.3.2 Illuminazione perimetrale esterna

L'impianto di illuminazione esterna (perimetrale) dei fabbricati sarà realizzata con apparecchi stagni del tutto analoghi a quelli previsti per i locali tecnici, da installare a parete ed orientare verso il basso con apposite staffe di fissaggio; questi apparecchi garantiranno una illuminazione degli spazi limitrofi ai fabbricati, tale da orientare gli utenti, con particolare riferimento alla fruizione delle porte di accesso ai diversi locali.

Analogamente all'illuminazione interna, una parte degli apparecchi saranno derivati dalla rete No Break e utilizzabili anche come illuminazione di emergenza; anche in questo caso saranno previsti circuiti di accensione separati, ma per entrambi il comando sarà automatico da interruttore orologio + crepuscolare (ovvero da orologio astronomico).

5.4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

La distribuzione della forza motrice, all'interno dei diversi locali, sarà realizzata principalmente mediante prese a spina ovvero punti di allacciamento diretto delle utenze terminali.

In particolare, per i fabbricati in oggetto, nella generalità dei locali tecnici si prevede l'installazione di quadretti prese di tipo industriale composti da:

- n.1 presa CEE 2P+T - 16A - 230V, interbloccata con fusibili
- n.1 presa CEE 3P+T - 16A - 400V, interbloccata con fusibili

All'interno di alcuni locali, quali il locale BT e il locale Gestione Emergenza, sono state inoltre previste delle prese civili (genericamente installate a vista a parete):

- Presa 2P+T 10/16A 230V, di tipo "standard" (ad alveoli allineati con terra centrale)
- Presa 2P+T 16A 230V, di tipo "universale" (UNEL con terra centrale e laterale), completa di interruttore automatico 1P+N

Come detto, saranno poi previsti punti di allacciamento diretto per utenze terminali "fisse", con particolare riferimento ai seguenti elementi impiantistici:

- Unità afferenti agli impianti di climatizzazione (HVAC);
- Unità afferenti agli impianti di ventilazione (estrattori d'aria e simili);
- Componenti principali dell'impianto idrico antincendio (elettropompe);
- Componenti accessori dell'impianto idrico antincendio (termoconvettore, pompe di svuotamento e drenaggio, ecc.).

Per dettagli sulle modalità di gestione e funzionamento di queste apparecchiature si rimanda alle relazioni specifiche di ogni impianto.

5.5 IMPIANTO DI TERRA

Nelle aree dei fabbricati in oggetto sarà realizzato un impianto di terra secondo quanto previsto dalle norme CEI e di seguito sommariamente descritto (si rimanda alle relazioni specifiche per ulteriori dettagli).

L'impianto di messa a terra in oggetto è destinato a realizzare il sistema di protezione dai contatti indiretti denominato "Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione", che è il solo metodo ammesso per gli impianti elettrici alimentati da sistemi di categoria superiore alla I (cioè per gli impianti MT).

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 16 di 40

Nei sistemi di II e III categoria, infatti, il progetto dell'impianto di terra deve soddisfare le seguenti esigenze:

- Garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni di contatto e le tensioni di passo che si manifestano a causa delle correnti di guasto a terra
- Presentare una sufficiente resistenza meccanica
- Presentare una sufficiente resistenza nei confronti della corrosione
- Essere in grado di sopportare termicamente le più elevate correnti di guasto prevedibili

L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto della Norma CEI EN50522; inoltre, le prestazioni devono essere garantite per ciascuno dei diversi livelli di tensione presenti nel sistema MT e BT.

Al fine di garantire la protezione contro i contatti indiretti le masse metalliche che necessitano di collegamento a terra, saranno collegate direttamente al collettore di terra.

Il neutro dei trasformatori MT/bt presenti nelle cabine elettriche sarà collegato a terra:

- In modo diretto, per i trasformatori 20/0,4 kV asserviti alle utenze LFM di fabbricato/piazzale
- In modo diretto, per i trasformatori 20/1 kV asserviti all'alimentazione delle dorsali 1000V delle gallerie (QdP)

L'impianto di terra sarà costituito da:

- Una maglia di terra, posta in corrispondenza delle aree dei fabbricati (fabbricati e relativi piazzali circostanti), costituita da conduttori in rame e integrata con picchetti, disposti in maniera da non interferire l'uno con l'altro.
- Cavi FG18M16 che, secondo le indicazioni della specifica tecnica RFI DPRIM STS IFS LF610C, saranno posati nei cavidotti sotto marciapiede delle gallerie, lungo il binario dispari e lungo il binario pari, per collegare i collettori di terra in corrispondenza dei quadri di tratta (QdT) e, tramite connessione con apposita corda di rame nuda all'interno delle finestre, le maglie di terra dei vari fabbricati.
- Altri elementi integrativi, descritti e rappresentati negli elaborati specifici.

I risultati dei calcoli degli impianti di terra dei fabbricati sono riportati negli elaborati "Relazione di Calcolo impianto di terra", mentre si rimanda ai successivi paragrafi per le considerazioni relative alla protezione dai contatti indiretti sugli impianti BT; si anticipa soltanto che, trattandosi di impianti gestiti come TN-S, la protezione viene generalmente affidata ad impianti in classe II di isolamento oppure, dove ciò non sia possibile, protetti mediante "interruzione automatica dell'alimentazione" secondo norma CEI 64-8.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 17 di 40

6 DIMENSIONAMENTO LINEE BT

Si descrivono nel seguito i criteri utilizzati per il dimensionamento e/o la verifica delle linee BT asservite all'impianto.

I calcoli e le verifiche sono stati condotti con software dedicato AMPERE PROFESSIONAL®.

I report di verifica sono riportati in Allegato 01.

6.1 CALCOLO DELLE CORRENTI D'IMPIEGO

Per i carichi o le utenze presenti nell'impianto la corrente d'impiego è calcolata dalla formula seguente, sulla base della potenza realmente assorbita:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- P_d = Potenza effettivamente assorbita dal carico
- V_n = Tensione nominale del sistema
- $\cos \varphi$ = Fattore di potenza
- k_{ca} = fattore dipendente dal sistema di collegamento (1 sistema monofase o bifase, 1.73 sistema trifase).

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza $\cos \varphi$ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot \text{coeff}$$

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza P_n , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle P_d delle utenze a valle ($\sum P_d$ a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle ($\sum Q_d$ a valle).

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 18 di 40

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos\varphi = \cos\left(\arctan\left(\frac{Q_n}{P_n}\right)\right)$$

6.2 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI

6.2.1 Generalità

Di seguito sono illustrati i criteri di dimensionamento e verifica dei cavi e delle relative protezioni, in relazione alle correnti di sovraccarico.

Il riferimento è la Norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), secondo la quale il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$\begin{aligned} a) \quad & I_b \leq I_n \leq I_z \\ b) \quad & I_f \leq 1.45 \cdot I_z \end{aligned}$$

dove:

- I_b = Corrente di impiego del circuito
- I_n = Corrente nominale del dispositivo di protezione
- I_z = Portata in regime permanente della conduttura
- I_f = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

Affinché sia verificata la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della conduttura principale.

L'individuazione della portata si effettua utilizzando le seguenti tabelle di posa assegnate ai cavi:

- CEI 64-8 Tabella 52C (esempi di condutture);
- CEI-UNEL 35024 (portata dei cavi isolati in PVC ed EPR);
- CEI-UNEL 35026 (portata dei cavi interrati).

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile (portata) in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata del cavo viene calcolata come:

$$I_z = I_{z0} \cdot k_{tot}$$

dove I_{z0} è il valore ricavato dalle tabelle nelle Norme per una specifica posa e (k_{tot}) tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 19 di 40

- temperature ambiente;
- tipo di isolamento del cavo;
- condizioni di posa;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli.

Laddove necessario, saranno posti dei vincoli cautelativi, sui coefficienti di declassamento utilizzati.

Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa, considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate dal coefficiente di declassamento per prossimità).

Con gli interruttori, in virtù del loro elevato livello di precisione, la corrente I_f è sempre inferiore a $1.45 I_n$ così che, quando la protezione da sovraccarico è realizzata con interruttori, la condizione b) è automaticamente verificata.





Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Nei capitoli che seguono sono specificate:









- le modalità di posa contemplate dalla Norma CEI 64-8;
- i metodi per la determinazione della portata.

6.2.2 Modalità di posa









Con riferimento alla norma CEI 64-8/5, le tipologie di installazione previste sono riportate nella tabella seguente:

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	1	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	2	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	3	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
	3A	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti









APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 20 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	4	cavi senza guaina in tubi protettivi non circolari posati su pareti
	4A	cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti
	5	cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
	5A	cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura
	11	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, posati su o distanziati da pareti
	11A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) con o senza armatura fissati su soffitti
	12	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle non perforate
	13	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle perforate con percorso orizzontale o verticale








APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 21 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	14	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su mensole
	15	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, fissati da collari
	16	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle a traversini
	17	cavi unipolari con guaina (o multipolari) sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto
	18	conduttori nudi o cavi senza guaina su isolanti
	21	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in cavità di strutture
	22	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	22A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture








APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 22 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	23	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	24	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
	24A	cavi multipolari (o unipolari con guaina), in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
	25	cavi multipolari (o unipolari con guaina) posati in: controsoffitti pavimenti sopraelevati
	31	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso orizzontale
	32	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso verticale
	33	cavi senza guaina posati in canali incassati nel pavimento
	33A	cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 23 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	34	cavi senza guaina in canali sospesi
	34A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali sospesi
	41	cavi senza guaina e cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale
	42	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento
	43	cavi unipolari con guaina e multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso orizzontale e verticale
	51	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente entro pareti termicamente isolanti
	52	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica addizionale
	53	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati nella muratura con protezione meccanica addizionale

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 24 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	61	cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati
	62	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati senza protezione meccanica addizionale
	63	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati con protezione meccanica addizionale
	71	cavi senza guaina posati in elementi scanalati
	72	cavi senza guaina (o cavi unipolari con guaina o cavi multipolari) posati in canali provvisti di elementi di separazione: circuiti per cavi per comunicazione e per elaborazione dati
	73	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di porte
	74	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di finestre

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 25 di 40

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	75	cavi senza guaina, cavi multipolari o cavi unipolari con guaina in canale incassato
	81	cavi multipolari immersi in acqua

Tabella 1 - Esempi di condutture (rif. CEI 64-8 tab.52C)

Le figure riportate sono solo indicative dei metodi di installazione descritti, ma non rappresentano la reale messa in opera.

6.2.3 Determinazione della portata

Cavi in aria (CEI-UNEL 35024)

Per la determinazione della portata dei cavi posati in aria, in rame isolati in materiale elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla Norma CEI-UNEL 35024 relativa ai cavi per installazioni fisse, tra cui quelli rispondenti al regolamento UE 305/2011 (CPR).

La norma non prende in considerazione i cavi con posa interrata, in acqua o i cavi posti all'interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili.

In particolare:

- il coefficiente k_{tot} è ottenuto dal prodotto dei coefficienti k_1 e k_2 ricavati dalle tabelle 3, 4, 5, 6;
- la portata nominale è ricavata dalle tabelle 7 e 8 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a 30°C).

k_1 è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura ambiente

k_2 è il coefficiente di correzione per i cavi in fascio, in strato o su più strati.

Il coefficiente k_2 si applica ai cavi del fascio o dello strato aventi sezioni simili (rientranti nelle tre sezioni unificate adiacenti) e uniformemente caricati.

Qualora k_2 non sia applicabile, è sostituito dal coefficiente F:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

dove n è il numero di cavi che compongono il fascio:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
F	1	0.71	0.57	0.5	0.44	0.41	0.37	0.35

Tabella 2 - Fattore di correzione per conduttori in fascio F

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 26 di 40

Temperatura [°C]	PVC	EPR
10	1,22	1,15
15	1.17	1.12
20	1.12	1.08
25	1.06	1.04
30	1.00	1.00
35	0.94	0.96
40	0.87	0,91
45	0.79	0.87
50	0.71	0.82
55	0,61	0.76
60	0,50	0,71
65	-	0,65
70	-	0,58
75	-	0,50
80	-	0,41

Tabella 3 - Influenza della temperatura k_1

n° di posa CEI 64-8	disposizione	numero di circuiti o di cavi multipolari											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
tutte le altre pose	raggruppati a fascio, annegati	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,41	0,38
11/12/2025	singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	nessuna ulteriore riduzione per più di 9 circuiti o cavi multipolari		
11A	strato a soffitto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61			
13	strato su passerelle perforate orizzontali o verticali (perforate o non perforate)	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72			
14-15-16-17	strato su scala posa cavi o graffiato ad un sostegno	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,79	0,78	0,78			

Tabella 4 - Circuiti realizzati con cavi in fascio o strato k_2

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 27 di 40

n° posa CEI 64-8	metodo di installazione		numero di cavi per ogni supporto						
			numero di passerelle	1	2	3	4	6	9
13	passerelle perforate orizzontali	posa ravvicinata	2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	
13	passerelle perforate verticali	posa ravvicinata	2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
		posa distanziata	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	
14-15-16-17	scala posa cavi elemento di sostegno	posa ravvicinata	2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	

Tabella 5 - Circuiti realizzati con cavi multipolari in strato su più supporti (es. passerelle) k₂

Per posa distanziata si intendono cavi posizionati:

- ad una distanza almeno doppia del loro diametro in caso di cavi unipolari
- ad una distanza almeno pari alloro diametro in caso di cavi multipolari.

Se i cavi sono installati ad una distanza superiore a quella sopra indicata, il fattore correttivo per circuiti in fascio non si applica (k₂ = 1).

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm.

n° posa CEI 64-8		numero d circuiti trifasi			utilizzato per	
		numero di passerelle	1	2		3
13	passerelle perforate	2	0,96	0,87	0,81	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,95	0,85	0,78	
13	passerelle perforate	2	0,95	0,84		3 cavi in formazione verticale
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,98	0,93	0,89	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,97	0,90	0,86	
13	passerelle perforate	2	0,97	0,93	0,89	3 cavi in formazione a trefolo
		3	0,96	0,92	0,86	
13	passerelle perforate	2	1,00	0,90	0,86	
		3	0,96	0,94	0,9	
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,97	0,95	0,93	
		3	0,96	0,94	0,9	

Tabella 6 - Circuiti realizzati con cavi unipolari in strato su più supporti k₂

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm. Le terne di cavi in formazione a trefolo si intendono disposte ad una distanza maggiore di due volte il diametro del singolo cavo unipolare.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF28 01 E ZZ RO LF0500 001 B 28 di 40

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																			
				Sezione nominale [mm2]																			
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavi in tubo incassato in parete isolante	1-51-71-73-74	PVC	2	-	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210	240	273	320	-	-	-	-
			3	-	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188	216	245	286	-	-	-	-
		EPR	2	-	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278	318	362	424	-	-	-	-
			3	-	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249	285	324	380	-	-	-	-
cavi in tubo in aria	3-4-5-22-23	PVC	2	13,5	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
			3	12	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239	275	314	369	-	-	-	-
	34-41-42-72	EPR	2	17	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354	402	472	555	-	-	-	-
			3	15	20	28	37	48	66	88	117	144	175	222	269	312	355	417	490	-	-	-	-
cavi in aria libera in posizione non a portata di mano	18	PVC	2	-	19,5	26	35	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	-	-	-	-
			3	-	15,5	21	28	36	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
		EPR	2	-	24	33	45	58	80	107	142	175	212	270	327	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	20	28	37	48	71	96	127	157	190	242	293	-	-	-	-	-	-	-	-
cavi in aria libera a trifoglio	11-12-21-25	PVC	3	-	19,5	26	35	46	63	85	110	137	167	216	264	308	356	409	485	561	656	749	855
	43-52-53	EPR	3	-	24	33	45	58	80	107	135	169	207	268	328	383	444	510	607	703	823	946	1088
cavi in aria libera in piano a contatto	13-14-15-16-17	PVC	2	-	22	30	40	52	71	96	131	162	196	251	304	352	406	463	546	629	754	868	1005
			3	-	19,5	26	35	46	63	85	114	143	174	225	275	321	372	427	507	587	689	789	905
	EPR	2	-	27	37	50	64	88	119	161	200	242	310	377	437	504	575	679	783	940	1083	1254	
		3	-	24	33	45	58	80	107	141	176	216	279	342	400	464	533	634	736	868	998	1151	
cavi in aria libera distanziati su un piano orizzontale(2)	14-15-16	PVC	2	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138	
			3	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138	
		EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454
			3	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454
cavi in aria libera distanziati su un piano verticale (2)	13-14-15-16	PVC	2	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070	
			3	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070	
		EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362
			3	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362

Tabella 7 - Portata cavi unipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 12

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																			
				Sezione nominale [mm2]																			
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavo in tubo incassato in parete isolante	2-51-73-74	PVC	2	-	14	18,5	25	32	43	57	75	92	110	139	167	192	219	248	291	334	-	-	-
			3	-	13	17,5	23	29	39	52	68	83	99	125	150	172	196	223	261	298	-	-	-
		EPR	2	-	18,5	25	33	42	57	76	99	121	145	183	220	253	290	329	386	442	-	-	-
			3	-	16,5	22	30	38	51	68	89	109	130	164	197	227	259	295	346	396	-	-	-
cavo in tubo in aria	3A-4A-5A-21	PVC	2	13,5	16,5	23	30	38	52	69	90	111	133	168	201	232	258	294	344	394	-	-	-
			3	12	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	179	206	225	255	297	339	-	-	-
	33A-31-34A	EPR	2	17	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305	334	384	459	532	-	-	-
			3	15	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268	300	340	398	455	-	-	-
cavo in aria libera, distanziato dalla parete/soffitto o su passerella	13-14-15-16-17	PVC	2	15	22	30	40	51	70	94	119	148	180	232	282	328	379	434	514	593	-	-	-
			3	13,6	18,5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	238	276	319	364	430	497	-	-	-
	EPR	2	19	26	36	49	63	86	115	149	185	225	289	352	410	473	542	641	741	-	-	-	
		3	17	23	32	42	54	75	100	127	158	190	246	298	346	399	456	538	621	-	-	-	
cavo in aria libera, fissato alla parete/soffitto	11-11A-52-53-	PVC	2	15	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	530	-	-	-
			3	13,5	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259	299	341	403	464	-	-	-
	EPR	2	19	24	33	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382	441	506	599	693	-	-	-	
		3	17	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322	371	424	500	576	-	-	-	

Tabella 8 - Portata cavi multipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 3

1 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

2 I cavi unipolari affiancati che compongono il circuito trifase si considerano distanziati se posati in modo che la distanza tra di essi sia superiore o uguale a due volte il diametro esterno del singolo cavo unipolare.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 29 di 40

Cavi interrati (CEI-UNEL 35026)

Per la determinazione della portata dei cavi interrati, in rame con isolamento elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla tabella CEI-UNEL 35026.

In particolare:

- il coefficiente k_{tot} è ottenuto dal prodotto dei coefficienti k_1 , k_2 , k_3 e k_4 , ricavati dalle tabelle 9, 10, 11, 12.
- la portata nominale è ricavata dalla tabella 13 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a d una temperatura del terreno di 20°C).

k_1 è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura del terreno

k_2 è il coefficiente di correzione per gruppi di circuiti installati sullo stesso piano

k_3 è il coefficiente di correzione relativo alla profondità di interramento

k_4 è il coefficiente di correzione relativo alla resistività termica del terreno

Temperatura terreno [°C]	PVC	EPR
10	1.1	1.07
15	1.05	1.04
20	1	1
25	0.95	0.96
30	0.89	0.93
35	0.84	0.89
40	0.77	0.85
45	0.71	0.8
50	0.63	0.76
55	0.55	0.71
60	0.45	0.65
65	-	0.6
70	-	0.53
75	-	0.46
80	-	0.38

Tabella 9 - Influenza della temperatura del terreno – k_1

3 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 30 di 40

un cavo multipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.85	0.9	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.9	0.95
4	0.7	0.8	0.85	0.9
5	0.65	0.8	0.85	0.9
6	0.6	0.8	0.8	0.9
un cavo unipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.8	0.9	0.9	0.95
3	0.7	0.8	0.85	0.9
4	0.65	0.75	0.8	0.9
5	0.6	0.7	0.8	0.9
6	0.6	0.7	0.8	0.9

Tabella 10 - Gruppi di più circuiti installati sullo stesso piano – k₂

profondità di posa [m]	0.5	0.8	1	1.2	1.5
fattore di correzione	1.02	1	0.98	0.96	0.94

Tabella 11 - Influenza della profondità di posa – k₃

cavi unipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.08	1.05	1	0.9	0.82
cavi multipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.06	1.04	1	0.91	0.84

Tabella 12 - Influenza della resistività termica del terreno – k₄

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																		
				Sezione nominale [mm ²]																		
				1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavi unipolari in tubi interrati a contatto (1 cavo per tubo)		PVC	2	22	29	38	47	63	82	105	127	157	191	225	259	294	330	386				
			3	20	26	34	43	57	74	95	115	141	171	201	231	262	293	342				
		EPR	2	26	34	44	54	73	95	122	148	182	222	261	301	343	385	450	509	592	666	759
			3	23	31	40	49	67	85	110	133	163	198	233	268	304	340	397	448	519	583	663
cavi unipolari in tubo interrato	61	PVC	2	21	27	36	45	61	78	101	123	153	187	222	256	292	328	385				
			3	18	23	30	38	51	66	86	104	129	158	187	216	246	277	325				
		EPR	2	24	32	41	52	70	91	118	144	178	218	258	298	340	383	450	510	595	671	767
			3	21	27	35	44	59	77	100	121	150	184	217	251	287	323	379	429	500	565	645
cavi multipolari in tubo interrato	61	PVC	2	19	25	33	41	56	73	94	115	143	175	208	240	273	307	360				
			3	16	21	28	35	47	61	79	97	120	148	175	202	231	259	304				
		EPR	2	23	30	39	49	66	86	111	136	168	207	245	284	324	364	428				
			3	19	25	32	41	55	72	93	114	141	174	206	238	272	306	360				

Tabella 13 - Portata cavi unipolari con e senza guaina e cavi multipolari con isolamento in PVC o EPR 45

4 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70°C; EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90°C).

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 31 di 40

6.2.4 Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm²; se il conduttore è in rame e a 25 mm²; se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm²; (conduttore in rame) e 25 mm²; (conduttore in alluminio), il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase.

$$S_f < 16mm^2: \quad S_n = S_f$$

$$16 \leq S_f \leq 35mm^2: \quad S_n = 16mm^2$$

$$S_f > 35mm^2: \quad S_n = S_f / 2$$

Qualora, in base a esigenze progettuali, si scelga di dimensionare il neutro per la reale corrente circolante, dovranno essere fatte le medesime considerazioni relative ai conduttori di fase.

6.2.5 Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$S_f < 16mm^2: \quad S_{PE} = S_f$$

$$16 \leq S_f \leq 35mm^2: \quad S_{PE} = 16mm^2$$

$$S_f > 35mm^2: \quad S_{PE} = S_f / 2$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);

5 Per posa direttamente interrata con o senza protezione meccanica (posa 62 e 63), applicare il fattore correttivo 1,15 unitamente ai fattori correttivi K1, k2, k3, e k4.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 32 di 40

- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione e dell'isolamento.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica
- 4 mm² se non è prevista una protezione meccanica.

6.2.6 Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$

$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo α regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa prevista.

6.3 CADUTE DI TENSIONE

Le cadute di tensione possono essere calcolate vettorialmente con la formula seguente. Per ogni utenza, la caduta di tensione vettoriale è calcolata in ogni fase e nel conduttore di neutro (se distribuito). Tra i valori calcolati in corrispondenza delle tre fasi, il valore maggiore, in percentuale della tensione nominale, sarà considerato.

$$cdt(i_b) = \max \left(\left| \sum_{i=1}^k \dot{Z}_f \cdot \dot{I}_f - \dot{Z}_n \cdot \dot{I}_n \right| \right)_{f=R,S,T}$$

dove:

- (f) indica i conduttori delle fasi: R, S, T;
- (n) è il conduttore di neutro;
- (i) è l'indice relativo all'utenza calcolata.

In alternativa, le cadute di tensione possono essere calcolate con la formula approssimata:

$$cdt(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- k_{cdt} = coefficiente pari a 2 per i sistemi monofase e 1.73 per i sistemi trifase;
- I_b = corrente di impiego;
- L_c = lunghezza del cavo/linea;

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 33 di 40

- V_n = tensione nominale;
- φ = angolo di sfasamento.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono ricavati dalla tabella UNEL 35023 dove:

- R_{cavo} (Ω/km) è riferita alla temperatura di esercizio di cui al paragrafo precedente;
- X_{cavo} (Ω/km) è riferita a 50Hz.

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma vettoriale delle cadute di tensione, riferite ad un solo conduttore, in percentuale della tensione nominale.

Nei calcoli riportati in allegato, le cadute di tensione sono valutate assumendo la tensione al valore nominale del sistema ai morsetti bt del trasformatore MT/bt, con quest'ultimo impostato sulla presa centrale di regolazione.

Ad impianto realizzato e a carico, sarà cura dell'Appaltatore verificare l'eventuale necessità di regolazione a vuoto sul trasformatore, con impostazione di una presa diversa dalla centrale, al fine di ottenere il valore di tensione voluto.

6.4 CALCOLO DEI GUASTI

Le tipologie di guasto considerate, sulla base della modellizzazione delle apparecchiature che compongono la rete, sono le seguenti:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

Per i diversi casi, i risultati del calcolo riguardano le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte e, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Nel seguito è riportato il metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento a quanto indicato nella norma CEI 11-25. Qualora si ritenga necessario, nei casi specifici, sono talvolta introdotte alcune approssimazioni, sotto opportune ipotesi, per mezzo di formule semplificate.

6.4.1 Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Le condizioni di calcolo sono le seguenti:

- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione C_{max} (CEI 11-25 tab.1);
- impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza dalle tabelle UNEL 35023-2012, per cui esprimendola in m Ω risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (\Delta T \cdot 0.004)} \right)$$

Dove ΔT vale 50 per i cavi in PVC e 70 per i cavi in EPR

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 34 di 40

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

L'impedenza di guasto minima a fine utenza è ricavata dalla somma dei parametri diretti di cui sopra con quelli relativi all'utenza a monte.

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$R_{0cavoNeutro} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoNeutro}$$

$$X_{0cavoNeutro} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$R_{0cavoPE} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE}$$

$$X_{0cavoPE} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

dove le resistenze $R_{dcavoNeutro}$ e $R_{dcavoPE}$ vengono calcolate come la R_{dcavo} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$R_{0sbarraNeutro} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro}$$

$$X_{0sbarraNeutro} = 3 \cdot X_{dsbarra}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$R_{0sbarraPE} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE}$$

$$X_{0sbarraPE} = 2 \cdot X_{anello_guasto}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in mΩ:

$$R_d = R_{dcavo} + R_{dmonte}$$

$$X_d = X_{dcavo} + X_{dmonte}$$

$$R_{0Neutro} = R_{0cavoNeutro} + R_{0monteNeutro}$$

$$X_{0Neutro} = X_{0cavoNeutro} + X_{0monteNeutro}$$

$$R_{0PE} = R_{0cavoPE} + R_{0montePE}$$

$$X_{0PE} = X_{0cavoPE} + X_{0montePE}$$

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 35 di 40

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutr \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutr})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutr})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase $I_{k \max}$, fase neutro $I_{k1Neutr \max}$, fase terra $I_{k1PE \max}$ e bifase $I_{k2 \max}$ espresse in kA:

$$I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}}$$

$$I_{k1Neutr \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutr \min}}$$

$$I_{k1PE \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \min}}$$

$$I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1Neutr} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1Neutr \max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

6.4.2 Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25 par 2.5.

La tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione C_{min} di cui alla tab. 1 della norma CEI 11-25.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0 (CEI 11-25), che indica le temperature alla fine del guasto.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 36 di 40

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, nella seguente tabella:

Isolante	Tmax (C°) (rapporto Cenelec R064-003)	Tmax (C°) (CEI EN 60909-0)
isolamento in PVC	70	160
isolamento in G	85	200
isolamento in G5/G7/G10, G16,G17,G18/EPR	90	250
HEPR	120	250
isolamento serie L rivestito	70	160
isolamento serie L nudo	105	160
isolamento serie H rivestito	70	160
isolamento serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d \max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0 \text{Neutro}} = R_{0 \text{Neutro}} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0 \text{PE}} = R_{0 \text{PE}} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, determinano le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \max}}$$

$$I_{k1 \text{Neutr} \text{omin}} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1 \text{Neutr} \text{omax}}}$$

$$I_{k1 \text{PE} \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1 \text{PE} \max}}$$

$$I_{k2 \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k \max}}$$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 37 di 40

6.5 VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

6.5.1 Generalità

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni.

La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

dove:

- I: corrente di corto circuito [A] espressa in valore efficace
- t: durata del corto circuito
- S: sezione del conduttore [mm²];
- K: coefficiente che dipende dal tipo di cavo e dall'isolamento (descritto nei paragrafi successivi)

Pertanto, l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve.

Devono essere pertanto verificate le seguenti condizioni:

- $I_{ccmin} \geq I_{intersmin}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
- $I_{ccmax} \leq I_{intersmax}$ (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

L'intersezione è unica se la protezione è costituita da un fusibile ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters \min}$.

L'intersezione è unica anche se la protezione è costituita da un interruttore magnetotermico ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmax} \leq I_{inters \max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo.

6.5.2 Integrale di joule

La verifica a corto circuito, come riportato nel paragrafo precedente, fa riferimento al calcolo dell'integrale di Joule:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 38 di 40

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7-G16-G17-G18: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 200
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 200
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74
- Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7-G16-G17-G18: K = 87

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 176
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 110
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 89
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 94

6.5.3 Massima lunghezza protetta

Il calcolo della massima lunghezza protetta è eseguito mediante il criterio proposto dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta è calcolata come:

$$I_{cictoto} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{L_{\max prot}}{S_f}}$$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 39 di 40

partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la massima lunghezza del cavo protetto in base ad essa.

Pertanto:

$$L_{\max \text{ prot}} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{I_{ctocto}}{S_f}}$$

Dove:

- U: è la tensione concatenata per i neutro non distribuito e di fase per neutro distribuito;
- ρ : è la resistività a 20°C del conduttore;
- m: rapporto tra sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello stesso materiale).

Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza):

- 0.9 per sezioni di 120 mm²;
- 0.85 per sezioni di 150 mm²;
- 0.8 per sezioni di 185 mm²;
- 0.75 per sezioni di 240 mm².

Per ulteriori dettagli si veda norma CEI 64-8 par.533.3 sezione commenti.

6.6 VERIFICA CONTATTI INDIRETTI

La verifica della protezione contro i contatti indiretti è eseguita secondo i criteri descritti dalla Norma CEI 64-8 e di seguito riportati, relativamente ai diversi sistemi di distribuzione.

Per assicurare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito è necessario adottare i seguenti accorgimenti:

- Collegamento a terra di tutte le masse metalliche;
- Collegamento al collettore di terra dell'edificio dei conduttori di protezione e delle masse estranee (ad esempio: le tubazioni metalliche entranti nel fabbricato) tramite collegamenti equipotenziali principali e supplementari.

6.6.1 Sistema di distribuzione TN-S

La protezione contro i contatti indiretti, in un sistema TN, deve essere garantita mediante una o più delle seguenti misure:

- Tempestivo intervento delle protezioni di massima corrente degli interruttori preposti alla protezione delle linee e, laddove ciò non risultasse possibile, tramite protezioni di tipo differenziale
- Utilizzo di componenti di classe II
- Realizzazione di separazione elettrica con l'uso di trasformatore di isolamento

Nel primo caso, affinché sia verificata la protezione contro i contatti indiretti, è necessario che in ogni punto dell'impianto sia rispettata la condizione:

$$I_a \cdot \leq \frac{U_0}{Z_g}$$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF0500 001	REV. B	FOGLIO 40 di 40

- U_0 è la tensione di fase (stellata)
- Z_g è l'impedenza dell'anello di guasto
- I_a è la corrente di intervento entro i tempi previsti dalla Norma

I tempi di intervento (dipendenti dalla tensione nominale), sono indicati nella tabella seguente (rif. CEI 64-8/4 tab.41A):

U₀[V]	Tempi di interruzione [s]
120	0.8
230	0.4
400	0.2
>400	0.1

I dati in tabella sono validi per circuiti terminali protetti da dispositivi con corrente nominale non superiore a 32 A.

Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi negli altri casi.

Se il dispositivo di protezione è equipaggiato con una protezione differenziale, la corrente utilizzata per la verifica è la soglia di intervento nominale del dispositivo differenziale.

7 ALLEGATI

Gli allegati sono organizzati nei seguenti documenti:

- Allegato 1: Calcoli linee BT

ALLEGATO 1
CALCOLI LINEE BT

INTRODUZIONE

Il presente allegato contiene i risultati di calcolo e dimensionamento delle linee BT e delle relative protezioni asservite ai quadri elettrici.

In particolare si riportano i risultati di verifica relativi a:

- Cadute di tensione
- Coordinamento cavi e protezioni
- Contatti indiretti.

Le utenze indicate fanno riferimento agli schemi dei quadri elettrici, a cui si rimanda per i dettagli e le denominazioni utilizzate.

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Il significato delle principali sigle utilizzate nell'allegato è riportato a seguire:

- I_{km max a monte}: Corrente massima di guasto a monte della utenza in esame, scelta come la maggiore tra i possibili guasti trifase, fase-fase, fase-neutro e fase-terra. Con la presenza di motori e/o generatori la corrente si deve intendere di tipo transitorio.
- I_{kv max a valle}: Corrente massima di guasto a valle della utenza in esame, scelta come la maggiore tra i possibili guasti trifase, fase-fase, fase-neutro e fase-terra. Con la presenza di motori e/o generatori la corrente si deve intendere di tipo transitorio.
- I magnetica massima: Corrente magnetica massima, utilizzabile per la taratura della protezione, pari alla minima corrente di guasto alla fine dell'utenza (fondo linea)
- I_{k max}: Corrente massima di cortocircuito trifase permanente a valle utenza
- I_p: Corrente di picco in cortocircuito trifase, calcolata a monte linea
- I_{k min}: Corrente minima di cortocircuito trifase permanente a valle utenza
- I_{k2ftmax}: Corrente massima di cortocircuito fase-fase-terra a valle utenza
- I_{p2ft}: Corrente di picco in cortocircuito fase-fase-terra, calcolata a monte linea
- I_{k2ftmin}: Corrente minima di cortocircuito fase-fase-terra a valle utenza
- I_{k2max}: Corrente massima di cortocircuito fase-fase a valle utenza
- I_{p2}: Corrente di picco in cortocircuito fase-fase, calcolata a monte linea
- I_{k2min}: Corrente minima di cortocircuito fase-fase a valle utenza
- I_{k1ftmax}: Corrente massima di cortocircuito fase-terra a valle utenza
- I_{p1ft}: Corrente di picco in cortocircuito fase-terra, calcolata a monte linea
- I_{k1ftmin}: Corrente minima di cortocircuito fase-terra a valle utenza
- I_{k1fnmax}: Corrente massima di cortocircuito fase-neutro a valle utenza
- I_{p1fn}: Corrente di picco in cortocircuito fase-neutro, calcolata a monte linea
- I_{k1fnmin}: Corrente minima di cortocircuito fase-neutro a valle utenza
- Z_{k min}: Impedenza minima di guasto trifase (monofase) a valle utenza
- Z_{k max}: Impedenza massima di guasto trifase (monofase) a valle utenza
- Z_{k1ftmin}: Impedenza minima di guasto fase-terra a valle utenza
- Z_{k1ftmax}: Impedenza massima di guasto fase-terra a valle utenza
- Z_{k1fnmin}: Impedenza minima di guasto fase-neutro a valle utenza
- Z_{k1fnmax}: Impedenza massima di guasto fase-neutro a valle utenza

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-00A
Denominazione 1:	GENERALE TR1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	100,3 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	100,3 kW	Pot. trasferita a monte:	106,2 kVA
Potenza reattiva:	34,8 kVAR	Potenza totale:	277,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	159 A	Potenza disponibile:	171 kVA
Fattore di potenza:	0,945		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,58 kA	I _{k1ft} max:	6,58 kA
I _{kv} max a valle:	6,77 kA	I _{p1ft} :	13,8 kA
I _{mag} max (magnetica massima):	4526 A	I _{k1ft} min:	5,36 kA
I _k max:	6,42 kA	I _{k1fn} max:	6,45 kA
I _p :	13,6 kA	I _{p1fn} :	13,4 kA
I _k min:	5,23 kA	I _{k1fn} min:	5,18 kA
I _{k2ft} max:	6,51 kA	Z _k min:	39,6 mohm
I _{p2ft} :	13,7 kA	Z _k max:	39,8 mohm
I _{k2ft} min:	5,3 kA	Z _{k1ft} min:	38,6 mohm
I _{k2} max:	5,56 kA	Z _{k1ft} max:	38,8 mohm
I _{p2} :	11,9 kA	Z _{k1fn} min:	39,4 mohm
I _{k2} min:	4,53 kA	Z _{k1fn} mx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	400 A
Corrente nominale protez.:	400 A	Taratura magnetica neutro:	2000 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	36 kA
Taratura termica:	400 A	PdI \geq I max in ctocto a monte:	36 \geq 6,58 kA
Taratura magnetica:	2000 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	2000 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-00Aa
Denominazione 1:	ARRIVO LINEA DA TR1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	100,3 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	100,3 kW	Pot. trasferita a monte:	106,2 kVA
Potenza reattiva:	34,8 kVAR	Potenza totale:	277,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	159 A	Potenza disponibile:	171 kVA
Fattore di potenza:	0,945		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(2x185)+1x185		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	2,799E+09 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	6,999E+08 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,078 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,078 %
Corrente ammissibile Iz:	475,4 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	250,2 A	Temperatura cavo a Ib:	36,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,57 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	72,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	159<=400<=475,4 A
Coefficiente di declassamento	0,57		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,66 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	14,4 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	14,2 kA	Ip1fn:	14,4 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	14,3 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	12,3 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-01
Denominazione 1:	RIFASAMENTO AUT.
Denominazione 2:	35kVAR
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale capacitiva	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	31,3 kVA
Potenza reattiva:	31,3 kVAR	Potenza totale:	55,4 kVA
Corrente di impiego Ib:	45,1 A	Potenza disponibile:	24,2 kVA
Fattore di potenza:	0	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x50)+1G25		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,112E+07 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² PE:	1,936E+07 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	-0,008 %
Lunghezza linea:	5 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,062 %
Corrente ammissibile Iz:	105 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	41,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	64,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	45,1<=80<=105 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip2:	7,28 kA
Ikv max a valle:	6,79 kA	Ik2min:	4,36 kA
Imagmax (magnetica massima):	4361 A	Ik1ftmax:	6,19 kA
Ik max:	6,27 kA	Ip1ft:	6,96 kA
Ip:	6,91 kA	Ik1ftmin:	4,76 kA
Ik min:	5,04 kA	Zk min:	40,5 mohm
Ik2ftmax:	6,67 kA	Zk max:	41,3 mohm
Ip2ft:	6,93 kA	Zk1ftmin:	41 mohm
Ik2ftmin:	5,45 kA	Zk1ftmax:	43,6 mohm
Ik2max:	5,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	800 < 4361 A
Corrente nominale protez.:	80 A	Potere di interruzione PdI:	16 kA
Numero poli:	3	PdI >= I max in ctocto a monte:	16 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	80 A		
Taratura magnetica:	800 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-02
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	4,16 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	4,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	3,08 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	3,05 kA	Ip1fn:	3,04 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	3,06 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	3,22 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	6 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura magnetica neutro:	60 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-03
Denominazione 1:	AL NUOVO SIAP
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	74,1 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	74,1 kW	Pot. trasferita a monte:	88,1 kVA
Potenza reattiva:	47,7 kVAR	Potenza totale:	173,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	130,4 A	Potenza disponibile:	85,1 kVA
Fattore di potenza:	0,841		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x240)+1x120		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,6
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² conduttore fase:	1,178E+09 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	2,945E+08 A²s
Lunghezza linea:	40 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,289 %
Corrente ammissibile Iz:	294 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,367 %
Corrente ammissibile neutro:	187,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 40 m	Temperatura cavo a Ib:	41,8 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	73,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	130,4<=250<=294 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,58 kA	Ik1ftmax:	4,51 kA
Ikv max a valle:	6,33 kA	Ip1ft:	10,3 kA
Imagmax (magnetica massima):	3499 A	Ik1ftmin:	3,5 kA
Ik max:	5,84 kA	Ik1fnmax:	5,3 kA
Ip:	10,3 kA	Ip1fn:	10,2 kA
Ik min:	4,64 kA	Ik1fnmin:	3,86 kA
Ik2ftmax:	6,17 kA	Zk min:	43,5 mohm
Ip2ft:	10,3 kA	Zk max:	44,8 mohm
Ik2ftmin:	4,84 kA	Zk1ftmin:	56,3 mohm
Ik2max:	5,06 kA	Zk1ftmax:	59,4 mohm
Ip2:	10,7 kA	Zk1fnmin:	47,9 mohm
Ik2min:	4,01 kA	Zk1fnmx:	53,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	250 A
Corrente nominale protez.:	250 A	Taratura magnetica neutro:	2500 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	250 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 6,58 kA
Taratura magnetica:	2500 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	2500 < 3499 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-04
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	27,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	6,04 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	5,99 kA	Ip1fn:	5,96 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	6,01 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	6,19 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-05
Denominazione 1:	Q. FABBR. TECNICO PPT
Denominazione 2:	QPPT (NORMALE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	8,5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	8,5 kW	Pot. trasferita a monte:	10,1 kVA
Potenza reattiva:	5,44 kVAR	Potenza totale:	22,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	18,1 A	Potenza disponibile:	12,1 kVA
Fattore di potenza:	0,842		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,65
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,852 %
Corrente ammissibile Iz:	35,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,929 %
Corrente ammissibile neutro:	35,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 50 m	Temperatura cavo a Ib:	37,9 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	76,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	18,1<=32<=35,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	1,82 kA
Ikv max a valle:	2,25 kA	Ip1ft:	6,04 kA
Imagmax (magnetica massima):	544,3 A	Ik1ftmin:	0,922 kA
Ik max:	2,25 kA	Ik1fnmax:	1,23 kA
Ip:	5,99 kA	Ip1fn:	5,96 kA
Ik min:	1,05 kA	Ik1fnmin:	0,544 kA
Ik2ftmax:	2,15 kA	Zk min:	113,1 mohm
Ip2ft:	6,01 kA	Zk max:	197,9 mohm
Ik2ftmin:	1,01 kA	Zk1ftmin:	139,8 mohm
Ik2max:	1,95 kA	Zk1ftmax:	225,4 mohm
Ip2:	6,19 kA	Zk1fnmin:	206,4 mohm
Ik2min:	0,91 kA	Zk1fnmx:	381,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	320 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	320 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 544,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-06
Denominazione 1:	GEN. PIAZZALE ESTERNO
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica		
Potenza nominale:	0,775 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,775 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,375 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,861 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,86 A	Potenza totale:	31,9 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	31 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	13,8 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	13,6 kA	Ip1fn:	13,4 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	13,7 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	11,9 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	63 A	Corrente sovraccarico Ins:	46 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-07
Denominazione 1:	PRESE PIAZZALE
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	5 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	3,75 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	9,02 A	Potenza disponibile:	0,678 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	3,91 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	3,88 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	3,89 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,07 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Taratura differenziale:	0,03 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	A	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 6,77 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-08
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	ESTERNO CABINA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,18 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,18 kW	Pot. trasferita a monte:	0,2 kVA
Potenza reattiva:	0,087 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,866 A	Potenza disponibile:	2,11 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,168 %
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,244 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,866<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	0,519 kA	Ik1fnmin:	0,224 kA
Imagmax (magnetica massima):	223,7 A	Zk1fnmin:	489,6 mohm
Ik1fnmax:	0,519 kA	Zk1fnmx:	929,5 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 223,7 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-09
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	PIAZZALE PGEP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	0,495 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,495 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,24 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,55 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,38 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,76 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,524 %
Lunghezza linea:	300 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,626 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura cavo a Ib:	20,4 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	27,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,38<=10<=31,2 A
Coefficiente di declassamento	0,637		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	0,128 kA	Ik1fnmin:	0,055 kA
Imagmax (magnetica massima):	54,7 A	Zk1fnmin:	1986 mohm
Ik1fnmax:	0,128 kA	Zk1fnmx:	3803 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-10
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	3,91 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	3,88 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	3,89 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,07 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-11
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,68 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,68 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1ftmin} :	38,6 mohm
I _{k1ftmax} :	6,58 kA	Z _{k1ftmax} :	38,8 mohm
I _{p1ft} :	3,91 kA	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1ftmin} :	5,36 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-12
Denominazione 1:	ALIM. AUSILIARI
Denominazione 2:	CRONO-CREPUSCOLARE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,68 kA	I _{p1fn} :	3,04 kA
I _{kv} max a valle:	6,68 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1ftmin} :	38,6 mohm
I _{k1ftmax} :	6,58 kA	Z _{k1ftmax} :	38,8 mohm
I _{p1ft} :	3,08 kA	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1ftmin} :	5,36 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-13
Denominazione 1:	GENERALE ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	FABBRICATO CABINA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,49 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,49 kW	Pot. trasferita a monte:	0,544 kVA
Potenza reattiva:	0,237 kVAR	Potenza totale:	27,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,2 A	Potenza disponibile:	27,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	13,8 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	13,6 kA	Ip1fn:	13,4 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	13,7 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	11,9 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	63 A	Corrente sovraccarico Ins:	40 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-14
Denominazione 1:	LOCALE A DISPOSIZ.
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	2,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,031 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,135 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,481<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento:	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	1,46 kA	Ik1fnmin:	0,648 kA
Imagmax (magnetica massima):	648,1 A	Zk1fnmin:	174,4 mohm
Ik1fnmax:	1,46 kA	Zk1fnmx:	320,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 648,1 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-15
Denominazione 1:	LOCALE MT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,14 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,14 kW	Pot. trasferita a monte:	0,156 kVA
Potenza reattiva:	0,068 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,673 A	Potenza disponibile:	2,15 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,065 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,168 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,673<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento:	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	1,01 kA	Ik1fnmin:	0,44 kA
Imagmax (magnetica massima):	439,9 A	Zk1fnmin:	252,6 mohm
Ik1fnmax:	1,01 kA	Zk1fnmx:	472,6 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 439,9 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-16
Denominazione 1:	LOCALE BT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	2,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,031 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,107 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,481<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	1,46 kA	Ik1fnmin:	0,648 kA
Imagmax (magnetica massima):	648,1 A	Zk1fnmin:	174,4 mohm
Ik1fnmax:	1,46 kA	Zk1fnmx:	320,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 648,1 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-17
Denominazione 1:	LOCALE GESTIONE
Denominazione 2:	EMERGENZE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,15 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,15 kW	Pot. trasferita a monte:	0,167 kVA
Potenza reattiva:	0,073 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,722 A	Potenza disponibile:	2,14 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,093 %
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,169 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,722<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,54 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ikv max a valle:	0,767 kA	Ik1fnmin:	0,333 kA
Imagmax (magnetica massima):	332,7 A	Zk1fnmin:	331,4 mohm
Ik1fnmax:	0,767 kA	Zk1fnmx:	624,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 332,7 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-18
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,54 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,54 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-19
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,54 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,54 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-20
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,54 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,54 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-21
Denominazione 1:	GENERALE FM
Denominazione 2:	FABBRICATO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	5 kW	Pot. trasferita a monte:	6,25 kVA
Potenza reattiva:	3,75 kVAR	Potenza totale:	83,8 kVA
Corrente di impiego Ib:	10,8 A	Potenza disponibile:	77,6 kVA
Fattore di potenza:	0,8		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,77 kA	I _{k1ft} max:	6,58 kA
I _{kv} max a valle:	6,77 kA	I _{p1ft} :	13,8 kA
I _{mag} max (magnetica massima):	4526 A	I _{k1ft} min:	5,36 kA
I _k max:	6,42 kA	I _{k1fn} max:	6,45 kA
I _p :	13,6 kA	I _{p1fn} :	13,4 kA
I _k min:	5,23 kA	I _{k1fn} min:	5,18 kA
I _{k2ft} max:	6,51 kA	Z _k min:	39,6 mohm
I _{p2ft} :	13,7 kA	Z _k max:	39,8 mohm
I _{k2ft} min:	5,3 kA	Z _{k1ft} min:	38,6 mohm
I _{k2} max:	5,56 kA	Z _{k1ft} max:	38,8 mohm
I _{p2} :	11,9 kA	Z _{k1fn} min:	39,4 mohm
I _{k2} min:	4,53 kA	Z _{k1fn} mx:	40,1 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Corrente sovraccarico Ins:	121 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-22
Denominazione 1:	FM TRIFASE
Denominazione 2:	LOCALE A DISPOSIZ.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,8 A	Potenza disponibile:	9,84 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,078 %
Corrente ammissibile Iz:	18,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,156 %
Corrente ammissibile neutro:	18,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	76,4 °C
Coefficiente di declassamento:	0,7	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,8<=16<=18,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	1,01 kA
Ikv max a valle:	1,89 kA	Ip1ft:	4,41 kA
Imagmax (magnetica massima):	439,8 A	Ik1ftmin:	0,443 kA
Ik max:	1,89 kA	Ik1fnmax:	1,01 kA
Ip:	4,38 kA	Ip1fn:	4,37 kA
Ik min:	0,857 kA	Ik1fnmin:	0,44 kA
Ik2ftmax:	1,73 kA	Zk min:	134,8 mohm
Ip2ft:	4,4 kA	Zk max:	242,4 mohm
Ik2ftmin:	0,773 kA	Zk1ftmin:	250,9 mohm
Ik2max:	1,63 kA	Zk1ftmax:	469,5 mohm
Ip2:	4,62 kA	Zk1fnmin:	252,6 mohm
Ik2min:	0,743 kA	Zk1fnmx:	472,6 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 439,8 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-23
Denominazione 1:	FM TRIFASE
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,8 A	Potenza disponibile:	9,84 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,131 %
Corrente ammissibile Iz:	18,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,208 %
Corrente ammissibile neutro:	18,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	76,4 °C
Coefficiente di declassamento:	0,7	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,8<=16<=18,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	0,622 kA
Ikv max a valle:	1,2 kA	Ip1ft:	4,41 kA
Imagmax (magnetica massima):	267,5 A	Ik1ftmin:	0,269 kA
Ik max:	1,2 kA	Ik1fnmax:	0,619 kA
Ip:	4,38 kA	Ip1fn:	4,37 kA
Ik min:	0,528 kA	Ik1fnmin:	0,268 kA
Ik2ftmax:	1,08 kA	Zk min:	212,1 mohm
Ip2ft:	4,4 kA	Zk max:	393,8 mohm
Ik2ftmin:	0,472 kA	Zk1ftmin:	408,7 mohm
Ik2max:	1,04 kA	Zk1ftmax:	774 mohm
Ip2:	4,62 kA	Zk1fnmin:	410,4 mohm
Ik2min:	0,457 kA	Zk1fnmx:	777,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 267,5 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-24
Denominazione 1:	FM TRIFASE
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,8 A	Potenza disponibile:	9,84 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,052 %
Corrente ammissibile Iz:	18,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,13 %
Corrente ammissibile neutro:	18,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	30,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	76,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,7	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,8<=16<=18,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	1,47 kA
Ikv max a valle:	2,62 kA	Ip1ft:	4,41 kA
Imagmax (magnetica massima):	647,9 A	Ik1ftmin:	0,654 kA
Ik max:	2,61 kA	Ik1fnmax:	1,46 kA
Ip:	4,38 kA	Ip1fn:	4,37 kA
Ik min:	1,24 kA	Ik1fnmin:	0,648 kA
Ik2ftmax:	2,44 kA	Zk min:	97,3 mohm
Ip2ft:	4,4 kA	Zk max:	167,6 mohm
Ik2ftmin:	1,13 kA	Zk1ftmin:	172,7 mohm
Ik2max:	2,26 kA	Zk1ftmax:	317,6 mohm
Ip2:	4,62 kA	Zk1fnmin:	174,4 mohm
Ik2min:	1,07 kA	Zk1fnmx:	320,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 647,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-25
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	4,41 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	4,38 kA	Ip1fn:	4,37 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	4,4 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,62 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-26
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	4,41 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	4,38 kA	Ip1fn:	4,37 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	4,4 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,62 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 6,77 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-27
Denominazione 1:	FM MONOFASE
Denominazione 2:	LOC. GESTIONE EMERG.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,635 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,711 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	34 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	64,8 °C
Coefficiente di declassamento	0,7	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,771 kA	Ik1fnmin:	0,333 kA
Imagmax (magnetica massima):	332,7 A	Zk1ftmin:	329,7 mohm
Ik1ftmax:	0,771 kA	Zk1ftmax:	621,6 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	331,4 mohm
Ik1ftmin:	0,334 kA	Zk1fnmx:	624,8 mohm
Ik1fnmax:	0,767 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 332,7 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-28
Denominazione 1:	FM MONOFASE
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,317 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,421 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,7 (Numero circuiti: 3)	Temperatura cavo a Ib:	34 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	64,8 °C
Coefficiente di declassamento	0,7	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	1,47 kA	Ik1fnmin:	0,648 kA
Imagmax (magnetica massima):	648,1 A	Zk1ftmin:	172,7 mohm
Ik1ftmax:	1,47 kA	Zk1ftmax:	317,6 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	174,4 mohm
Ik1ftmin:	0,654 kA	Zk1fnmx:	320,8 mohm
Ik1fnmax:	1,46 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 648,1 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-29
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	5,78 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	5,78 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,68 kA	I _{p1fn} :	5,28 kA
I _{kv} max a valle:	6,68 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1ftmin} :	38,6 mohm
I _{k1ftmax} :	6,58 kA	Z _{k1ftmax} :	38,8 mohm
I _{p1ft} :	5,34 kA	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1ftmin} :	5,36 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	25 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	250 < 5182 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Taratura termica:	25 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	250 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-30
Denominazione 1:	ALIM. QS
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	95 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,31 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,399 kA	Ik1fnmin:	0,171 kA
Imagmax (magnetica massima):	171,2 A	Zk1ftmin:	636,3 mohm
Ik1ftmax:	0,399 kA	Zk1ftmax:	1211 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	638 mohm
Ik1ftmin:	0,172 kA	Zk1fnmx:	1214 mohm
Ik1fnmax:	0,398 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 171,2 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-31
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC dispari
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	545 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	2,59 %
Corrente ammissibile Iz:	54,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,7 %
Corrente ammissibile neutro:	54,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	26 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=54,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,192 kA	Ik1fnmin:	0,082 kA
Imagmax (magnetica massima):	82,1 A	Zk1ftmin:	1325 mohm
Ik1ftmax:	0,192 kA	Zk1ftmax:	2530 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	1327 mohm
Ik1ftmin:	0,082 kA	Zk1fnmx:	2533 mohm
Ik1fnmax:	0,192 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-32
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC pari
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	555 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	2,64 %
Corrente ammissibile Iz:	54,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,74 %
Corrente ammissibile neutro:	54,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	26 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=54,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,188 kA	Ik1fnmin:	0,081 kA
Imagmax (magnetica massima):	80,6 A	Zk1ftmin:	1349 mohm
Ik1ftmax:	0,188 kA	Zk1ftmax:	2576 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	1351 mohm
Ik1ftmin:	0,081 kA	Zk1fnmx:	2580 mohm
Ik1fnmax:	0,188 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-33
Denominazione 1:	ALIM. UCP
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,329 %
Corrente ammissibile Iz:	30,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,432 %
Corrente ammissibile neutro:	30,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	46,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=30,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	1,42 kA	Ik1fnmin:	0,627 kA
Imagmax (magnetica massima):	627 A	Zk1ftmin:	178,6 mohm
Ik1ftmax:	1,42 kA	Zk1ftmax:	328,4 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	180,3 mohm
Ik1ftmin:	0,633 kA	Zk1fnmx:	331,6 mohm
Ik1fnmax:	1,41 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 627 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-34
Denominazione 1:	ALIM. UCP
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,329 %
Corrente ammissibile Iz:	30,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,405 %
Corrente ammissibile neutro:	30,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	46,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=30,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	1,42 kA	Ik1fnmin:	0,627 kA
Imagmax (magnetica massima):	627 A	Zk1ftmin:	178,6 mohm
Ik1ftmax:	1,42 kA	Zk1ftmax:	328,4 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	180,3 mohm
Ik1ftmin:	0,633 kA	Zk1fnmx:	331,6 mohm
Ik1fnmax:	1,41 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 627 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-35
Denominazione 1:	ALIM. QS
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	95 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,31 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,399 kA	Ik1fnmin:	0,171 kA
Imagmax (magnetica massima):	171,2 A	Zk1ftmin:	636,3 mohm
Ik1ftmax:	0,399 kA	Zk1ftmax:	1211 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	638 mohm
Ik1ftmin:	0,172 kA	Zk1fnmx:	1214 mohm
Ik1fnmax:	0,398 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 171,2 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-36
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC dispari
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	100 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,27 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,37 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,38 kA	Ik1fnmin:	0,163 kA
Imagmax (magnetica massima):	162,8 A	Zk1ftmin:	669,1 mohm
Ik1ftmax:	0,38 kA	Zk1ftmax:	1274 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	670,8 mohm
Ik1ftmin:	0,163 kA	Zk1fnmx:	1277 mohm
Ik1fnmax:	0,379 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 162,8 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-37
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC pari
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1 kW	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	115 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,46 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,54 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,68 kA	Ip1fn:	4,36 kA
Ikv max a valle:	0,331 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Imagmax (magnetica massima):	141,7 A	Zk1ftmin:	767,7 mohm
Ik1ftmax:	0,331 kA	Zk1ftmax:	1464 mohm
Ip1ft:	4,41 kA	Zk1fnmin:	769,4 mohm
Ik1ftmin:	0,142 kA	Zk1fnmx:	1467 mohm
Ik1fnmax:	0,33 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,68 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-38
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	3,91 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	3,88 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	3,89 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,07 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-39
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	6,58 kA
Ikv max a valle:	6,77 kA	Ip1ft:	3,91 kA
Imagmax (magnetica massima):	4526 A	Ik1ftmin:	5,36 kA
Ik max:	6,42 kA	Ik1fnmax:	6,45 kA
Ip:	3,88 kA	Ip1fn:	3,87 kA
Ik min:	5,23 kA	Ik1fnmin:	5,18 kA
Ik2ftmax:	6,51 kA	Zk min:	39,6 mohm
Ip2ft:	3,89 kA	Zk max:	39,8 mohm
Ik2ftmin:	5,3 kA	Zk1ftmin:	38,6 mohm
Ik2max:	5,56 kA	Zk1ftmax:	38,8 mohm
Ip2:	4,07 kA	Zk1fnmin:	39,4 mohm
Ik2min:	4,53 kA	Zk1fnmx:	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 6,77 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 4526 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-40
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,54 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,54 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-41
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	6,54 kA	I _{p1fn} :	3,87 kA
I _{kv} max a valle:	6,54 kA	I _{k1fnmin} :	5,18 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	5182 A	Z _{k1fnmin} :	39,4 mohm
I _{k1fnmax} :	6,45 kA	Z _{k1fnmx} :	40,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 5182 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 6,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-N-QGBT-42
Denominazione 1:	Q. STAZ. POMPAGGIO
Denominazione 2:	QFFP (NORMALE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	3,46 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	3,46 kW	Pot. trasferita a monte:	4,25 kVA
Potenza reattiva:	2,47 kVAR	Potenza totale:	43,6 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,6 A	Potenza disponibile:	39,4 kVA
Fattore di potenza:	0,814		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x35)+1x16		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,65
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	2,505E+07 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	70 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,194 %
Corrente ammissibile Iz:	78,7 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,27 %
Corrente ammissibile neutro:	50,1 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 70 m	Temperatura cavo a Ib:	20,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	64,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	7,6<=63<=78,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,77 kA	Ik1ftmax:	2,53 kA
Ikv max a valle:	3,9 kA	Ip1ft:	9,68 kA
Imagmax (magnetica massima):	817,9 A	Ik1ftmin:	1,56 kA
Ik max:	3,86 kA	Ik1fnmax:	1,78 kA
Ip:	9,62 kA	Ip1fn:	9,58 kA
Ik min:	2,17 kA	Ik1fnmin:	0,818 kA
Ik2ftmax:	3,75 kA	Zk min:	65,8 mohm
Ip2ft:	9,65 kA	Zk max:	95,9 mohm
Ik2ftmin:	2,06 kA	Zk1ftmin:	100,3 mohm
Ik2max:	3,34 kA	Zk1ftmax:	133,2 mohm
Ip2:	10 kA	Zk1fnmin:	142,5 mohm
Ik2min:	1,88 kA	Zk1fnmx:	254,1 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	63 A
Corrente nominale protez.:	160 A	Taratura magnetica neutro:	504 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	63 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 6,77 kA
Taratura magnetica:	504 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	504 < 817,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C00
Denominazione 1:	GENERALE NO BREAK
Denominazione 2:	DA UPS 1-2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	18,9 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	18,9 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	13,2 kVAR	Pot. trasferita a monte:	23,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	39,2 A	Potenza totale:	33 kVA
Fattore di potenza:	0,821	Potenza disponibile:	9,94 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,83 kA	Ik1ftmax:	4,47 kA
Ikv max a valle:	4,83 kA	Ip1ft:	6,7 kA
Imagmax (magnetica massima):	1690 A	Ik1ftmin:	3,09 kA
Ik max:	4,69 kA	Ik1fnmax:	3,15 kA
Ip:	7,02 kA	Ip1fn:	5,29 kA
Ik min:	3,19 kA	Ik1fnmin:	1,69 kA
Ik2ftmax:	4,47 kA	Zk min:	54,2 mohm
Ip2ft:	6,72 kA	Zk max:	65,2 mohm
Ik2ftmin:	3,05 kA	Zk1ftmin:	56,9 mohm
Ik2max:	4,06 kA	Zk1ftmax:	67,3 mohm
Ip2:	6,61 kA	Zk1fnmin:	80,7 mohm
Ik2min:	2,76 kA	Zk1fnmx:	123 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Corrente sovraccarico Ins:	47,6 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C01
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	4,16 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	4,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,83 kA	Ik1ftmax:	4,47 kA
Ikv max a valle:	4,83 kA	Ip1ft:	2,32 kA
Imagmax (magnetica massima):	1690 A	Ik1ftmin:	3,09 kA
Ik max:	4,69 kA	Ik1fnmax:	3,15 kA
Ip:	2,41 kA	Ip1fn:	1,98 kA
Ik min:	3,19 kA	Ik1fnmin:	1,69 kA
Ik2ftmax:	4,47 kA	Zk min:	54,2 mohm
Ip2ft:	2,33 kA	Zk max:	65,2 mohm
Ik2ftmin:	3,05 kA	Zk1ftmin:	56,9 mohm
Ik2max:	4,06 kA	Zk1ftmax:	67,3 mohm
Ip2:	2,31 kA	Zk1fnmin:	80,7 mohm
Ik2min:	2,76 kA	Zk1fnmx:	123 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	6 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura magnetica neutro:	30 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 4,83 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 1690 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C02
Denominazione 1:	AUX QGBT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,242 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,556 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	0,83 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,156 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,195 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	31,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,4<=6<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2 kA
Ikv max a valle:	1,12 kA	Ik1fnmin:	0,495 kA
Imagmax (magnetica massima):	494,6 A	Zk1fnmin:	227,5 mohm
Ik1fnmax:	1,12 kA	Zk1fnmx:	420,3 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 494,6 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C03
Denominazione 1:	AUX QMT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,242 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,556 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	0,83 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,391 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,485 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	31,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,4<=6<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2 kA
Ikv max a valle:	0,549 kA	Ik1fnmin:	0,237 kA
Imagmax (magnetica massima):	237,2 A	Zk1fnmin:	462,9 mohm
Ik1fnmax:	0,549 kA	Zk1fnmx:	876,4 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 237,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C04A
Denominazione 1:	ILLUMINAZ. CAMMINAMENTI
Denominazione 2:	PARI FFP - 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante Preferenziale		
Potenza nominale:	0,429 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,429 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,208 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,477 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,06 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	3,22 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,986 %
Lunghezza linea:	555 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,02 %
Corrente ammissibile Iz:	42 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	42 A	Temperatura cavo a Ib:	20,2 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,06<=16<=42 A
Coefficiente di declassamento	0,637		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,117 kA	Ik1fnmin:	0,05 kA
Imagmax (magnetica massima):	49,8 A	Zk1fnmin:	2182 mohm
Ik1fnmax:	0,117 kA	Zk1fnmx:	4176 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C05B
Denominazione 1:	ILLUMINAZ. CAMMINAMENTI
Denominazione 2:	PARI FFP - 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante Preferenziale		
Potenza nominale:	0,429 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,429 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,208 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,477 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,06 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	3,22 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,986 %
Lunghezza linea:	555 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,1 %
Corrente ammissibile Iz:	42 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	42 A	Temperatura cavo a Ib:	20,2 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,06<=16<=42 A
Coefficiente di declassamento	0,637		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,117 kA	Ik1fnmin:	0,05 kA
Imagmax (magnetica massima):	49,8 A	Zk1fnmin:	2182 mohm
Ik1fnmax:	0,117 kA	Zk1fnmx:	4176 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C06
Denominazione 1:	ALIM. LED PULSANTI
Denominazione 2:	LATO PARI - PMAE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,72 %
Lunghezza linea:	555 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,814 %
Corrente ammissibile Iz:	29 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	29 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	32,6 °C
Coefficiente di temperatura:	0,93	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,481<=6<=29 A
Coefficiente di declassamento	0,592		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2 kA
Ikv max a valle:	0,068 kA	Ik1fnmin:	0,029 kA
Imagmax (magnetica massima):	29,2 A	Zk1fnmin:	3715 mohm
Ik1fnmax:	0,068 kA	Zk1fnmx:	7123 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C07A
Denominazione 1:	ILLUMINAZ. CAMMINAMENTI
Denominazione 2:	DISPARI FFP - 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante Preferenziale		
Potenza nominale:	0,429 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,429 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,208 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,477 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,06 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	3,22 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,02 %
Lunghezza linea:	565 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,06 %
Corrente ammissibile Iz:	42 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	42 A	Temperatura cavo a Ib:	20,2 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,06<=16<=42 A
Coefficiente di declassamento	0,637		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,115 kA	Ik1fnmin:	0,049 kA
Imagmax (magnetica massima):	48,9 A	Zk1fnmin:	2220 mohm
Ik1fnmax:	0,115 kA	Zk1fnmx:	4250 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C08B
Denominazione 1:	ILLUMINAZ. CAMMINAMENTI
Denominazione 2:	DISPARI FFP - 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante Preferenziale		
Potenza nominale:	0,429 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,429 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,208 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,477 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,06 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	3,22 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,02 %
Lunghezza linea:	565 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,11 %
Corrente ammissibile Iz:	42 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	42 A	Temperatura cavo a Ib:	20,2 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,06<=16<=42 A
Coefficiente di declassamento	0,637		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,115 kA	Ik1fnmin:	0,049 kA
Imagmax (magnetica massima):	48,9 A	Zk1fnmin:	2220 mohm
Ik1fnmax:	0,115 kA	Zk1fnmx:	4250 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C09
Denominazione 1:	ALIM. LED PULSANTI
Denominazione 2:	LATO DISPARI - PMAE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,706 %
Lunghezza linea:	565 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,799 %
Corrente ammissibile Iz:	31,9 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	31,9 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	22,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,481<=6<=31,9 A
Coefficiente di declassamento	0,65		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,18 kA	Ip1fn:	2 kA
Ikv max a valle:	0,067 kA	Ik1fnmin:	0,029 kA
Imagmax (magnetica massima):	28,7 A	Zk1fnmin:	3781 mohm
Ik1fnmax:	0,067 kA	Zk1fnmx:	7249 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C10
Denominazione 1:	GSM-R
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	2 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	10,8 A	Potenza totale:	5,78 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	3,28 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	4,54 kA	I _{p1fn} :	3,07 kA
I _{kv} max a valle:	4,54 kA	I _{k1fnmin} :	1,69 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	1690 A	Z _{k1ftmin} :	56,9 mohm
I _{k1ftmax} :	4,46 kA	Z _{k1ftmax} :	67,4 mohm
I _{p1ft} :	3,73 kA	Z _{k1fnmin} :	80,7 mohm
I _{k1ftmin} :	3,09 kA	Z _{k1fnmx} :	123 mohm
I _{k1fnmax} :	3,15 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	125 < 1690 A
Corrente nominale protez.:	25 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	25 A		
Taratura magnetica:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C11
Denominazione 1:	GSM-P
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	2 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	10,8 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,2 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	4,54 kA	Ik1fnmin:	1,69 kA
Imagmax (magnetica massima):	1690 A	Zk1ftmin:	56,9 mohm
Ik1ftmax:	4,46 kA	Zk1ftmax:	67,4 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	80,7 mohm
Ik1ftmin:	3,09 kA	Zk1fnmx:	123 mohm
Ik1fnmax:	3,15 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 1690 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C12
Denominazione 1:	STSI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	2 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,5 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	10,8 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,2 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	3,18 kA	I _{p1fn} :	2,73 kA
I _{kv} max a valle:	3,18 kA	I _{k1fnmin} :	1,69 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	1690 A	Z _{k1fnmin} :	80,7 mohm
I _{k1fnmax} :	3,15 kA	Z _{k1fnmx} :	123 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 1690 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C13
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	3,18 kA	I _{p1fn} :	2,38 kA
I _{kv} max a valle:	3,18 kA	I _{k1fnmin} :	1,69 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	1690 A	Z _{k1fnmin} :	80,7 mohm
I _{k1fnmax} :	3,15 kA	Z _{k1fnmx} :	123 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 1690 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C14
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:			
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	3,18 kA	I _{p1fn} :	2,38 kA
I _{kv} max a valle:	3,18 kA	I _{k1fnmin} :	1,69 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	1690 A	Z _{k1fnmin} :	80,7 mohm
I _{k1fnmax} :	3,15 kA	Z _{k1fnmx} :	123 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 1690 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,18 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C15
Denominazione 1:	ALIM. QdP 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,62 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,18 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,09 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,85	Potenza disponibile:	2,52 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x4		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,6
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,196 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,308 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
PE utente (sez. x lung.):	4 mm² x 10 m	Temperatura cavo a Ib:	32,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,09<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	4,54 kA	I _{p1fn} :	2,73 kA
I _{kv} max a valle:	1,87 kA	I _{k1fnmin} :	0,68 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	680 A	Z _{k1ftmin} :	136,4 mohm
I _{k1ftmax} :	1,86 kA	Z _{k1ftmax} :	198,2 mohm
I _{p1ft} :	3,29 kA	Z _{k1fnmin} :	169,4 mohm
I _{k1ftmin} :	1,05 kA	Z _{k1fnmx} :	305,7 mohm
I _{k1fnmax} :	1,5 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 680 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C16
Denominazione 1:	ALIM. QdP 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,62 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,18 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,09 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,85	Potenza disponibile:	2,52 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x4		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,6
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,196 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,308 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
PE utente (sez. x lung.):	4 mm² x 10 m	Temperatura cavo a Ib:	32,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,09<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	1,87 kA	Ik1fnmin:	0,68 kA
Imagmax (magnetica massima):	680 A	Zk1ftmin:	136,4 mohm
Ik1ftmax:	1,86 kA	Zk1ftmax:	198,2 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	169,4 mohm
Ik1ftmin:	1,05 kA	Zk1fnmx:	305,7 mohm
Ik1fnmax:	1,5 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 680 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C17
Denominazione 1:	CONCENTR. DI QUADRO
Denominazione 2:	MAE - 24Vdc
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,022 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,022 kW	Pot. trasferita a monte:	0,025 kVA
Potenza reattiva:	0,011 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,107 A	Potenza disponibile:	2,29 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,38 kA
Ikv max a valle:	4,54 kA	Ik1fnmin:	1,69 kA
Imagmax (magnetica massima):	1690 A	Zk1ftmin:	56,9 mohm
Ik1ftmax:	4,46 kA	Zk1ftmax:	67,4 mohm
Ip1ft:	2,83 kA	Zk1fnmin:	80,7 mohm
Ik1ftmin:	3,09 kA	Zk1fnmx:	123 mohm
Ik1fnmax:	3,15 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 1690 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C18
Denominazione 1:	ALIM. QS
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	95 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,32 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,388 kA	Ik1fnmin:	0,158 kA
Imagmax (magnetica massima):	158,3 A	Zk1ftmin:	655,7 mohm
Ik1ftmax:	0,387 kA	Zk1ftmax:	1247 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	690,3 mohm
Ik1ftmin:	0,167 kA	Zk1fnmx:	1313 mohm
Ik1fnmax:	0,368 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 158,3 A
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,5 A
Curva di sgancio:	B	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Classe d'impiego:	A	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C19
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC dispari
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	545 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	2,59 %
Corrente ammissibile Iz:	54,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,69 %
Corrente ammissibile neutro:	54,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	26 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=54,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,189 kA	Ik1fnmin:	0,079 kA
Imagmax (magnetica massima):	79 A	Zk1ftmin:	1344 mohm
Ik1ftmax:	0,189 kA	Zk1ftmax:	2566 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	1379 mohm
Ik1ftmin:	0,081 kA	Zk1fnmx:	2633 mohm
Ik1fnmax:	0,184 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C20
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC pari
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	555 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	2,64 %
Corrente ammissibile Iz:	54,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,75 %
Corrente ammissibile neutro:	54,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	20,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	26 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=54,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,186 kA	Ik1fnmin:	0,078 kA
Imagmax (magnetica massima):	77,6 A	Zk1ftmin:	1369 mohm
Ik1ftmax:	0,186 kA	Zk1ftmax:	2612 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	1403 mohm
Ik1ftmin:	0,08 kA	Zk1fnmx:	2679 mohm
Ik1fnmax:	0,181 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D	Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura differenziale:	0,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Classe d'impiego:	A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C21
Denominazione 1:	ALIM. UCP
Denominazione 2:	GALL. ROCCHETTA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,329 %
Corrente ammissibile Iz:	30,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,423 %
Corrente ammissibile neutro:	30,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	46,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=30,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	1,28 kA	Ik1fnmin:	0,482 kA
Imagmax (magnetica massima):	482,2 A	Zk1ftmin:	199,5 mohm
Ik1ftmax:	1,27 kA	Zk1ftmax:	365,2 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	233,3 mohm
Ik1ftmin:	0,569 kA	Zk1fnmx:	431,1 mohm
Ik1fnmax:	1,09 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 482,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C22
Denominazione 1:	ALIM. UCP
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,329 %
Corrente ammissibile Iz:	30,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,368 %
Corrente ammissibile neutro:	30,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	46,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=30,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	1,28 kA	Ik1fnmin:	0,482 kA
Imagmax (magnetica massima):	482,2 A	Zk1ftmin:	199,5 mohm
Ik1ftmax:	1,27 kA	Zk1ftmax:	365,2 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	233,3 mohm
Ik1ftmin:	0,569 kA	Zk1fnmx:	431,1 mohm
Ik1fnmax:	1,09 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 482,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C23
Denominazione 1:	ALIM. QS
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG180M18 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	95 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,21 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,32 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,388 kA	Ik1fnmin:	0,158 kA
Imagmax (magnetica massima):	158,3 A	Zk1ftmin:	655,7 mohm
Ik1ftmax:	0,387 kA	Zk1ftmax:	1247 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	690,3 mohm
Ik1ftmin:	0,167 kA	Zk1fnmx:	1313 mohm
Ik1fnmax:	0,368 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 158,3 A
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,5 A
Curva di sgancio:	B	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Classe d'impiego:	A	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C24
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC dispari
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	100 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,27 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,36 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,369 kA	Ik1fnmin:	0,151 kA
Imagmax (magnetica massima):	151 A	Zk1ftmin:	688,6 mohm
Ik1ftmax:	0,369 kA	Zk1ftmax:	1310 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	723,1 mohm
Ik1ftmin:	0,159 kA	Zk1fnmx:	1376 mohm
Ik1fnmax:	0,351 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 151 A
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,5 A
Curva di sgancio:	B	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Classe d'impiego:	A	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-C25
Denominazione 1:	ALIM. UCS DMBC pari
Denominazione 2:	GALL. MELITO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,45 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	115 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,46 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,5 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,637	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	4,54 kA	Ip1fn:	2,73 kA
Ikv max a valle:	0,323 kA	Ik1fnmin:	0,133 kA
Imagmax (magnetica massima):	132,8 A	Zk1ftmin:	787 mohm
Ik1ftmax:	0,323 kA	Zk1ftmax:	1499 mohm
Ip1ft:	3,29 kA	Zk1fnmin:	821,6 mohm
Ik1ftmin:	0,139 kA	Zk1fnmx:	1566 mohm
Ik1fnmax:	0,309 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+D		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	80 < 132,8 A
Numero poli:	2	Taratura differenziale:	0,5 A
Curva di sgancio:	B	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Classe d'impiego:	A	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 4,54 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	80 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS00
Denominazione 1:	GENERALE NO-BREAK SIAP
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	8,77 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	8,77 kW	Pot. trasferita a monte:	10,7 kVA
Potenza reattiva:	6,1 kVAR	Potenza totale:	33 kVA
Corrente di impiego Ib:	24,8 A	Potenza disponibile:	22,3 kVA
Fattore di potenza:	0,821		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,4 kA	Ik1ftmax:	3,3 kA
Ikv max a valle:	3,4 kA	Ip1ft:	4,86 kA
Imagmax (magnetica massima):	934,1 A	Ik1ftmin:	1,75 kA
Ik max:	3,36 kA	Ik1fnmax:	2 kA
Ip:	4,98 kA	Ip1fn:	2,94 kA
Ik min:	1,76 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Ik2ftmax:	3,25 kA	Zk min:	75,6 mohm
Ip2ft:	4,78 kA	Zk max:	118 mohm
Ik2ftmin:	1,72 kA	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik2max:	2,91 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmin:	126,7 mohm
Ik2min:	1,52 kA	Zk1fnmx:	222,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Corrente sovraccarico Ins:	47,6 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS00a
Denominazione 1:	ARRIVO LINEA DA SIAP
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	8,77 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	8,77 kW	Pot. trasferita a monte:	10,7 kVA
Potenza reattiva:	6,1 kVAR	Potenza totale:	33 kVA
Corrente di impiego Ib:	24,8 A	Potenza disponibile:	22,3 kVA
Fattore di potenza:	0,821		
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x16		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,942 %
Lunghezza linea:	40 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,942 %
Corrente ammissibile Iz:	48 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	48 A	Temperatura cavo a Ib:	46 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	89,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	24,8<=47,6<=48 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,3 kA	Ik1ftmax:	3,3 kA
Ikv max a valle:	3,4 kA	Ip1ft:	9,39 kA
Imagmax (magnetica massima):	934,1 A	Ik1ftmin:	1,75 kA
Ik max:	3,36 kA	Ik1fnmax:	2 kA
Ip:	8,74 kA	Ip1fn:	9,08 kA
Ik min:	1,76 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Ik2ftmax:	3,25 kA	Zk min:	75,6 mohm
Ip2ft:	9,54 kA	Zk max:	118 mohm
Ik2ftmin:	1,72 kA	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik2max:	2,91 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip2:	8,85 kA	Zk1fnmin:	126,7 mohm
Ik2min:	1,52 kA	Zk1fnmx:	222,5 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS01
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	3,32 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Imagmax (magnetica massima):	933,9 A	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik1ftmax:	3,3 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip1ft:	1,81 kA	Zk1fnmin:	126,8 mohm
Ik1ftmin:	1,75 kA	Zk1fnmx:	222,6 mohm
Ik1fnmax:	2 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 933,9 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS02
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	3,32 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Imagmax (magnetica massima):	933,9 A	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik1ftmax:	3,3 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip1ft:	1,81 kA	Zk1fnmin:	126,8 mohm
Ik1ftmin:	1,75 kA	Zk1fnmx:	222,6 mohm
Ik1fnmax:	2 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 933,9 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS03
Denominazione 1:	ALIM. QPLC MT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,242 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,556 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,75 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,156 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	-0,05 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,4<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	1,13 kA	Ik1fnmin:	0,396 kA
Imagmax (magnetica massima):	396,1 A	Zk1ftmin:	225,2 mohm
Ik1ftmax:	1,13 kA	Zk1ftmax:	417,1 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	280,6 mohm
Ik1ftmin:	0,498 kA	Zk1fnmx:	524,8 mohm
Ik1fnmax:	0,905 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 396,1 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS04
Denominazione 1:	ALIM. QPLC BT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,375 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,625 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,71 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,69 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,151 %
Corrente ammissibile Iz:	19,5 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,378 %
Corrente ammissibile neutro:	19,5 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	21,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	38,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,65	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,71<=10<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	1,13 kA	Ik1fnmin:	0,396 kA
Imagmax (magnetica massima):	396,1 A	Zk1ftmin:	225,2 mohm
Ik1ftmax:	1,13 kA	Zk1ftmax:	417,1 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	280,6 mohm
Ik1ftmin:	0,498 kA	Zk1fnmx:	524,8 mohm
Ik1fnmax:	0,905 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 396,1 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS05
Denominazione 1:	ALIM. QFRONTEND
Denominazione 2:	MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,06 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,6 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,57 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	35,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	0,296 kA	Ik1fnmin:	0,119 kA
Imagmax (magnetica massima):	119,2 A	Zk1ftmin:	857,2 mohm
Ik1ftmax:	0,296 kA	Zk1ftmax:	1636 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	913,6 mohm
Ik1ftmin:	0,127 kA	Zk1fnmx:	1744 mohm
Ik1fnmax:	0,278 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 119,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS06
Denominazione 1:	ALIM. QFRONTEND
Denominazione 2:	BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,06 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,6 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,57 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	35,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	0,296 kA	Ik1fnmin:	0,119 kA
Imagmax (magnetica massima):	119,2 A	Zk1ftmin:	857,2 mohm
Ik1ftmax:	0,296 kA	Zk1ftmax:	1636 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	913,6 mohm
Ik1ftmin:	0,127 kA	Zk1fnmx:	1744 mohm
Ik1fnmax:	0,278 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 119,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS07
Denominazione 1:	Q. POMPE
Denominazione 2:	QFFP (SEZ. NO-BREAK)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,482 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,482 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,274 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,555 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza totale:	4,62 kVA
Fattore di potenza:	0,87	Potenza disponibile:	4,07 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,637
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	70 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,423 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,39 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 70 m	Temperatura cavo a Ib:	20,4 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,4<=20<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	2,13 kA
Ikv max a valle:	0,759 kA	Ik1fnmin:	0,189 kA
Imagmax (magnetica massima):	188,5 A	Zk1ftmin:	335,1 mohm
Ik1ftmax:	0,758 kA	Zk1ftmax:	592,9 mohm
Ip1ft:	2,78 kA	Zk1fnmin:	580,7 mohm
Ik1ftmin:	0,351 kA	Zk1fnmx:	1103 mohm
Ik1fnmax:	0,438 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	20 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 188,5 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS08
Denominazione 1:	Q. FABBR. TECNICO PPT
Denominazione 2:	QPPT (SEZ. NO-BREAK)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1,12 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1,12 kW	Pot. trasferita a monte:	1,28 kVA
Potenza reattiva:	0,622 kVAR	Potenza totale:	5,78 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,55 A	Potenza disponibile:	4,49 kVA
Fattore di potenza:	0,874		
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,637
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,707 %
Corrente ammissibile Iz:	31,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,68 %
Corrente ammissibile neutro:	31,2 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 50 m	Temperatura cavo a Ib:	22,2 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	64,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,55<=25<=31,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	2,13 kA
Ikv max a valle:	0,982 kA	Ik1fnmin:	0,244 kA
Imagmax (magnetica massima):	244,4 A	Zk1ftmin:	259 mohm
Ik1ftmax:	0,981 kA	Zk1ftmax:	456 mohm
Ip1ft:	2,78 kA	Zk1fnmin:	449,6 mohm
Ik1ftmin:	0,456 kA	Zk1fnmx:	850,7 mohm
Ik1fnmax:	0,565 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	25 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	125 < 244,4 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	25 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS09
Denominazione 1:	GENERALE
Denominazione 2:	ILLUM. NO-BREAK
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,42 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,42 kW	Pot. trasferita a monte:	0,502 kVA
Potenza reattiva:	0,275 kVAR	Potenza totale:	15,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,778 A	Potenza disponibile:	14,7 kVA
Fattore di potenza:	0,837		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,4 kA	Ik1ftmax:	3,3 kA
Ikv max a valle:	3,4 kA	Ip1ft:	4,86 kA
Imagmax (magnetica massima):	934,1 A	Ik1ftmin:	1,75 kA
Ik max:	3,36 kA	Ik1fnmax:	2 kA
Ip:	4,98 kA	Ip1fn:	2,94 kA
Ik min:	1,76 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Ik2ftmax:	3,25 kA	Zk min:	75,6 mohm
Ip2ft:	4,78 kA	Zk max:	118 mohm
Ik2ftmin:	1,72 kA	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik2max:	2,91 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmin:	126,7 mohm
Ik2min:	1,52 kA	Zk1fnmx:	222,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	32 A	Corrente sovraccarico Ins:	22 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS10
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,062 %
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,289 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,481<=6<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,01 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	0,58 kA	Ik1fnmin:	0,251 kA
Imagmax (magnetica massima):	250,7 A	Zk1fnmin:	438,1 mohm
Ik1fnmax:	0,58 kA	Zk1fnmx:	829,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 250,7 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,01 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS11
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,05 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,05 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,024 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,056 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,241 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,33 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,015 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	-0,191 %
Corrente ammissibile Iz:	19,4 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	19,4 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	26,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,241<=6<=19,4 A
Coefficiente di declassamento	0,648		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,01 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	0,906 kA	Ik1fnmin:	0,396 kA
Imagmax (magnetica massima):	396,1 A	Zk1fnmin:	280,6 mohm
Ik1fnmax:	0,905 kA	Zk1fnmx:	524,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 396,1 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,01 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS12
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE A DISP.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,05 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	0,05 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,038 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,063 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,271 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,32 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,023 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,249 %
Corrente ammissibile Iz:	19,4 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	19,4 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	26,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,271<=6<=19,4 A
Coefficiente di declassamento	0,648		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	2,01 kA	I _{p1fn} :	1,43 kA
I _{kv} max a valle:	0,708 kA	I _{k1fnmin} :	0,307 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	307,1 A	Z _{k1fnmin} :	359,2 mohm
I _{k1fnmax} :	0,707 kA	Z _{k1fnmx} :	676,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 307,1 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,01 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS13
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOC. GESTIONE EMERGENZE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,075 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,125 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,541 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,26 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,09 %
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione totale a Ib:	-0,116 %
Corrente ammissibile Iz:	19,4 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	19,4 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	26,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,541<=6<=19,4 A
Coefficiente di declassamento	0,648		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,01 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	0,426 kA	Ik1fnmin:	0,183 kA
Imagmax (magnetica massima):	183,3 A	Zk1fnmin:	596,4 mohm
Ik1fnmax:	0,426 kA	Zk1fnmx:	1134 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 183,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,01 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS14
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	3,32 kA	Ik1fnmin:	0,934 kA
Imagmax (magnetica massima):	933,9 A	Zk1ftmin:	77 mohm
Ik1ftmax:	3,3 kA	Zk1ftmax:	118,9 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	126,8 mohm
Ik1ftmin:	1,75 kA	Zk1fnmx:	222,6 mohm
Ik1fnmax:	2 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 933,9 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS15
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	EST. FABBRICATO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,12 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,12 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,09 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,15 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,649 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,24 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,108 %
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,08 %
Corrente ammissibile Iz:	19,4 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	19,4 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	26,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,649<=6<=19,4 A
Coefficiente di declassamento	0,648		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,01 kA	Ip1fn:	1,43 kA
Ikv max a valle:	0,426 kA	Ik1fnmin:	0,183 kA
Imagmax (magnetica massima):	183,3 A	Zk1fnmin:	596,4 mohm
Ik1fnmax:	0,426 kA	Zk1fnmx:	1134 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 183,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,01 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS16
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE QdE - 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,75 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	2,75 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,06 kVAR	Pot. trasferita a monte:	3,44 kVA
Corrente di impiego Ib:	14,9 A	Potenza totale:	4,62 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,18 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,83 %
Corrente ammissibile Iz:	33 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,07 %
Corrente ammissibile neutro:	33 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	34,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	45,6 °C
Coefficiente di declassamento	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	14,9<=20<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	2,13 kA
Ikv max a valle:	0,646 kA	Ik1fnmin:	0,244 kA
Imagmax (magnetica massima):	244,4 A	Zk1ftmin:	393,6 mohm
Ik1ftmax:	0,645 kA	Zk1ftmax:	742,6 mohm
Ip1ft:	2,78 kA	Zk1fnmin:	449,6 mohm
Ik1ftmin:	0,28 kA	Zk1fnmx:	850,7 mohm
Ik1fnmax:	0,565 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	20 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 244,4 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS17
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE QdE - 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,75 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	2,75 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,06 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	14,9 A	Potenza totale:	4,62 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,18 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G6		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,83 %
Corrente ammissibile Iz:	33 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,62 %
Corrente ammissibile neutro:	33 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	34,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	45,6 °C
Coefficiente di declassamento	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	14,9<=20<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	2,13 kA
Ikv max a valle:	0,646 kA	Ik1fnmin:	0,244 kA
Imagmax (magnetica massima):	244,4 A	Zk1ftmin:	393,6 mohm
Ik1ftmax:	0,645 kA	Zk1ftmax:	742,6 mohm
Ip1ft:	2,78 kA	Zk1fnmin:	449,6 mohm
Ik1ftmin:	0,28 kA	Zk1fnmx:	850,7 mohm
Ik1fnmax:	0,565 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	20 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 244,4 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-NB-QGBT-CS18
Denominazione 1:	ALIM. QFRONTEND
Denominazione 2:	1000V
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,75 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,25 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,06 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,6 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,57 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	35,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,32 kA	Ip1fn:	1,68 kA
Ikv max a valle:	0,296 kA	Ik1fnmin:	0,119 kA
Imagmax (magnetica massima):	119,2 A	Zk1ftmin:	857,2 mohm
Ik1ftmax:	0,296 kA	Zk1ftmax:	1636 mohm
Ip1ft:	2,15 kA	Zk1fnmin:	913,6 mohm
Ik1ftmin:	0,127 kA	Zk1fnmx:	1744 mohm
Ik1fnmax:	0,278 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 119,2 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 3,32 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P00
Denominazione 1:	GEN. PREFERENZIALE
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	65,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	65,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	43,4 kVAR	Pot. trasferita a monte:	78,3 kVA
Corrente di impiego Ib:	116,2 A	Potenza totale:	155,9 kVA
Fattore di potenza:	0,832	Potenza disponibile:	77,6 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,52 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	9,1 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	9,54 kA	Ip1fn:	8,23 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	9,22 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	8,6 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	225 A
Corrente nominale protez.:	250 A	Taratura magnetica neutro:	2500 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	225 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 5,52 kA
Taratura magnetica:	2500 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	2500 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P00a
Denominazione 1:	GENERALE
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	65,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	65,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	43,4 kVAR	Pot. trasferita a monte:	78,3 kVA
Corrente di impiego Ib:	116,2 A	Potenza totale:	155,9 kVA
Fattore di potenza:	0,832	Potenza disponibile:	77,6 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x240)+1x120		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,178E+09 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	2,945E+08 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,259 %
Lunghezza linea:	40 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,626 %
Corrente ammissibile Iz:	294 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	187,2 A	Temperatura cavo a Ib:	39,4 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	65,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	116,2<=225<=294 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	6,1 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	10 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	9,32 kA	Ip1fn:	9,74 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	10,2 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	9,51 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P01
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	4,16 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	4,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	5,72 kA	I _{k1ft} max:	5,09 kA
I _{kv} max a valle:	5,72 kA	I _{p1ft} :	2,81 kA
I _{mag} max (magnetica massima):	2941 A	I _{k1ft} min:	3,95 kA
I _k max:	5,34 kA	I _{k1fn} max:	4,43 kA
I _p :	2,89 kA	I _{p1fn} :	2,61 kA
I _k min:	4,12 kA	I _{k1fn} min:	2,94 kA
I _{k2ft} max:	5,13 kA	Z _k min:	47,6 mohm
I _{p2ft} :	2,83 kA	Z _k max:	50,5 mohm
I _{k2ft} min:	3,95 kA	Z _{k1ft} min:	50 mohm
I _{k2} max:	4,62 kA	Z _{k1ft} max:	52,7 mohm
I _{p2} :	2,7 kA	Z _{k1fn} min:	57,3 mohm
I _{k2} min:	3,57 kA	Z _{k1fn} mx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	6 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura magnetica neutro:	60 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 5,72 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P02
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE
Denominazione 2:	UPS 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	19,3 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	19,3 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	9,36 kVAR	Pot. trasferita a monte:	21,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	31 A	Potenza totale:	43,6 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	22,2 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x25)+1x16		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,6
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+07 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,107 %
Corrente ammissibile Iz:	70,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,732 %
Corrente ammissibile neutro:	52,8 A	Temperatura ambiente:	30 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 10 m	Temperatura cavo a Ib:	41,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	78,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	31<=63<=70,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	4,44 kA
Ikv max a valle:	5,16 kA	Ip1ft:	8,47 kA
Imagmax (magnetica massima):	2028 A	Ik1ftmin:	3,16 kA
Ik max:	4,92 kA	Ik1fnmax:	3,57 kA
Ip:	8,9 kA	Ip1fn:	7,6 kA
Ik min:	3,49 kA	Ik1fnmin:	2,03 kA
Ik2ftmax:	4,89 kA	Zk min:	51,6 mohm
Ip2ft:	8,58 kA	Zk max:	59,6 mohm
Ik2ftmin:	3,42 kA	Zk1ftmin:	57,3 mohm
Ik2max:	4,26 kA	Zk1ftmax:	65,9 mohm
Ip2:	7,96 kA	Zk1fnmin:	71,1 mohm
Ik2min:	3,02 kA	Zk1fnmx:	102,5 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	63 A
Corrente nominale protez.:	100 A	Taratura magnetica neutro:	504 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	63 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 5,72 kA
Taratura magnetica:	504 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	504 < 2028 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P03
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE
Denominazione 2:	UPS 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	43,6 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	43,6 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x25)+1x16		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,6
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+07 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	70,2 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,626 %
Corrente ammissibile neutro:	52,8 A	Temperatura ambiente:	30 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 10 m	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	78,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=63<=70,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	4,44 kA
Ikv max a valle:	5,16 kA	Ip1ft:	8,47 kA
Imagmax (magnetica massima):	2028 A	Ik1ftmin:	3,16 kA
Ik max:	4,92 kA	Ik1fnmax:	3,57 kA
Ip:	8,9 kA	Ip1fn:	7,6 kA
Ik min:	3,49 kA	Ik1fnmin:	2,03 kA
Ik2ftmax:	4,89 kA	Zk min:	51,6 mohm
Ip2ft:	8,58 kA	Zk max:	59,6 mohm
Ik2ftmin:	3,42 kA	Zk1ftmin:	57,3 mohm
Ik2max:	4,26 kA	Zk1ftmax:	65,9 mohm
Ip2:	7,96 kA	Zk1fnmin:	71,1 mohm
Ik2min:	3,02 kA	Zk1fnmx:	102,5 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	63 A
Corrente nominale protez.:	100 A	Taratura magnetica neutro:	504 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	63 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 5,72 kA
Taratura magnetica:	504 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	504 < 2028 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P04
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE
Denominazione 2:	UPS - BYPASS
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	43,6 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	43,6 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	3x(1x25)+1x16		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+07 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,626 %
Corrente ammissibile Iz:	70,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	52,8 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	78,3 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=63<=70,2 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik2min:	3,02 kA
Ikv max a valle:	5,16 kA	Ik1fnmax:	3,57 kA
Imagmax (magnetica massima):	2028 A	Ip1fn:	7,6 kA
Ik max:	4,92 kA	Ik1fnmin:	2,03 kA
Ip:	8,9 kA	Zk min:	51,6 mohm
Ik min:	3,49 kA	Zk max:	59,6 mohm
Ik2max:	4,26 kA	Zk1fnmin:	71,1 mohm
Ip2:	7,96 kA	Zk1fnmx:	102,5 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	63 A
Corrente nominale protez.:	100 A	Taratura magnetica neutro:	504 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	25 kA
Taratura termica:	63 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	25 >= 5,72 kA
Taratura magnetica:	504 A	Norma:	Icu-EN60947
Sg. magnetico < I mag. massima:	504 < 2028 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P05
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	5,19 kA	I _{p1fn} :	3,74 kA
I _{kv} max a valle:	5,19 kA	I _{k1fnmin} :	2,94 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	2940 A	Z _{k1ftmin} :	50 mohm
I _{k1ftmax} :	5,08 kA	Z _{k1ftmax} :	52,7 mohm
I _{p1ft} :	4,01 kA	Z _{k1fnmin} :	57,4 mohm
I _{k1ftmin} :	3,94 kA	Z _{k1fnmx} :	70,7 mohm
I _{k1fnmax} :	4,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 2940 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P06
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,19 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ikv max a valle:	5,19 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Imagmax (magnetica massima):	2940 A	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik1ftmax:	5,08 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip1ft:	4,01 kA	Zk1fnmin:	57,4 mohm
Ik1ftmin:	3,94 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm
Ik1fnmax:	4,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 2940 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P07
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	3,7 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,19 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ikv max a valle:	5,19 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Imagmax (magnetica massima):	2940 A	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik1ftmax:	5,08 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip1ft:	4,01 kA	Zk1fnmin:	57,4 mohm
Ik1ftmin:	3,94 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm
Ik1fnmax:	4,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 2940 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P08
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	4,01 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	4,14 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	4,05 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	3,86 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 5,72 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P09
Denominazione 1:	GENERALE HVAC
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	6,43 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	6,43 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	4,82 kVAR	Pot. trasferita a monte:	8,04 kVA
Corrente di impiego Ib:	12,9 A	Potenza totale:	45,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	37,7 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	5,72 kA	I _{k1ft} max:	5,09 kA
I _{kv} max a valle:	5,72 kA	I _{p1ft} :	9,1 kA
I _{mag} max (magnetica massima):	2941 A	I _{k1ft} min:	3,95 kA
I _k max:	5,34 kA	I _{k1fn} max:	4,43 kA
I _p :	9,54 kA	I _{p1fn} :	8,23 kA
I _k min:	4,12 kA	I _{k1fn} min:	2,94 kA
I _{k2ft} max:	5,13 kA	Z _k min:	47,6 mohm
I _{p2ft} :	9,22 kA	Z _k max:	50,5 mohm
I _{k2ft} min:	3,95 kA	Z _{k1ft} min:	50 mohm
I _{k2} max:	4,62 kA	Z _{k1ft} max:	52,7 mohm
I _{p2} :	8,6 kA	Z _{k1fn} min:	57,3 mohm
I _{k2} min:	3,57 kA	Z _{k1fn} mx:	70,7 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	100 A	Corrente sovraccarico Ins:	66 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P10
Denominazione 1:	ESTRATTORE 1
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,37 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,37 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,278 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,463 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,668 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	6,47 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,039 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,664 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento:	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,668<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	0,752 kA
Ikv max a valle:	1,41 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	313,1 A	Ik1ftmin:	0,327 kA
Ik max:	1,4 kA	Ik1fnmax:	0,721 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	0,626 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Ik2ftmax:	1,28 kA	Zk min:	181,4 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	331,9 mohm
Ik2ftmin:	0,562 kA	Zk1ftmin:	337,8 mohm
Ik2max:	1,21 kA	Zk1ftmax:	635,5 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	352,6 mohm
Ik2min:	0,542 kA	Zk1fnmx:	663,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 313,1 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P11
Denominazione 1:	ESTRATTORE 2
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,37 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,37 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,278 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,463 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,668 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	6,47 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,039 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,664 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,668<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	0,752 kA
Ikv max a valle:	1,41 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	313,1 A	Ik1ftmin:	0,327 kA
Ik max:	1,4 kA	Ik1fnmax:	0,721 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	0,626 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Ik2ftmax:	1,28 kA	Zk min:	181,4 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	331,9 mohm
Ik2ftmin:	0,562 kA	Zk1ftmin:	337,8 mohm
Ik2max:	1,21 kA	Zk1ftmax:	635,5 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	352,6 mohm
Ik2min:	0,542 kA	Zk1fnmx:	663,9 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 313,1 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P12
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,09 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,09 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,068 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,113 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,162 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	6,82 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,005 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,63 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento:	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,162<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	1,4 kA
Ikv max a valle:	2,42 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	577 A	Ik1ftmin:	0,626 kA
Ik max:	2,39 kA	Ik1fnmax:	1,29 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	1,14 kA	Ik1fnmin:	0,577 kA
Ik2ftmax:	2,24 kA	Zk min:	106,2 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	181,9 mohm
Ik2ftmin:	1,04 kA	Zk1ftmin:	181,8 mohm
Ik2max:	2,07 kA	Zk1ftmax:	332 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	196,3 mohm
Ik2min:	0,99 kA	Zk1fnmx:	360,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 577 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P13
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 1
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,08 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,19 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ikv max a valle:	2,05 kA	Ik1fnmin:	0,845 kA
Imagmax (magnetica massima):	844,9 A	Zk1ftmin:	124,7 mohm
Ik1ftmax:	2,04 kA	Zk1ftmax:	218,1 mohm
Ip1ft:	4,01 kA	Zk1fnmin:	138,8 mohm
Ik1ftmin:	0,953 kA	Zk1fnmx:	246,1 mohm
Ik1fnmax:	1,83 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 844,9 A
Numero poli:	C	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P14
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 2
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,02 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,19 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ikv max a valle:	2,05 kA	Ik1fnmin:	0,845 kA
Imagmax (magnetica massima):	844,9 A	Zk1ftmin:	124,7 mohm
Ik1ftmax:	2,04 kA	Zk1ftmax:	218,1 mohm
Ip1ft:	4,01 kA	Zk1fnmin:	138,8 mohm
Ik1ftmin:	0,953 kA	Zk1fnmx:	246,1 mohm
Ik1fnmax:	1,83 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 844,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P15
Denominazione 1:	SPLIT + UNITA' EXT
Denominazione 2:	LOC. GESTIONE EMERGENZE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1,4 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	1,4 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,05 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,75 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,58 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,95 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,698 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,24 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	36 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	7,58<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,19 kA	Ip1fn:	3,74 kA
Ikv max a valle:	0,951 kA	Ik1fnmin:	0,394 kA
Imagmax (magnetica massima):	394,1 A	Zk1ftmin:	267,6 mohm
Ik1ftmax:	0,949 kA	Zk1ftmax:	499,2 mohm
Ip1ft:	4,01 kA	Zk1fnmin:	282,3 mohm
Ik1ftmin:	0,416 kA	Zk1fnmx:	527,5 mohm
Ik1fnmax:	0,9 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 394,1 A
Numero poli:	C	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P16
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P17
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	5,19 kA	I _{p1fn} :	3,21 kA
I _{kv} max a valle:	5,19 kA	I _{k1fnmin} :	2,94 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	2940 A	Z _{k1ftmin} :	50 mohm
I _{k1ftmax} :	5,08 kA	Z _{k1ftmax} :	52,7 mohm
I _{p1ft} :	3,5 kA	Z _{k1fnmin} :	57,4 mohm
I _{k1ftmin} :	3,94 kA	Z _{k1fnmx} :	70,7 mohm
I _{k1fnmax} :	4,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 2940 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P18
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	5,19 kA	I _{p1fn} :	3,21 kA
I _{kv} max a valle:	5,19 kA	I _{k1fnmin} :	2,94 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	2940 A	Z _{k1ftmin} :	50 mohm
I _{k1ftmax} :	5,08 kA	Z _{k1ftmax} :	52,7 mohm
I _{p1ft} :	3,5 kA	Z _{k1fnmin} :	57,4 mohm
I _{k1ftmin} :	3,94 kA	Z _{k1fnmx} :	70,7 mohm
I _{k1fnmax} :	4,43 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 2940 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 5,19 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P19
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P20
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	5,09 kA
Ikv max a valle:	5,72 kA	Ip1ft:	3,5 kA
Imagmax (magnetica massima):	2941 A	Ik1ftmin:	3,95 kA
Ik max:	5,34 kA	Ik1fnmax:	4,43 kA
Ip:	3,64 kA	Ip1fn:	3,21 kA
Ik min:	4,12 kA	Ik1fnmin:	2,94 kA
Ik2ftmax:	5,13 kA	Zk min:	47,6 mohm
Ip2ft:	3,54 kA	Zk max:	50,5 mohm
Ik2ftmin:	3,95 kA	Zk1ftmin:	50 mohm
Ik2max:	4,62 kA	Zk1ftmax:	52,7 mohm
Ip2:	3,34 kA	Zk1fnmin:	57,3 mohm
Ik2min:	3,57 kA	Zk1fnmx:	70,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 2941 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P21
Denominazione 1:	Q. FABBR. TECNICO PPT
Denominazione 2:	QPPT (PREFERENZIALE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	14,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	14,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	10,8 kVAR	Pot. trasferita a monte:	18,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	27,1 A	Potenza totale:	22,2 kVA
Fattore di potenza:	0,801	Potenza disponibile:	4,1 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x10		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,65
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	2,045E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	2,045E+06 A²s
Lunghezza linea:	50 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,2 %
Corrente ammissibile Iz:	35,8 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,72 %
Corrente ammissibile neutro:	35,8 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 50 m	Temperatura cavo a Ib:	60,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	76,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	27,1<=32<=35,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	1,7 kA
Ikv max a valle:	2,1 kA	Ip1ft:	5,31 kA
Imagmax (magnetica massima):	493,4 A	Ik1ftmin:	0,865 kA
Ik max:	2,09 kA	Ik1fnmax:	1,11 kA
Ip:	5,52 kA	Ip1fn:	4,89 kA
Ik min:	0,98 kA	Ik1fnmin:	0,493 kA
Ik2ftmax:	1,98 kA	Zk min:	121,8 mohm
Ip2ft:	5,37 kA	Zk max:	212,1 mohm
Ik2ftmin:	0,933 kA	Zk1ftmin:	149,7 mohm
Ik2max:	1,81 kA	Zk1ftmax:	240,4 mohm
Ip2:	5,06 kA	Zk1fnmin:	228,3 mohm
Ik2min:	0,849 kA	Zk1fnmx:	421,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	320 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	320 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 493,4 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P22
Denominazione 1:	Q. STAZ. POMPAGGIO
Denominazione 2:	QFFP (PREFERENZIALE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,93 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	2,93 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,91 kVAR	Pot. trasferita a monte:	3,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	6 A	Potenza totale:	13,9 kVA
Fattore di potenza:	0,837	Potenza disponibile:	10,4 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG100M1 0.6/1 kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,637
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Lunghezza linea:	70 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,698 %
Corrente ammissibile Iz:	26,1 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,32 %
Corrente ammissibile neutro:	26,1 A	Temperatura ambiente:	20 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 70 m	Temperatura cavo a Ib:	23,7 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	61 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	6<=20<=26,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,72 kA	Ik1ftmax:	0,873 kA
Ikv max a valle:	1,01 kA	Ip1ft:	4,68 kA
Imagmax (magnetica massima):	221,7 A	Ik1ftmin:	0,41 kA
Ik max:	1,01 kA	Ik1fnmax:	0,513 kA
Ip:	4,89 kA	Ip1fn:	4,24 kA
Ik min:	0,444 kA	Ik1fnmin:	0,222 kA
Ik2ftmax:	0,955 kA	Zk min:	251,8 mohm
Ip2ft:	4,74 kA	Zk max:	468,3 mohm
Ik2ftmin:	0,427 kA	Zk1ftmin:	291,1 mohm
Ik2max:	0,874 kA	Zk1ftmax:	507,5 mohm
Ip2:	4,42 kA	Zk1fnmin:	494,9 mohm
Ik2min:	0,384 kA	Zk1fnmx:	937,6 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	20 A
Corrente nominale protez.:	20 A	Taratura magnetica neutro:	200 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 5,72 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	200 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	200 < 221,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+CABINA-FA05.QGBT-P-QGBT-P23
Denominazione 1:	QUADRO
Denominazione 2:	ELETTROPOMPA PRINCIPALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore Preferenziale		
Potenza nominale:	24,4 kW	Collegamento fasi:	3F
Coefficiente:	0,9	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	22 kW	Pot. trasferita a monte:	27,5 kVA
Potenza reattiva:	18,3 kVAR	Potenza totale:	34,6 kVA
Corrente di impiego Ib:	39,7 A	Potenza disponibile:	7,14 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V	Potenza meccanica motore:	22 kW
Sistema distribuzione:	TN-S	Rendimento motore:	0,9

Cavi

Formazione:	3x(1x35)		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	Coefficiente di declassamento totale:	0,65
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² conduttore fase:	2,505E+07 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,637 %
Lunghezza linea:	70 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,22 %
Corrente ammissibile Iz:	78,7 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	n.d.	Temperatura cavo a Ib:	37,8 °C
PE utente (sez. x lung.):	35 mm² x 70 m	Temperatura cavo a In:	48,3 °C
Coefficiente di prossimità:	0,65 (Numero circuiti: 5)	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	39,7<=50<=78,7 A
Coefficiente di temperatura:	1		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	5,3 kA	Ip2:	6,57 kA
Ikv max a valle:	3,59 kA	Ik2min:	1,63 kA
Imagmax (magnetica massima):	1394 A	Ik1ftmax:	2,28 kA
Ik max:	3,38 kA	Ip1ft:	6,9 kA
Ip:	7,15 kA	Ik1ftmin:	1,39 kA
Ik min:	1,88 kA	Zk min:	75,1 mohm
Ik2ftmax:	3,26 kA	Zk max:	110,5 mohm
Ip2ft:	6,97 kA	Zk1ftmin:	111,3 mohm
Ik2ftmin:	1,77 kA	Zk1ftmax:	149,2 mohm
Ik2max:	2,93 kA		

Protezione

Tipo avviamento:	Avviamento diretto		
Tipo protezione:	M		
Corrente nominale protez.:	50 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	700 < 1394 A
Numero poli:	3	Potere di interruzione PdI:	50 kA
Curva di sgancio:	MA	PdI >= I max in ctocto a monte:	50 >= 5,3 kA
Corrente sovraccarico Ins:	50 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	700 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. NORMALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	8,5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	8,5 kW	Pot. trasferita a monte:	10,1 kVA
Potenza reattiva:	5,44 kVAR	Potenza totale:	22,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	18,1 A	Potenza disponibile:	12,1 kVA
Fattore di potenza:	0,842		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,25 kA	Ik1ftmax:	1,82 kA
Ikv max a valle:	2,25 kA	Ip1ft:	2,06 kA
Imagmax (magnetica massima):	544,3 A	Ik1ftmin:	0,922 kA
Ik max:	2,25 kA	Ik1fnmax:	1,23 kA
Ip:	2,44 kA	Ip1fn:	1,78 kA
Ik min:	1,05 kA	Ik1fnmin:	0,544 kA
Ik2ftmax:	2,15 kA	Zk min:	113,1 mohm
Ip2ft:	2,36 kA	Zk max:	197,9 mohm
Ik2ftmin:	1,01 kA	Zk1ftmin:	139,8 mohm
Ik2max:	1,95 kA	Zk1ftmax:	225,4 mohm
Ip2:	2,18 kA	Zk1fnmin:	206,4 mohm
Ik2min:	0,91 kA	Zk1fnmx:	381,8 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	63 A	Corrente sovraccarico Ins:	32 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-01
Denominazione 1:	ALIM. AUSILIARI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	1,82 kA	I _{p1fn} :	1,02 kA
I _{kv} max a valle:	1,82 kA	I _{k1fnmin} :	0,544 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	544,2 A	Z _{k1ftmin} :	139,9 mohm
I _{k1ftmax} :	1,82 kA	Z _{k1ftmax} :	225,4 mohm
I _{p1ft} :	1,32 kA	Z _{k1fnmin} :	206,5 mohm
I _{k1ftmin} :	0,922 kA	Z _{k1fnmx} :	382 mohm
I _{k1fnmax} :	1,23 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 544,2 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,82 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-02
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE NORMALE
Denominazione 2:	LOCALI TECNICI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,25 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,25 kW	Pot. trasferita a monte:	0,278 kVA
Potenza reattiva:	0,121 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,2 A	Potenza disponibile:	2,03 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,195 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,11 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,3 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,2<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,23 kA	Ip1fn:	1,17 kA
Ikv max a valle:	0,423 kA	Ik1fnmin:	0,182 kA
Imagmax (magnetica massima):	181,9 A	Zk1fnmin:	600,9 mohm
Ik1fnmax:	0,423 kA	Zk1fnmx:	1143 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 181,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,23 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-03
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE ESTERNA
Denominazione 2:	LOCALI TECNICI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,15 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,15 kW	Pot. trasferita a monte:	0,167 kVA
Potenza reattiva:	0,073 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,722 A	Potenza disponibile:	2,14 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,117 %
Lunghezza linea:	25 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,03 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,722<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,23 kA	Ip1fn:	1,17 kA
Ikv max a valle:	0,423 kA	Ik1fnmin:	0,182 kA
Imagmax (magnetica massima):	181,9 A	Zk1fnmin:	600,9 mohm
Ik1fnmax:	0,423 kA	Zk1fnmx:	1143 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 181,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,23 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-04
Denominazione 1:	PRESE TRIFASE 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	2,5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2,5 kW	Pot. trasferita a monte:	3,13 kVA
Potenza reattiva:	1,88 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	4,51 A	Potenza disponibile:	7,96 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,118 %
Corrente ammissibile Iz:	22,7 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,05 %
Corrente ammissibile neutro:	22,7 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	54,8 °C
Coefficiente di declassamento	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	4,51<=16<=22,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,25 kA	Ik1ftmax:	0,894 kA
Ikv max a valle:	1,38 kA	Ip1ft:	1,74 kA
Imagmax (magnetica massima):	312,6 A	Ik1ftmin:	0,41 kA
Ik max:	1,38 kA	Ik1fnmax:	0,721 kA
Ip:	2,01 kA	Ip1fn:	1,35 kA
Ik min:	0,615 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Ik2ftmax:	1,27 kA	Zk min:	184,1 mohm
Ip2ft:	1,96 kA	Zk max:	338,1 mohm
Ik2ftmin:	0,562 kA	Zk1ftmin:	284,2 mohm
Ik2max:	1,2 kA	Zk1ftmax:	507 mohm
Ip2:	1,83 kA	Zk1fnmin:	352,6 mohm
Ik2min:	0,532 kA	Zk1fnmax:	664,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,25 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 312,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-05
Denominazione 1:	PRESE MONOFASE 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1,5 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1,5 kW	Pot. trasferita a monte:	1,67 kVA
Potenza reattiva:	0,727 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,21 A	Potenza disponibile:	2,03 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,428 %
Corrente ammissibile Iz:	25,9 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,38 %
Corrente ammissibile neutro:	25,9 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	25,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	46,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	7,21<=16<=25,9 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,82 kA	Ip1fn:	1,35 kA
Ikv max a valle:	0,894 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Imagmax (magnetica massima):	312,6 A	Zk1ftmin:	284,3 mohm
Ik1ftmax:	0,894 kA	Zk1ftmax:	507,1 mohm
Ip1ft:	1,74 kA	Zk1fnmin:	352,7 mohm
Ik1ftmin:	0,41 kA	Zk1fnmx:	665 mohm
Ik1fnmax:	0,72 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 312,6 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,82 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-06
Denominazione 1:	PRESE TRIFASE 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	2,5 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	2,5 kW	Pot. trasferita a monte:	3,13 kVA
Potenza reattiva:	1,88 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	4,51 A	Potenza disponibile:	7,96 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,118 %
Corrente ammissibile Iz:	22,7 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,05 %
Corrente ammissibile neutro:	22,7 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	22,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	54,8 °C
Coefficiente di declassamento	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	4,51<=16<=22,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,25 kA	Ik1ftmax:	0,894 kA
Ikv max a valle:	1,38 kA	Ip1ft:	1,74 kA
Imagmax (magnetica massima):	312,6 A	Ik1ftmin:	0,41 kA
Ik max:	1,38 kA	Ik1fnmax:	0,721 kA
Ip:	2,01 kA	Ip1fn:	1,35 kA
Ik min:	0,615 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Ik2ftmax:	1,27 kA	Zk min:	184,1 mohm
Ip2ft:	1,96 kA	Zk max:	338,1 mohm
Ik2ftmin:	0,562 kA	Zk1ftmin:	284,2 mohm
Ik2max:	1,2 kA	Zk1ftmax:	507 mohm
Ip2:	1,83 kA	Zk1fnmin:	352,6 mohm
Ik2min:	0,532 kA	Zk1fnmx:	664,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,25 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 312,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-07
Denominazione 1:	PRESE MONOFASE 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	1,5 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	1,5 kW	Pot. trasferita a monte:	1,67 kVA
Potenza reattiva:	0,727 kVAR	Potenza totale:	3,7 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,21 A	Potenza disponibile:	2,03 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,428 %
Corrente ammissibile Iz:	25,9 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,34 %
Corrente ammissibile neutro:	25,9 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	25,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Temperatura cavo a In:	46,7 °C
Coefficiente di declassamento:	0,648	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	7,21<=16<=25,9 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,82 kA	Ip1fn:	1,35 kA
Ikv max a valle:	0,894 kA	Ik1fnmin:	0,313 kA
Imagmax (magnetica massima):	312,6 A	Zk1ftmin:	284,3 mohm
Ik1ftmax:	0,894 kA	Zk1ftmax:	507,1 mohm
Ip1ft:	1,74 kA	Zk1fnmin:	352,7 mohm
Ik1ftmin:	0,41 kA	Zk1fnmx:	665 mohm
Ik1fnmax:	0,72 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 312,6 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,82 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	16 A		
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-08
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	22,2 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	22,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,25 kA	Ik1ftmax:	1,82 kA
Ikv max a valle:	2,25 kA	Ip1ft:	2,06 kA
Imagmax (magnetica massima):	544,3 A	Ik1ftmin:	0,922 kA
Ik max:	2,25 kA	Ik1fnmax:	1,23 kA
Ip:	2,44 kA	Ip1fn:	1,78 kA
Ik min:	1,05 kA	Ik1fnmin:	0,544 kA
Ik2ftmax:	2,15 kA	Zk min:	113,1 mohm
Ip2ft:	2,36 kA	Zk max:	197,9 mohm
Ik2ftmin:	1,01 kA	Zk1ftmin:	139,8 mohm
Ik2max:	1,95 kA	Zk1ftmax:	225,4 mohm
Ip2:	2,18 kA	Zk1fnmin:	206,4 mohm
Ik2min:	0,91 kA	Zk1fnmx:	381,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	320 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI \geq I max in ctocto a monte:	10 \geq 2,25 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	320 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 544,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-09
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,25 kA	Ik1ftmax:	1,82 kA
Ikv max a valle:	2,25 kA	Ip1ft:	1,74 kA
Imagmax (magnetica massima):	544,3 A	Ik1ftmin:	0,922 kA
Ik max:	2,25 kA	Ik1fnmax:	1,23 kA
Ip:	2,01 kA	Ip1fn:	1,35 kA
Ik min:	1,05 kA	Ik1fnmin:	0,544 kA
Ik2ftmax:	2,15 kA	Zk min:	113,1 mohm
Ip2ft:	1,96 kA	Zk max:	197,9 mohm
Ik2ftmin:	1,01 kA	Zk1ftmin:	139,8 mohm
Ik2max:	1,95 kA	Zk1ftmax:	225,4 mohm
Ip2:	1,83 kA	Zk1fnmin:	206,4 mohm
Ik2min:	0,91 kA	Zk1fnmx:	381,8 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,25 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 544,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-10
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	1,23 kA	I _{p1fn} :	1,17 kA
I _{kv} max a valle:	1,23 kA	I _{k1fnmin} :	0,544 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	544,2 A	Z _{k1fnmin} :	206,5 mohm
I _{k1fnmax} :	1,23 kA	Z _{k1fnmx} :	382 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 544,2 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,23 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. NO-BREAK
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	1,12 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	1,12 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,622 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,28 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,55 A	Potenza totale:	5,78 kVA
Fattore di potenza:	0,874	Potenza disponibile:	4,49 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,982 kA	Ip1fn:	0,816 kA
Ikv max a valle:	0,982 kA	Ik1fnmin:	0,244 kA
Imagmax (magnetica massima):	244,4 A	Zk1ftmin:	259 mohm
Ik1ftmax:	0,981 kA	Zk1ftmax:	456 mohm
Ip1ft:	1,42 kA	Zk1fnmin:	449,6 mohm
Ik1ftmin:	0,456 kA	Zk1fnmx:	850,7 mohm
Ik1fnmax:	0,565 kA		

Protezione

Corrente nominale protez.:	32 A	Corrente sovraccarico Ins:	25 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C01
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	EMERGENZA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,11 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,11 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,053 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,122 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,529 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,19 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,051 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,73 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,529<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,566 kA	Ip1fn:	0,698 kA
Ikv max a valle:	0,37 kA	Ik1fnmin:	0,159 kA
Imagmax (magnetica massima):	159 A	Zk1fnmin:	687 mohm
Ik1fnmax:	0,37 kA	Zk1fnmx:	1308 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 159 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,566 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C02
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	EMERGENZA EST.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,11 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,11 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,053 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,122 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,529 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,19 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,051 %
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,73 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,529<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,566 kA	Ip1fn:	0,698 kA
Ikv max a valle:	0,37 kA	Ik1fnmin:	0,159 kA
Imagmax (magnetica massima):	159 A	Zk1fnmin:	687 mohm
Ik1fnmax:	0,37 kA	Zk1fnmx:	1308 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 159 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,566 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C03
Denominazione 1:	CARICHI TVCC
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,3 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,3 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,225 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,375 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,62 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,94 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,282 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,96 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,62<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,982 kA	Ip1fn:	0,698 kA
Ikv max a valle:	0,347 kA	Ik1fnmin:	0,118 kA
Imagmax (magnetica massima):	117,8 A	Zk1ftmin:	732,3 mohm
Ik1ftmax:	0,347 kA	Zk1ftmax:	1369 mohm
Ip1ft:	0,996 kA	Zk1fnmin:	924,9 mohm
Ik1ftmin:	0,152 kA	Zk1fnmx:	1765 mohm
Ik1fnmax:	0,275 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 117,8 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,982 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C04
Denominazione 1:	CARICHI
Denominazione 2:	RIV. INCENDI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,3 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,3 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,145 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,333 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,44 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,05 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,187 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,86 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,44<=6<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,982 kA	Ip1fn:	0,581 kA
Ikv max a valle:	0,443 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Imagmax (magnetica massima):	142,4 A	Zk1ftmin:	573,9 mohm
Ik1ftmax:	0,443 kA	Zk1ftmax:	1064 mohm
Ip1ft:	0,878 kA	Zk1fnmin:	766,2 mohm
Ik1ftmin:	0,195 kA	Zk1fnmx:	1460 mohm
Ik1fnmax:	0,332 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 142,4 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,982 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C05
Denominazione 1:	CARICHI
Denominazione 2:	ANTINTRUSIONE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,3 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,3 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,145 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,333 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,44 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,05 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	20 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,187 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,86 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,44<=6<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,982 kA	Ip1fn:	0,581 kA
Ikv max a valle:	0,443 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Imagmax (magnetica massima):	142,4 A	Zk1ftmin:	573,9 mohm
Ik1ftmax:	0,443 kA	Zk1ftmax:	1064 mohm
Ip1ft:	0,878 kA	Zk1fnmin:	766,2 mohm
Ik1ftmin:	0,195 kA	Zk1fnmx:	1460 mohm
Ik1fnmax:	0,332 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	30 < 142,4 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,982 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	30 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-C06
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	0,566 kA	I _{p1fn} :	0,698 kA
I _{kv} max a valle:	0,566 kA	I _{k1fnmin} :	0,244 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	244,4 A	Z _{k1fnmin} :	449,6 mohm
I _{k1fnmax} :	0,565 kA	Z _{k1fnmx} :	850,7 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 244,4 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,566 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. PREFERENZIALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	14,5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	14,5 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	10,8 kVAR	Pot. trasferita a monte:	18,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	27,1 A	Potenza totale:	22,2 kVA
Fattore di potenza:	0,801	Potenza disponibile:	4,1 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,1 kA	Ik1ftmax:	1,7 kA
Ikv max a valle:	2,1 kA	Ip1ft:	1,96 kA
Imagmax (magnetica massima):	493,4 A	Ik1ftmin:	0,865 kA
Ik max:	2,09 kA	Ik1fnmax:	1,11 kA
Ip:	2,31 kA	Ip1fn:	1,61 kA
Ik min:	0,98 kA	Ik1fnmin:	0,493 kA
Ik2ftmax:	1,98 kA	Zk min:	121,8 mohm
Ip2ft:	2,21 kA	Zk max:	212,1 mohm
Ik2ftmin:	0,933 kA	Zk1ftmin:	149,7 mohm
Ik2max:	1,81 kA	Zk1ftmax:	240,4 mohm
Ip2:	2,06 kA	Zk1fnmin:	228,3 mohm
Ik2min:	0,849 kA	Zk1fnmx:	421,2 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	63 A	Corrente sovraccarico Ins:	32 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P01
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,37 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,37 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,278 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,463 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,668 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	6,47 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,029 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,74 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento:	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,668<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,1 kA	Ik1ftmax:	0,665 kA
Ikv max a valle:	1,08 kA	Ip1ft:	1,48 kA
Imagmax (magnetica massima):	236,9 A	Ik1ftmin:	0,3 kA
Ik max:	1,08 kA	Ik1fnmax:	0,548 kA
Ip:	1,71 kA	Ip1fn:	1,09 kA
Ik min:	0,474 kA	Ik1fnmin:	0,237 kA
Ik2ftmax:	0,983 kA	Zk min:	236,3 mohm
Ip2ft:	1,64 kA	Zk max:	438,2 mohm
Ik2ftmin:	0,43 kA	Zk1ftmin:	381,9 mohm
Ik2max:	0,931 kA	Zk1ftmax:	694 mohm
Ip2:	1,55 kA	Zk1fnmin:	463,5 mohm
Ik2min:	0,411 kA	Zk1fnmx:	877,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,1 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 236,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P02
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 1
Denominazione 2:	LOC. TLC
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,86 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,28 kA
Ikv max a valle:	1,04 kA	Ik1fnmin:	0,341 kA
Imagmax (magnetica massima):	340,9 A	Zk1ftmin:	244,5 mohm
Ik1ftmax:	1,04 kA	Zk1ftmax:	427,1 mohm
Ip1ft:	1,66 kA	Zk1fnmin:	325,2 mohm
Ik1ftmin:	0,487 kA	Zk1fnmx:	609,8 mohm
Ik1fnmax:	0,781 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 340,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P03
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 2
Denominazione 2:	LOC. TLC
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,17 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,28 kA
Ikv max a valle:	1,04 kA	Ik1fnmin:	0,341 kA
Imagmax (magnetica massima):	340,9 A	Zk1ftmin:	244,5 mohm
Ik1ftmax:	1,04 kA	Zk1ftmax:	427,1 mohm
Ip1ft:	1,66 kA	Zk1fnmin:	325,2 mohm
Ik1ftmin:	0,487 kA	Zk1fnmx:	609,8 mohm
Ik1fnmax:	0,781 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 340,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P04
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE TLC
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,09 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,09 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,068 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,113 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,162 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	6,82 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,005 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,72 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento:	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,162<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,1 kA	Ik1ftmax:	0,837 kA
Ikv max a valle:	1,29 kA	Ip1ft:	1,48 kA
Imagmax (magnetica massima):	286,7 A	Ik1ftmin:	0,383 kA
Ik max:	1,29 kA	Ik1fnmax:	0,66 kA
Ip:	1,71 kA	Ip1fn:	1,09 kA
Ik min:	0,573 kA	Ik1fnmin:	0,287 kA
Ik2ftmax:	1,19 kA	Zk min:	197,5 mohm
Ip2ft:	1,64 kA	Zk max:	362,5 mohm
Ik2ftmin:	0,524 kA	Zk1ftmin:	303,5 mohm
Ik2max:	1,11 kA	Zk1ftmax:	542,1 mohm
Ip2:	1,55 kA	Zk1fnmin:	384,7 mohm
Ik2min:	0,497 kA	Zk1fnmx:	725 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,1 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 286,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P05
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 1
Denominazione 2:	LOC. PPT1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,13 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,28 kA
Ikv max a valle:	1,04 kA	Ik1fnmin:	0,341 kA
Imagmax (magnetica massima):	340,9 A	Zk1ftmin:	244,5 mohm
Ik1ftmax:	1,04 kA	Zk1ftmax:	427,1 mohm
Ip1ft:	1,66 kA	Zk1fnmin:	325,2 mohm
Ik1ftmin:	0,487 kA	Zk1fnmx:	609,8 mohm
Ik1fnmax:	0,781 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 340,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P06
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 2
Denominazione 2:	LOC. PPT1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,1 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	2,1 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,58 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,63 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,4 A	Potenza totale:	3,7 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,07 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,43 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,86 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	43,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	56,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	11,4<=16<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,28 kA
Ikv max a valle:	1,04 kA	Ik1fnmin:	0,341 kA
Imagmax (magnetica massima):	340,9 A	Zk1ftmin:	244,5 mohm
Ik1ftmax:	1,04 kA	Zk1ftmax:	427,1 mohm
Ip1ft:	1,66 kA	Zk1fnmin:	325,2 mohm
Ik1ftmin:	0,487 kA	Zk1fnmx:	609,8 mohm
Ik1fnmax:	0,781 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	16 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 340,9 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P07
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 1
Denominazione 2:	LOC. CENTR
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,75 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L1-N
Potenza dimensionamento:	2,75 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,06 kVAR	Pot. trasferita a monte:	3,44 kVA
Corrente di impiego Ib:	14,9 A	Potenza totale:	4,62 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,18 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,875 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,62 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	53,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	71,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	14,9<=20<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,36 kA
Ikv max a valle:	0,869 kA	Ik1fnmin:	0,295 kA
Imagmax (magnetica massima):	295,3 A	Zk1ftmin:	292,8 mohm
Ik1ftmax:	0,868 kA	Zk1ftmax:	521,2 mohm
Ip1ft:	1,84 kA	Zk1fnmin:	374 mohm
Ik1ftmin:	0,399 kA	Zk1fnmx:	704,1 mohm
Ik1fnmax:	0,679 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	20 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	200 < 295,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	200 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P08
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 2
Denominazione 2:	LOC. CENTR
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,75 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	2,75 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,06 kVAR	Pot. trasferita a monte:	3,44 kVA
Corrente di impiego Ib:	14,9 A	Potenza totale:	4,62 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,18 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	15 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,875 %
Corrente ammissibile Iz:	24 A	Caduta di tensione totale a Ib:	2,58 %
Corrente ammissibile neutro:	24 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	53,1 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	71,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	14,9<=20<=24 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,36 kA
Ikv max a valle:	0,869 kA	Ik1fnmin:	0,295 kA
Imagmax (magnetica massima):	295,3 A	Zk1ftmin:	292,8 mohm
Ik1ftmax:	0,868 kA	Zk1ftmax:	521,2 mohm
Ip1ft:	1,84 kA	Zk1fnmin:	374 mohm
Ik1ftmin:	0,399 kA	Zk1fnmx:	704,1 mohm
Ik1fnmax:	0,679 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	20 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	200 < 295,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Taratura termica:	20 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	200 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P09
Denominazione 1:	GENERALE ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,11 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,11 kW	Pot. trasferita a monte:	0,122 kVA
Potenza reattiva:	0,053 kVAR	Potenza totale:	8,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,529 A	Potenza disponibile:	8,19 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,1 kA	Ik1ftmax:	1,7 kA
Ikv max a valle:	2,1 kA	Ip1ft:	1,96 kA
Imagmax (magnetica massima):	493,4 A	Ik1ftmin:	0,865 kA
Ik max:	2,09 kA	Ik1fnmax:	1,11 kA
Ip:	2,31 kA	Ip1fn:	1,61 kA
Ik min:	0,98 kA	Ik1fnmin:	0,493 kA
Ik2ftmax:	1,98 kA	Zk min:	121,8 mohm
Ip2ft:	2,21 kA	Zk max:	212,1 mohm
Ik2ftmin:	0,933 kA	Zk1ftmin:	149,7 mohm
Ik2max:	1,81 kA	Zk1ftmax:	240,4 mohm
Ip2:	2,06 kA	Zk1fnmin:	228,3 mohm
Ik2min:	0,849 kA	Zk1fnmx:	421,2 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	20 A	Corrente sovraccarico Ins:	12 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P10
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	 Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,11 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,11 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,053 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,122 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,529 A	Potenza totale:	1,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	1,26 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,103 %
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,53 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	36,7 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,529<=6<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,12 kA	Ip1fn:	0,964 kA
Ikv max a valle:	0,363 kA	Ik1fnmin:	0,156 kA
Imagmax (magnetica massima):	155,8 A	Zk1fnmin:	701 mohm
Ik1fnmax:	0,363 kA	Zk1fnmx:	1335 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	6 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 155,8 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,12 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P11
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	4,16 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	4,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,1 kA	Ik1ftmax:	1,7 kA
Ikv max a valle:	2,1 kA	Ip1ft:	1,26 kA
Imagmax (magnetica massima):	493,4 A	Ik1ftmin:	0,865 kA
Ik max:	2,09 kA	Ik1fnmax:	1,11 kA
Ip:	1,45 kA	Ip1fn:	0,964 kA
Ik min:	0,98 kA	Ik1fnmin:	0,493 kA
Ik2ftmax:	1,98 kA	Zk min:	121,8 mohm
Ip2ft:	1,4 kA	Zk max:	212,1 mohm
Ik2ftmin:	0,933 kA	Zk1ftmin:	149,7 mohm
Ik2max:	1,81 kA	Zk1ftmax:	240,4 mohm
Ip2:	1,32 kA	Zk1fnmin:	228,3 mohm
Ik2min:	0,849 kA	Zk1fnmx:	421,2 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	6 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Taratura magnetica neutro:	60 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 2,1 kA
Taratura termica:	6 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	60 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 493,4 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+FABBR_TECNICO PPT.QPPT-QPPT-P12
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,7 kA	Ip1fn:	1,09 kA
Ikv max a valle:	1,7 kA	Ik1fnmin:	0,493 kA
Imagmax (magnetica massima):	493,3 A	Zk1ftmin:	149,7 mohm
Ik1ftmax:	1,7 kA	Zk1ftmax:	240,4 mohm
Ip1ft:	1,48 kA	Zk1fnmin:	228,4 mohm
Ik1ftmin:	0,865 kA	Zk1fnmx:	421,5 mohm
Ik1fnmax:	1,11 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 493,3 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,7 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. NORMALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	3,46 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	3,46 kW	Pot. trasferita a monte:	4,25 kVA
Potenza reattiva:	2,47 kVAR	Potenza totale:	36 kVA
Corrente di impiego Ib:	7,6 A	Potenza disponibile:	31,8 kVA
Fattore di potenza:	0,814		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,9 kA	Ik1ftmax:	2,53 kA
Ikv max a valle:	3,9 kA	Ip1ft:	3,79 kA
Imagmax (magnetica massima):	817,9 A	Ik1ftmin:	1,56 kA
Ik max:	3,86 kA	Ik1fnmax:	1,78 kA
Ip:	5,63 kA	Ip1fn:	2,66 kA
Ik min:	2,17 kA	Ik1fnmin:	0,818 kA
Ik2ftmax:	3,75 kA	Zk min:	65,8 mohm
Ip2ft:	5,49 kA	Zk max:	95,9 mohm
Ik2ftmin:	2,06 kA	Zk1ftmin:	100,3 mohm
Ik2max:	3,34 kA	Zk1ftmax:	133,2 mohm
Ip2:	5,04 kA	Zk1fnmin:	142,5 mohm
Ik2min:	1,88 kA	Zk1fnmx:	254,1 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	63 A	Corrente sovraccarico Ins:	52 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-01
Denominazione 1:	ALIM. AUSILIARI
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,1 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,1 kW	Pot. trasferita a monte:	0,111 kVA
Potenza reattiva:	0,048 kVAR	Potenza totale:	1,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,481 A	Potenza disponibile:	1,27 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	2,54 kA	I _{p1fn} :	1,35 kA
I _{kv} max a valle:	2,54 kA	I _{k1fnmin} :	0,818 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	817,7 A	Z _{k1ftmin} :	100,3 mohm
I _{k1ftmax} :	2,53 kA	Z _{k1ftmax} :	133,2 mohm
I _{p1ft} :	1,69 kA	Z _{k1fnmin} :	142,5 mohm
I _{k1ftmin} :	1,56 kA	Z _{k1fnmx} :	254,3 mohm
I _{k1fnmax} :	1,78 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	60 < 817,7 A
Corrente nominale protez.:	6 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	6 A		
Taratura magnetica:	60 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-02
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE NORMALE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,28 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,28 kW	Pot. trasferita a monte:	0,311 kVA
Potenza reattiva:	0,136 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,35 A	Potenza disponibile:	2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,084 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,38 %
Corrente ammissibile Iz:	19,4 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	19,4 A	Temperatura cavo a Ib:	20,3 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	38,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1,08	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,35<=10<=19,4 A
Coefficiente di declassamento	0,648		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,79 kA	Ip1fn:	1,58 kA
Ikv max a valle:	0,855 kA	Ik1fnmin:	0,373 kA
Imagmax (magnetica massima):	373,3 A	Zk1fnmin:	297,2 mohm
Ik1fnmax:	0,855 kA	Zk1fnmx:	557 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 373,3 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,79 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-03
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	ESTERNA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,08 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,08 kW	Pot. trasferita a monte:	0,089 kVA
Potenza reattiva:	0,039 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,385 A	Potenza disponibile:	2,22 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V		

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,025 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,321 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,385<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,79 kA	Ip1fn:	1,58 kA
Ikv max a valle:	0,855 kA	Ik1fnmin:	0,373 kA
Imagmax (magnetica massima):	373,3 A	Zk1fnmin:	297,2 mohm
Ik1fnmax:	0,855 kA	Zk1fnmx:	557 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 373,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,79 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-04
Denominazione 1:	PRESE FM
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	3 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	3 kW	Pot. trasferita a monte:	3,75 kVA
Potenza reattiva:	2,25 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	5,41 A	Potenza disponibile:	7,34 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,099 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0,369 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	34 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	64,8 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	5,41<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	3,9 kA	Ik1ftmax:	1,32 kA
Ikv max a valle:	2,37 kA	Ip1ft:	2,25 kA
Imagmax (magnetica massima):	470,6 A	Ik1ftmin:	0,656 kA
Ik max:	2,36 kA	Ik1fnmax:	1,07 kA
Ip:	2,82 kA	Ip1fn:	1,77 kA
Ik min:	1,12 kA	Ik1fnmin:	0,471 kA
Ik2ftmax:	2,19 kA	Zk min:	107,8 mohm
Ip2ft:	2,76 kA	Zk max:	185,2 mohm
Ik2ftmin:	1,03 kA	Zk1ftmin:	192,6 mohm
Ik2max:	2,04 kA	Zk1ftmax:	317 mohm
Ip2:	2,56 kA	Zk1fnmin:	237,9 mohm
Ik2min:	0,972 kA	Zk1fnmx:	441,6 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 3,9 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 470,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-05
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica	Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	2,31 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	1,79 kA	I _{p1fn} :	1,58 kA
I _{kv} max a valle:	1,79 kA	I _{k1fnmin} :	0,818 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	817,7 A	Z _{k1fnmin} :	142,5 mohm
I _{k1fnmax} :	1,78 kA	Z _{k1fnmx} :	254,3 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 817,7 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 1,79 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-06
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica montante	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	7,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	7,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	2,54 kA	Ip1fn:	2,1 kA
Ikv max a valle:	2,54 kA	Ik1fnmin:	0,818 kA
Imagmax (magnetica massima):	817,7 A	Zk1ftmin:	100,3 mohm
Ik1ftmax:	2,53 kA	Zk1ftmax:	133,2 mohm
Ip1ft:	2,76 kA	Zk1fnmin:	142,5 mohm
Ik1ftmin:	1,56 kA	Zk1fnmx:	254,3 mohm
Ik1fnmax:	1,78 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 817,7 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	32 A		
Taratura magnetica:	320 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-07
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica montante	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	L1-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	7,39 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	7,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	2,54 kA	I _{p1fn} :	2,1 kA
I _{kv} max a valle:	2,54 kA	I _{k1fnmin} :	0,818 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	817,7 A	Z _{k1ftmin} :	100,3 mohm
I _{k1ftmax} :	2,53 kA	Z _{k1ftmax} :	133,2 mohm
I _{p1ft} :	2,76 kA	Z _{k1fnmin} :	142,5 mohm
I _{k1ftmin} :	1,56 kA	Z _{k1fnmx} :	254,3 mohm
I _{k1fnmax} :	1,78 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+C	Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 817,7 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 2,54 kA
Curva di sgancio:	C	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	32 A		
Taratura magnetica:	320 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. NO-BREAK
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

	Distribuzione generica Preferenziale		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0,482 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,482 kW	Pot. trasferita a monte:	0,555 kVA
Potenza reattiva:	0,274 kVAR	Potenza totale:	4,62 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,4 A	Potenza disponibile:	4,07 kVA
Fattore di potenza:	0,87		
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,759 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,759 kA	Ik1fnmin:	0,189 kA
Imagmax (magnetica massima):	188,5 A	Zk1ftmin:	335,1 mohm
Ik1ftmax:	0,758 kA	Zk1ftmax:	592,9 mohm
Ip1ft:	1,09 kA	Zk1fnmin:	580,7 mohm
Ik1ftmin:	0,351 kA	Zk1fnmx:	1103 mohm
Ik1fnmax:	0,438 kA		

Protezione

Corrente nominale protez.:	32 A	Corrente sovraccarico Ins:	20 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C01
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	EMERGENZA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,15 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,15 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,113 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,188 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,812 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	2,12 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,141 %
Lunghezza linea:	30 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,53 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30,1 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,812<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,438 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,241 kA	Ik1fnmin:	0,103 kA
Imagmax (magnetica massima):	103 A	Zk1fnmin:	1056 mohm
Ik1fnmax:	0,241 kA	Zk1fnmx:	2018 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 103 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,438 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C02
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE ESTERNA
Denominazione 2:	EMERGENZA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale illuminazione Preferenziale		
Potenza nominale:	0,08 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,08 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,039 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,089 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,385 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,22 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,025 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,42 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura cavo a Ib:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,385<=10<=18 A
Coefficiente di declassamento	0,6		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,438 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,344 kA	Ik1fnmin:	0,148 kA
Imagmax (magnetica massima):	147,7 A	Zk1fnmin:	739,1 mohm
Ik1fnmax:	0,344 kA	Zk1fnmx:	1408 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 147,7 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,438 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C03
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,31 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I _{km} max a monte:	0,759 kA	I _{p1fn} :	0,632 kA
I _{kv} max a valle:	0,759 kA	I _{k1fnmin} :	0,189 kA
I _{magmax} (magnetica massima):	188,5 A	Z _{k1ftmin} :	335,1 mohm
I _{k1ftmax} :	0,758 kA	Z _{k1ftmax} :	592,9 mohm
I _{p1ft} :	0,836 kA	Z _{k1fnmin} :	580,7 mohm
I _{k1ftmin} :	0,351 kA	Z _{k1fnmx} :	1103 mohm
I _{k1fnmax} :	0,438 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 188,5 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,759 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C04
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE POMPE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,26 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	0,8	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,208 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,126 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,231 kVA
Corrente di impiego Ib:	1 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,08 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,065 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,46 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,759 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,516 kA	Ik1fnmin:	0,148 kA
Imagmax (magnetica massima):	147,7 A	Zk1ftmin:	492,5 mohm
Ik1ftmax:	0,516 kA	Zk1ftmax:	897,1 mohm
Ip1ft:	0,836 kA	Zk1fnmin:	739,1 mohm
Ik1ftmin:	0,232 kA	Zk1fnmx:	1408 mohm
Ik1fnmax:	0,344 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT+C		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 147,7 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	B	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,759 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C05
Denominazione 1:	ELETTROVALVOLA
Denominazione 2:	ATTIVAZ. IMPIANTO - 24Vdc
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,022 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,022 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,011 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,025 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,107 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,29 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,759 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,759 kA	Ik1fnmin:	0,189 kA
Imagmax (magnetica massima):	188,5 A	Zk1ftmin:	335,1 mohm
Ik1ftmax:	0,758 kA	Zk1ftmax:	592,9 mohm
Ip1ft:	0,836 kA	Zk1fnmin:	580,7 mohm
Ik1ftmin:	0,351 kA	Zk1fnmx:	1103 mohm
Ik1fnmax:	0,438 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 188,5 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,759 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C05B
Denominazione 1:	COMANDO
Denominazione 2:	ELETTROVALVOLA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,02 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Pot. trasferita a monte:	0,02 kVA
Potenza dimensionamento:	0,02 kW	Potenza totale:	0,066 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,833 A	Potenza disponibile:	0,046 kW
Tensione nominale:	24 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	2x1.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	4,601E+04 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	4,601E+04 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,958 %
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,958 %
Corrente ammissibile Iz:	13,2 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	32,6 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,833<=2,75<=13,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,006 kA	Ip1fn:	0,006 kA
Ikv max a valle:	0,005 kA	Ik1fnmin:	0,004 kA
Imagmax (magnetica massima):	4,1 A	Zk1fnmin:	5065 mohm
Ik1fnmax:	0,005 kA	Zk1fnmx:	5309 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	16 A	Corrente sovraccarico Ins:	2,75 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-C06
Denominazione 1:	ALIM. UP
Denominazione 2:	24Vdc
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,022 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	L2-N
Potenza dimensionamento:	0,022 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,011 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,025 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,107 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	2,29 kVA
Tensione nominale:	231 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,759 kA	Ip1fn:	0,632 kA
Ikv max a valle:	0,759 kA	Ik1fnmin:	0,189 kA
Imagmax (magnetica massima):	188,5 A	Zk1ftmin:	335,1 mohm
Ik1ftmax:	0,758 kA	Zk1ftmax:	592,9 mohm
Ip1ft:	0,836 kA	Zk1fnmin:	580,7 mohm
Ik1ftmin:	0,351 kA	Zk1fnmx:	1103 mohm
Ik1fnmax:	0,438 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT	Sg. magnetico < I mag. massima:	50 < 188,5 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Numero poli:	2	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,759 kA
Curva di sgancio:	B	Norma:	Icu-EN60947
Taratura termica:	10 A		
Taratura magnetica:	50 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P00
Denominazione 1:	ARRIVO DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. PREFERENZIALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica Preferenziale		
Potenza nominale:	2,93 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	2,93 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	1,91 kVAR	Pot. trasferita a monte:	3,5 kVA
Corrente di impiego Ib:	6 A	Potenza totale:	13,9 kVA
Fattore di potenza:	0,837	Potenza disponibile:	10,4 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,01 kA	Ik1ftmax:	0,873 kA
Ikv max a valle:	1,01 kA	Ip1ft:	1,26 kA
Imagmax (magnetica massima):	221,7 A	Ik1ftmin:	0,41 kA
Ik max:	1,01 kA	Ik1fnmax:	0,513 kA
Ip:	1,46 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ik min:	0,444 kA	Ik1fnmin:	0,222 kA
Ik2ftmax:	0,955 kA	Zk min:	251,8 mohm
Ip2ft:	1,38 kA	Zk max:	468,3 mohm
Ik2ftmin:	0,427 kA	Zk1ftmin:	291,1 mohm
Ik2max:	0,874 kA	Zk1ftmax:	507,5 mohm
Ip2:	1,26 kA	Zk1fnmin:	494,9 mohm
Ik2min:	0,384 kA	Zk1fnmx:	937,6 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	32 A	Corrente sovraccarico Ins:	20 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	n.d.

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P01
Denominazione 1:	TERMOCONVETTORE
Denominazione 2:	ELETTRICO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	5 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	0,8	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	4 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,42 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,78 kVA
Corrente di impiego Ib:	6,42 A	Potenza totale:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	6,64 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G4		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	3,272E+05 A²s
Lunghezza linea:	1 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,013 %
Corrente ammissibile Iz:	21 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,34 %
Corrente ammissibile neutro:	21 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	35,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	64,8 °C
Coefficiente di declassamento:	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	6,42<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,01 kA	Ik1ftmax:	0,844 kA
Ikv max a valle:	0,993 kA	Ip1ft:	1,04 kA
Imagmax (magnetica massima):	217,3 A	Ik1ftmin:	0,395 kA
Ik max:	0,99 kA	Ik1fnmax:	0,503 kA
Ip:	1,19 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ik min:	0,435 kA	Ik1fnmin:	0,217 kA
Ik2ftmax:	0,935 kA	Zk min:	256,6 mohm
Ip2ft:	1,13 kA	Zk max:	477,7 mohm
Ik2ftmin:	0,416 kA	Zk1ftmin:	300,8 mohm
Ik2max:	0,857 kA	Zk1ftmax:	526,4 mohm
Ip2:	1,05 kA	Zk1fnmin:	504,7 mohm
Ik2min:	0,377 kA	Zk1fnmx:	956,5 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 1,01 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 217,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P02
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

		Distribuzione generica Preferenziale	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	TN-S
Potenza nominale:	0 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0 kVAR	Potenza totale:	11,1 kVA
Corrente di impiego Ib:	0 A	Potenza disponibile:	11,1 kVA
Fattore di potenza:	0,9		
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,01 kA	Ik1ftmax:	0,873 kA
Ikv max a valle:	1,01 kA	Ip1ft:	1,04 kA
Imagmax (magnetica massima):	221,7 A	Ik1ftmin:	0,41 kA
Ik max:	1,01 kA	Ik1fnmax:	0,513 kA
Ip:	1,19 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ik min:	0,444 kA	Ik1fnmin:	0,222 kA
Ik2ftmax:	0,955 kA	Zk min:	251,8 mohm
Ip2ft:	1,13 kA	Zk max:	468,3 mohm
Ik2ftmin:	0,427 kA	Zk1ftmin:	291,1 mohm
Ik2max:	0,874 kA	Zk1ftmax:	507,5 mohm
Ip2:	1,05 kA	Zk1fnmin:	494,9 mohm
Ik2min:	0,384 kA	Zk1fnmx:	937,6 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	16 A
Corrente nominale protez.:	16 A	Taratura magnetica neutro:	160 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 1,01 kA
Taratura termica:	16 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	160 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	160 < 221,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P03
Denominazione 1:	Q. ELETTRROPOMPA
Denominazione 2:	COMPENSAZIONE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,75 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	0,9	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,675 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,924 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,75 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,55 A	Potenza totale:	6,93 kVA
Fattore di potenza:	0,63	Potenza disponibile:	5,86 kVA
Tensione nominale:	400 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	5G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,035 %
Corrente ammissibile Iz:	15,6 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,36 %
Corrente ammissibile neutro:	15,6 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	30,6 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	54,7 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,55<=10<=15,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	1,01 kA	Ik1ftmax:	0,567 kA
Ikv max a valle:	0,771 kA	Ip1ft:	0,919 kA
Imagmax (magnetica massima):	167,3 A	Ik1ftmin:	0,256 kA
Ik max:	0,769 kA	Ik1fnmax:	0,389 kA
Ip:	1,02 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ik min:	0,335 kA	Ik1fnmin:	0,167 kA
Ik2ftmax:	0,711 kA	Zk min:	330,2 mohm
Ip2ft:	0,977 kA	Zk max:	620,3 mohm
Ik2ftmin:	0,31 kA	Zk1ftmin:	448,2 mohm
Ik2max:	0,666 kA	Zk1ftmax:	811,5 mohm
Ip2:	0,921 kA	Zk1fnmin:	653,1 mohm
Ik2min:	0,29 kA	Zk1fnmx:	1242 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	10 >= 1,01 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 167,3 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P04
Denominazione 1:	Q. MOTOPOMPA
Denominazione 2:	DI RISERVA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica Preferenziale		
Potenza nominale:	0,554 kW	Sistema distribuzione:	TN-S
Coefficiente:	0,9	Collegamento fasi:	L3-N
Potenza dimensionamento:	0,499 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,416 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,561 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,7 A	Potenza totale:	2,31 kVA
Fattore di potenza:	0,8	Potenza disponibile:	1,69 kVA
Tensione nominale:	231 V	Numero carichi utenza:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,157 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,51 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	31,4 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	48,5 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	2,7<=10<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,874 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ikv max a valle:	0,567 kA	Ik1fnmin:	0,167 kA
Imagmax (magnetica massima):	167,3 A	Zk1ftmin:	448,3 mohm
Ik1ftmax:	0,567 kA	Zk1ftmax:	811,6 mohm
Ip1ft:	0,919 kA	Zk1fnmin:	653,3 mohm
Ik1ftmin:	0,256 kA	Zk1fnmx:	1243 mohm
Ik1fnmax:	0,389 kA		

Protezione

Tipo protezione:	MT		
Corrente nominale protez.:	10 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 167,3 A
Numero poli:	2	Potere di interruzione PdI:	20 kA
Curva di sgancio:	C	PdI >= I max in ctocto a monte:	20 >= 0,874 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icu-EN60947
Taratura magnetica:	100 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P05
Denominazione 1:	POMPA
Denominazione 2:	SVUOTAMENTO VASCA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore Preferenziale		
Potenza nominale:	0,9 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	0,9	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,81 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0,486 kVAR	Potenza totale:	1,46 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,98 A	Potenza disponibile:	0,535 kVA
Fattore di potenza:	0,88	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V	Potenza meccanica motore:	0,9 kW
Sistema distribuzione:	TN-S	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,255 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,6 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	32,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	37,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	3,98<=6,3<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,874 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ikv max a valle:	0,567 kA	Ik1fnmin:	0,167 kA
Imagmax (magnetica massima):	167,3 A	Zk1ftmin:	448,3 mohm
Ik1ftmax:	0,567 kA	Zk1ftmax:	811,6 mohm
Ip1ft:	1,26 kA	Zk1fnmin:	653,3 mohm
Ik1ftmin:	0,256 kA	Zk1fnmx:	1243 mohm
Ik1fnmax:	0,389 kA		

Protezione

Tipo avviamento:	Avviamento diretto		
Tipo protezione:	MS+C		
Corrente nominale protez.:	6,3 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	78 < 167,3 A
Numero poli:	3	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Taratura termica:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 0,874 kA
Taratura magnetica:	78 A	Norma:	Icu-EN60947

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P06
Denominazione 1:	POMPA 1
Denominazione 2:	DRENAGGIO LOC. TECNICO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore Preferenziale		
Potenza nominale:	0,9 kW	Collegamento fasi:	L2-N
Coefficiente:	0,9	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,81 kW	Pot. trasferita a monte:	0,46 kVA
Potenza reattiva:	0,486 kVAR	Potenza totale:	1,46 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,98 A	Potenza disponibile:	0,535 kVA
Fattore di potenza:	0,88	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V	Potenza meccanica motore:	0,9 kW
Sistema distribuzione:	TN-S	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,255 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,29 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	32,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	37,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	3,98<=6,3<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,874 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ikv max a valle:	0,567 kA	Ik1fnmin:	0,167 kA
Imagmax (magnetica massima):	167,3 A	Zk1ftmin:	448,3 mohm
Ik1ftmax:	0,567 kA	Zk1ftmax:	811,6 mohm
Ip1ft:	1,26 kA	Zk1fnmin:	653,3 mohm
Ik1ftmin:	0,256 kA	Zk1fnmx:	1243 mohm
Ik1fnmax:	0,389 kA		

Protezione

Tipo avviamento:	Avviamento diretto		
Tipo protezione:	MS+C		
Corrente nominale protez.:	6,3 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	78 < 167,3 A
Numero poli:	3	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Taratura termica:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 0,874 kA
Taratura magnetica:	78 A	Norma:	Icu-EN60947

Identificazione

Sigla utenza:	+STAZ_POMPAGGIO FA05.QFFP-QFFP-P07
Denominazione 1:	POMPA 2
Denominazione 2:	DRENAGGIO LOC. TECNICO
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale motore Preferenziale		
Potenza nominale:	0,9 kW	Collegamento fasi:	L3-N
Coefficiente:	0,9	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,81 kW	Pot. trasferita a monte:	0 kVA
Potenza reattiva:	0,486 kVAR	Potenza totale:	1,46 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,98 A	Potenza disponibile:	0,535 kVA
Fattore di potenza:	0,88	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	231 V	Potenza meccanica motore:	0,9 kW
Sistema distribuzione:	TN-S	Rendimento motore:	1

Cavi

Formazione:	3G2.5		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	1,278E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35024/1	K ² S ² neutro:	1,278E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	1,278E+05 A²s
Lunghezza linea:	10 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,255 %
Corrente ammissibile Iz:	18 A	Caduta di tensione totale a Ib:	1,6 %
Corrente ammissibile neutro:	18 A	Temperatura ambiente:	30 °C
Coefficiente di prossimità:	0,6 (Numero circuiti: 5)	Temperatura cavo a Ib:	32,9 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	37,4 °C
Coefficiente di declassamento	0,6	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	3,98<=6,3<=18 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	0,874 kA	Ip1fn:	0,741 kA
Ikv max a valle:	0,567 kA	Ik1fnmin:	0,167 kA
Imagmax (magnetica massima):	167,3 A	Zk1ftmin:	448,3 mohm
Ik1ftmax:	0,567 kA	Zk1ftmax:	811,6 mohm
Ip1ft:	1,26 kA	Zk1fnmin:	653,3 mohm
Ik1ftmin:	0,256 kA	Zk1fnmx:	1243 mohm
Ik1fnmax:	0,389 kA		

Protezione

Tipo avviamento:	Avviamento diretto		
Tipo protezione:	MS+C		
Corrente nominale protez.:	6,3 A	Sg. magnetico < I mag. massima:	78 < 167,3 A
Numero poli:	3	Potere di interruzione PdI:	100 kA
Taratura termica:	6,3 A	PdI >= I max in ctocto a monte:	100 >= 0,874 kA
Taratura magnetica:	78 A	Norma:	Icu-EN60947