

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



## PROGETTO ESECUTIVO

### ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

IM11 - FV02 - FERMATA DI APICE

Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	<b>Alpina</b> Sp.A. Ing. Paola Erba

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	RO	LF1100	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	F. Fantinato	21/02/2020	P. Perrotta	21/02/2020	M. Vernaleone	21/02/2020	Ing. Paola Erba    10/06/2020
B	Emissione per istruttoria	F. Fantinato	10/06/2020	P. Perrotta	10/06/2020	M. Vernaleone	10/06/2020	

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>2 di 39</b>

## Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DENOMINAZIONI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATE .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>GENERALITÀ .....</b>	<b>8</b>
4.1	<b>CRITERI BASE DI PROGETTO.....</b>	<b>8</b>
4.2	<b>ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI .....</b>	<b>9</b>
5.1	<b>QUADRI ELETTRICI E CONDUTTURE .....</b>	<b>9</b>
5.1.1	<b>QUADRO ELETTRICO QGBT .....</b>	<b>11</b>
5.1.2	<b>QUADRO ELETTRICO QRED .....</b>	<b>12</b>
5.2	<b>SORGENTI DI RISERVA E DI EMERGENZA .....</b>	<b>12</b>
5.3	<b>IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE .....</b>	<b>12</b>
5.3.1	<b>ILLUMINAZIONE INTERNA.....</b>	<b>12</b>
5.3.2	<b>ILLUMINAZIONE PERIMETRALE ESTERNA .....</b>	<b>13</b>
5.3.3	<b>ILLUMINAZIONE PUNTE SCAMBI .....</b>	<b>13</b>
5.4	<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE .....</b>	<b>13</b>
5.4.1	<b>IMPIANTO RISCALDAMENTO ELETTRICO DEVIATOI.....</b>	<b>14</b>
5.5	<b>IMPIANTO DI TERRA .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>DIMENSIONAMENTO LINEE BT .....</b>	<b>16</b>
6.1	<b>CALCOLO DELLE CORRENTI D'IMPIEGO .....</b>	<b>16</b>
6.2	<b>DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI .....</b>	<b>17</b>
6.2.1	<b>GENERALITÀ.....</b>	<b>17</b>
6.2.2	<b>MODALITÀ DI POSA.....</b>	<b>18</b>
6.2.3	<b>DETERMINAZIONE DELLA PORTATA .....</b>	<b>24</b>
6.2.4	<b>DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO .....</b>	<b>30</b>
6.2.5	<b>DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE.....</b>	<b>30</b>
6.2.6	<b>CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI .....</b>	<b>31</b>
6.3	<b>CADUTE DI TENSIONE .....</b>	<b>31</b>
6.4	<b>CALCOLO DEI GUASTI .....</b>	<b>32</b>
6.4.1	<b>CALCOLO DELLE CORRENTI MASSIME DI CORTOCIRCUITO.....</b>	<b>32</b>
6.4.2	<b>CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO .....</b>	<b>34</b>
6.5	<b>VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE .....</b>	<b>35</b>
6.5.1	<b>GENERALITÀ.....</b>	<b>35</b>
6.5.2	<b>INTEGRALE DI JOULE .....</b>	<b>36</b>

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>																	
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">COMMESSA</td> <td style="width: 16.6%;">LOTTO</td> <td style="width: 16.6%;">CODIFICA</td> <td style="width: 16.6%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 16.6%;">REV.</td> <td style="width: 16.6%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IF28</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">E Z Z RO</td> <td style="text-align: center;">LF1100 001</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">3 di 39</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF28	01	E Z Z RO	LF1100 001	B	3 di 39
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF28	01	E Z Z RO	LF1100 001	B	3 di 39													
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>																		

<b>6.5.3</b>	<b>MASSIMA LUNGHEZZA PROTETTA.....</b>	<b>37</b>
<b>6.6</b>	<b>VERIFICA CONTATTI INDIRETTI .....</b>	<b>38</b>
<b>6.6.1</b>	<b>SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TN-S .....</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>ALLEGATI .....</b>	<b>39</b>



<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>5 di 39</b>

- IP                                      - Illuminazione Pubblica
- LED                                   - Light Emitting Diode
- MIT                                   - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- MT                                    - Media Tensione in c.a.
- PC                                    - Personal Computer
- PGEP                                - Posto di Gestione Emergenza Periferico
- PL                                    - Punto Luce
- PPT                                  - Posto Periferico Tecnologico
- RFI                                   - Rete Ferroviaria Italiana
- SA                                    - Servizi Ausiliari
- SIAP                                 - Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione
- SW                                   - Software
- TLC                                  - Telecomunicazioni
- UNEL                                - Unificazione Elettrotecnica Italiana
- UNI                                  - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- UPS                                 - Gruppo di continuità assoluta

Eventuali altri acronimi potranno essere introdotti solo dopo che siano stati definiti, tra parentesi, accanto alla definizione estesa del proprio significato.

### 3 LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti oggetto dell'appalto, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno essere in conformità alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell'esecuzione del progetto stesso. In particolare:

#### Generali

- Normative, Leggi, Decreti Ministeriali dello Stato cogenti
- Normative, Leggi e Circolari dell'Unione Europea
- Normative e Regolamenti regionali o comunali cogenti
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dell'Interno
- Normative e Circolari emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici
- Disposizioni dei Vigili del Fuoco, prescrizioni e raccomandazioni del locale comando competente per territorio
- Leggi, regolamenti e circolari e regole tecniche
- Prescrizioni e raccomandazioni della ASL competente per territorio
- Prescrizioni di ARERA
- Prescrizioni dell'ente distributore locale

In particolare:

- Legge n° 186 del 01/03/1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed installazioni elettriche

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>6 di 39</b>

- DM. n° 37 del 22/01/08 “Sicurezza degli impianti elettrici, regole per la progettazione e realizzazione, ambiti di competenze professionali”
- D.Lgs. n° 81 del 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")
- D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del consiglio 305/2011
- STI: Specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta abile - decisione della Commissione del 18/11/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2014 della commissione del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea
- Prescrizioni delle Norme Tecniche ENEL

#### Norme CEI

- Norma CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici
- Norma CEI EN 61439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
- Norma CEI EN 61386: Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
- Norma CEI EN 60947-2: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici
- Norma CEI EN 60898-1: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata
- Norma CEI EN 50272-2: Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni – Parte 2: Batterie stazionarie
- Norme CEI CT 17 (quadri elettrici)
- Norma CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V
- Norma CEI 20-45: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Cavi con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco. Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV
- Norma CEI 20-48: Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV
- Norma CEI EN 60332: Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di incendio
- Norma CEI EN 50267-1: Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi
- Norma CEI EN 50575: requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, metodi di prova e valutazione dei cavi elettrici e in fibra ottica.
- Norma CEI CT 34: Lampade e relative apparecchiature
- Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 Volt in corrente alternata e 1.500 Volt in corrente continua
- Norma IEC 364-5-523. Wiring system. Current-carrying capacities
- Norma IEC 60364-5-52: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems
- Norma CEI UNEL 35023: Cavi di energia per tensione nominale U=1 kV – Cadute di tensione

<b>APPALTATORE:</b> Consorzio                      Soci <b>HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> Mandataria                      Mandanti <b>ROCKSOIL S.P.A                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>7 di 39</b>

- Norma CEI UNEL 35024: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
- Norma CEI UNEL 35026. Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
- Norma IEC 60287: Electric cables - Calculation of the current rating
- Norma CEI EN 50122-1 (CEI 9-6): Applicazioni ferroviarie - Installazioni fisse. Parte 1: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra
- Norma CEI EN 50122-2 (CEI 9-6/2): Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi. Parte 2: Protezione contro gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua
- Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
- Norma CEI EN 60909-0: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti
- Tabelle CEI-UNEL per il dimensionamento dei cavi elettrici

#### Norme UNI

- Norma UNI EN 12464-1 – Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni;
- Norma UNI EN 12464-2 – Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno;
- Norma UNI EN 1838: Applicazioni illuminotecniche - Illuminazione di emergenza
- Norma UNI EN 12665 - Luce e illuminazione – Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici

#### Specifiche tecniche RFI

- RFI DPRDIT STF IFS LF627 A: Sistemi di telegestione ed efficientamento energetico degli impianti LFM ed utenze
- RFI DPRDIT STF IFS LF628 A: Impianto di riscaldamento elettrico deviatore con cavi scaldanti autoregolanti 24 Vca
- RFI DPRDIT STF IFS LF629 A: Armadio di piazzale per alimentazione resistenze autoregolanti per impianti di riscaldamento elettrico deviatore
- RFI DPRDIT STF IFS LF630 A: Cavo autoregolante per il riscaldamento elettrico deviatore e dispositivi di fissaggio
- RFI DPR DAMCG LG SVI 008B: Linee guida per illuminazione nelle stazioni e fermate medio/piccole
- RFI LF 680: Capitolato tecnico per la realizzazione di impianti di illuminazione nei piazzali ferroviari e grandi aree in genere
- Specifica Tecnica IS 728: Provvedimenti di protezione concernenti la sicurezza elettrica e la messa a terra degli impianti di categoria 0 e 1<sup>a</sup> su linee di trazione elettrica a corrente continua a 3kV e linee ferroviarie non elettrificate
- Circolare RFI/TC.SS/009/523: Protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione degli impianti di sicurezza e segnalamento
- RFI DPR IM SP IFS 002 A Sistema di Supervisione degli Impianti di Sicurezza delle Gallerie ferroviarie
- RFI-DTC.ST.E.A0011.P.2017.0000153: Normativa di riferimento per la fornitura interna RFI di cavi di energia

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
PROGETTO ESECUTIVO <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>8 di 39</b>

- RFI-DTC.ST.E.A0011.P.2017.0000171: Applicazione del Regolamento CPR ai cavi per energia, controllo e comunicazioni in ambito ferroviario - Allegati:1

## 4 GENERALITÀ

### 4.1 CRITERI BASE DI PROGETTO

Considerata la specifica funzione di pubblica utilità degli impianti elettrici del progetto in questione, gli stessi verranno progettati con le seguenti principali caratteristiche:

- elevato livello di affidabilità: sia nei riguardi di guasti interni alle apparecchiature, sia nei riguardi di eventi esterni ottenuto tramite l'adozione di apparecchiature e componenti con alto grado di sicurezza intrinseca;
- manutenibilità: dovrà essere possibile effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti in condizioni di sicurezza, continuando ad alimentare le diverse utenze. I tempi di individuazione dei guasti o di sostituzione dei componenti, nonché il numero delle parti di scorta, debbono essere ridotti al minimo. A tale scopo saranno adottati i seguenti provvedimenti: collocazione, per quanto possibile, delle apparecchiature in locali protetti (tipicamente i manufatti BT); facile accesso per ispezione e manutenzione alle varie apparecchiature, garantendo adeguate distanze di rispetto tra di esse e tra queste ed altri elementi;
- flessibilità degli impianti: intesa nel senso di:
  - consentire l'ampliamento dei quadri elettrici prevedendo già in questa fase le necessarie riserve di spazio e di potenza;
  - predisporre gli impianti previsti nel presente intervento per una loro gestione tramite un sistema di controllo e comando remoto.
- selettività di impianto: l'architettura delle reti adottata dovrà assicurare che la parte di impianto che viene messa fuori servizio, in caso di guasto, venga ridotta al minimo. Nel caso specifico, il criterio seguito per conseguire tale obiettivo consiste sia nell'adozione di dispositivi di interruzione, per quanto possibile, tra loro coordinati (selettività), sia tramite un adeguato frazionamento ed articolazione delle reti elettriche;
- sicurezza degli impianti: sia contro i pericoli derivanti a persone o cose dall'utilizzazione dell'energia elettrica, sia in termini di protezione nel caso di incendio o altri eventi estranei all'utilizzazione dell'energia elettrica.

### 4.2 ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti LFM previsti dal progetto, e descritti nel presente documento, saranno asserviti ai seguenti ambienti:

#### Fabbricato di Apice (FV02)

- Locale GE
- Locale MT
- Locale BT – Batterie
- Locali Consegna e Misure
- Locale Apparat
- Locale Centraline
- Locale Tecnologie
- Locale Operatore
- Locali predisposti per unità commerciale e servizi igienici



APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 9 di 39

Come accennato in precedenza, all'interno dei fabbricati tecnologici saranno previste le apparecchiature asservite agli impianti relativi ai fabbricati stessi, in quanto il completamento della fermata è escluso dal presente appalto.

In particolare, nel fabbricato sarà previsto un quadro di media tensione a 20kV, alimentato dalla consegna MT prevista in loco e, in alternativa, dalla dorsale MT della tratta ferroviaria; si evidenzia che i locali consegna e misure saranno accessibili anche all'Ente Distributore di Energia Elettrica, utilizzando l'accesso dalla pubblica via che condurrà alla fermata (si vedano in proposito i pertinenti elaborati relativi alle viabilità stradali).

Il quadro MT alimenterà i trasformatori MT/BT 20/0.4kV dedicati ai servizi di fabbricato/piazzale, mentre non sono presenti trasformatori 20/1kV dedicati alle dorsali LFM di galleria (previsti solo nelle relative cabine).

La distribuzione a 400V sarà alimentata dal quadro generale QGBT, composto da 3 sezioni:

- Normale: da rete
- Preferenziale: da sistema SIAP
- No-break: da sistema SIAP

Si ricorda che la scelta e fornitura del SIAP esula dallo scopo del presente appalto, trattandosi di apparecchiatura dedicata prevalentemente agli impianti di segnalamento ferroviario (oggetto di altro appalto).

Come detto, per i dettagli sul sistema MT e sugli impianti BT all'aperto e/o in galleria, si rimanda alla specifica relazione relativa agli "IMPIANTI LFM IN GALLERIA, IMBOCCHI E FINESTRE".

Gli impianti, oggetto della progettazione e nel seguito dettagliati, sono in particolare quelli di seguito elencati:

- quadri elettrici e condutture
- impianto di illuminazione interna e perimetrale
- impianto di distribuzione forza motrice

## 5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Con riferimento a quanto indicato in precedenza, nei paragrafi che seguono si riporta una descrizione degli interventi in oggetto.

### 5.1 QUADRI ELETTRICI E CONDUTTURE

Nell'ambito del fabbricati in oggetto, i quadri elettrici BT previsti saranno così posizionati:

Fabbricato FV02 (Fabbricato tecnologico)

- QGBT (Locale BT – Batterie)
- QRED (Locale BT – Batterie)

Come detto, i previsti trasformatori MT/BT 20/0,4kV alimenteranno il quadro elettrico generale di Bassa Tensione (QGBT) del fabbricato, il quale sarà organizzato in tre distinte sezioni: normale, preferenziale e no break.

Il posizionamento esatto del QGBT, nonché delle sorgenti di alimentazione e delle ulteriori apparecchiature elettriche principali è rilevabile dallo specifico elaborato "Layout cabina MT/BT"; le caratteristiche salienti delle apparecchiature rappresentate possono essere così riassunte:

- QMT 20 kV, del tipo a tenuta d'arco interno (vedi relazione specifica)
- n. 2 trasformatori MT/BT 20/0,4 kV, in resina, da 250 kVA – Vcc% = 6%
- QGBT, power-center in forma 4, suddiviso in tre sezioni
- Armadio di rifasamento automatico da 75 kVAr

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>10 di 39</b>

Nella tabella seguente si riportano gli assorbimenti da cui si evince il dimensionamento delle suddette apparecchiature.

<b>FV02</b>		
	<b>[kW]</b>	<b>[kVA]</b>
Assorbimento Sezione Normale	154	160
<b>Taglia Trasformatore</b>		<b>250</b>
Assorbimento Sezione Preferenziale (SIAP)	20	25
Assorbimento Sezione No-Break (SIAP)	24	28
Potenza rifasante (cos $\phi$ ~0.95) [kVA]	50	
<b>Taglia rifasamento [kVA]</b>	<b>75</b>	

Nell'elaborato citato sono visibili anche i cunicoli a pavimento che consentiranno il collegamento tra le diverse apparecchiature posate a pavimento, nonché le passerelle previste al di sotto dei pavimenti tecnici (c.d. "pavimenti flottanti"), nei locali che ne sono provvisti; tali passerelle, del tipo a rete in filo di acciaio zincato, consentiranno la posa ordinata dei cavi in questi spazi nascosti e saranno distinte per impianti LFM "ordinari" (c.d. "correnti forti" o impianti "di potenza") ed impianti "speciali" (c.d. "correnti deboli" o impianti "di segnale"). NB: il cunicolo previsto al di sotto del QMT ha caratteristiche (vedi ad es. la specifica larghezza) tali da assolvere anche la funzione di sfogo dell'arco interno; per il QMT, infatti, lo sfogo dei gas caldi è previsto nel sottostante cunicolo.

Per la posa dei cavi di distribuzione secondaria, relativa agli impianti LFM a servizio dei fabbricati, si prevede la posa di canali portacavi posati prevalentemente a parete (in modo perimetrale ai fabbricati) e rappresentati nell'elaborato "Pianta Fabbricato con ubicazione cavidotti e apparecchiature"; questi canali, del tipo in lamiera forata di acciaio zincato a caldo, saranno completi di setto separatore per la posa distinta degli impianti LFM "ordinari" e degli impianti "speciali".

A partire da detti canali, la distribuzione terminale degli impianti LFM sarà realizzata con tubazioni dedicate in PVC rigido, posate in vista a soffitto/parete (con grado di protezione IP44), con eventuali stacchi terminali realizzati in guaina flessibile in PVC; in corrispondenza delle derivazioni e/o dei collegamenti ai singoli terminali saranno interposte adeguate cassette di derivazione da cui saranno collegate le apparecchiature.

Tutti i circuiti elettrici saranno dimensionati in maniera tale da garantire il rispetto dei principali parametri di caduta di tensione massima, fissata al 4%, e di portata in corrente dei cavi elettrici.

Tutte le tubazioni dovranno avere dimensioni adeguate, garantendo sempre che il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare sia almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, in accordo alla normativa CEI 11-17, paragrafo 4.3.6.

I circuiti di emergenza, in partenza dalle sezioni di continuità dei quadri, saranno distribuiti in tubi protettivi distinti e in cassette di derivazione separate da quelle degli impianti normale/preferenziale, in accordo con la norma CEI 64-8 parte 5 capitolo 563 (fermo restando che anche l'utilizzo di cavi resistenti al fuoco può assicurare il grado di separazione richiesto dalla norma).

La compartimentazione delle strutture in corrispondenza dei fori per il passaggio delle tubazioni dovrà essere ripristinata mediante sigillatura con schiuma poliuretana espansa di categoria EI pari a quella della struttura.

Si sottolinea che tutti i cavi previsti per l'opera in oggetto dovranno essere rispondenti al CPR (regolamento prodotti da costruzione UE 305/11), dotati di marcatura CE e provvisti di dichiarazione di performance. In particolare, per l'opera in oggetto, la tipologia di cavo ammessa non dovrà mai avere classificazione inferiore all'euroclasse Cca - s3, d1, a3.

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>11 di 39</b>

In termini generali, per l'alimentazione dei carichi derivati da sezione normale e preferenziale saranno utilizzati cavi del tipo FG16OM16 (Euroclasse C<sub>ca</sub> - s1b, d1, a1), tensione nominale U<sub>o</sub>/U = 0,6/1 kV; per l'alimentazione dei carichi derivati da sezione no break, invece, saranno utilizzati cavi resistenti al fuoco del tipo FTG18OM16 (Euroclasse B2<sub>ca</sub> - s1a, d1, a1), tensione nominale U<sub>o</sub>/U = 0,6/1 kV.

### 5.1.1 Quadro elettrico QGBT

Le tre sezioni del quadro QGBT alimenteranno i carichi elettrici come segue:

- Sezione Normale:
  - Illuminazione normale (ordinaria) dei locali interni ai fabbricati;
  - Illuminazione normale (ordinaria) esterna dei fabbricati (perimetrale);
  - Distribuzione di Forza Motrice, trifase e monofase, dei locali interni ai fabbricati;
  - Alimentazione predisposta per un futuro quadro parcheggio;
  - Alimentazione predisposta per future utenze LFM della fermata;
  - Alimentazione del QRED;
  - Alimentazione normale del SIAP (escluso dal presente appalto).
- Sezione Preferenziale (da SIAP):
  - Apparecchiature HVAC / ventilazione dei fabbricati;
  - Illuminazione ordinaria del locale GE;
  - Illuminazione delle punte scambi.
- Sezione No Break (da SIAP):
  - Illuminazione di emergenza dei locali interni ai fabbricati, utilizzabile anche come ordinaria;
  - Illuminazione di emergenza esterna dei fabbricati (perimetrale), utilizzabile anche come ordinaria;
  - Alimentazione predisposta per un futuro quadro parcheggio;
  - Alimentazione predisposta per future utenze LFM di emergenza della fermata;
  - Ausiliari e PLC dei quadri elettrici, con relativi quadri Front-End (FE);
  - Impianto video sorveglianza (TVCC);
  - Impianto Rilevazione Incendi (RI);
  - Impianto Controllo Accessi e Antintrusione (CA).

Le principali caratteristiche del quadro QGBT possono essere riassunte come nel seguito:

- Tensione nominale di alimentazione: 400/230V (3F+N)
- Tensione di alimentazione circuiti ausiliari: 230V
- Tensione di isolamento: 690 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Tensione di tenuta impulso: 2,5 kV
- Carpenteria metallica in lamiera d'acciaio;
- Installazione: a pavimento;
- Forma di segregazione: Forma 4 dove applicabile, Forma 2 negli altri casi;
- Grado di protezione: IP44;
- Porta frontale trasparente;
- Spazio a disposizione minimo per eventuali ampliamenti: 20 %;
- Riserva di potenza minima prevista: 20 %.

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>12 di 39</b>

I quadri elettrici di Bassa Tensione saranno corredati della strumentazione necessaria alle misure (dispositivi di misura multifunzione) e alla protezione contro le sovratensioni (mediante dispositivi SPD).

Tutti gli interruttori dei quadri saranno dotati di contatti ausiliari (aperto-chiuso-scattato) e, quindi, supervisionabili; infatti, per ogni posto tecnologico, i segnali dei contatti ausiliari saranno riportati su morsetti ausiliari in modo da permettere l'interfacciamento con il Sistema di Controllo Centrale (SCC, escluso dal presente appalto).

### 5.1.2 Quadro elettrico QRED

Il quadro QRED (quadro riscaldamento elettrico deviatore) alimenterà i seguenti carichi elettrici:

- AdP (Armadi di Piazzale), per l'alimentazione delle resistenze di riscaldamento deviatore;
- QdS (Quadro di Stazione), per il controllo degli AdP (mediante sistema ad onde convogliate).

Le principali caratteristiche del quadro QRED possono essere riassunte come nel seguito:

- Tensione nominale di alimentazione: 400/230V (3F+N)
- Tensione di alimentazione circuiti ausiliari: 230V
- Tensione di isolamento: 690 V
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Carpenteria metallica in lamiera d'acciaio;
- Installazione: a pavimento;
- Forma di segregazione: Forma 2;
- Grado di protezione: IP31 (IP20 a pannelli aperti);
- Spazio a disposizione minimo per eventuali ampliamenti: 20 %.

## 5.2 SORGENTI DI RISERVA E DI EMERGENZA

Come anticipato, nel caso del fabbricato tecnologico in oggetto, sarà installato un sistema SIAP (escluso dal presente appalto), necessario per l'alimentazione delle sezioni preferenziale e di continuità (No Break) del quadro generale di bassa tensione e degli eventuali quadri derivati.

## 5.3 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

### 5.3.1 Illuminazione interna

L'illuminazione dei locali oggetto di intervento sarà realizzata in ottemperanza alla Norma UNI EN 12464-1.

Per quanto riguarda l'illuminazione di emergenza, come già previsto dal progetto definitivo, si prevede che una parte degli stessi apparecchi utilizzati per illuminazione ordinaria siano derivati dalla rete No Break e utilizzabili anche come illuminazione di emergenza; sempre secondo previsioni di progetto definitivo, gli apparecchi utilizzati per l'illuminazione del locale GE (già derivati dalla rete preferenziale) saranno equipaggiati con proprio gruppo autonomo di alimentazione in emergenza.

Per raggiungere gli obiettivi illuminotecnici previsti (vedi anche lo specifico "Studio illuminotecnico"), sono state previste le seguenti tipologie di apparecchi illuminanti, posizionati come riportato negli elaborati grafici:

- Locali tecnici: plafoniere stagne (a plafone, parete o sospensione) con corpo in policarbonato e diffusore in policarbonato autoestingente; complete di sorgente a LED, potenza indicativa 34W, grado di protezione IP65 – classe II di isolamento.
- Locali assimilabili ad uffici (con potenziale presenza di video terminali): apparecchi illuminanti (a plafone) con corpo in lamiera di acciaio zincato (dimensioni indicative 60x60 cm), ottica a bassa luminanza (UGR<19); completi di sorgente a LED, potenza indicativa 37W, grado di protezione IP20 – classe II di isolamento.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A.                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 13 di 39

Il comando dei diversi circuiti di accensione sarà realizzato mediante apparecchi di comando (interruttori e deviatori) della serie civile, generalmente installati a parete con posa a vista.

I circuiti di accensione degli apparecchi di emergenza sarà naturalmente separato da quello di accensione dell'illuminazione ordinaria; in caso di mancanza dell'alimentazione normale, sarà sempre possibile utilizzare gli apparecchi in emergenza e questo garantirà una illuminazione minimale dei locali.

NB: all'interno del fabbricato in oggetto sono presenti alcuni locali (unità commerciale e relativi servizi igienici) di cui è prevista la sola predisposizione; all'interno di questi locali gli impianti LFM non saranno pertanto realizzati.

### 5.3.2 Illuminazione perimetrale esterna

L'impianto di illuminazione esterna (perimetrale) dei fabbricati sarà realizzata con apparecchi stagni del tutto analoghi a quelli previsti per i locali tecnici, da installare a parete ed orientare verso il basso con apposite staffe di fissaggio; questi apparecchi garantiranno una illuminazione degli spazi limitrofi ai fabbricati, tale da orientare gli utenti, con particolare riferimento alla fruizione delle porte di accesso ai diversi locali.

Analogamente all'illuminazione interna, una parte degli apparecchi saranno derivati dalla rete No Break e utilizzabili anche come illuminazione di emergenza; anche in questo caso saranno previsti circuiti di accensione separati, ma per entrambi il comando sarà automatico da interruttore orologio + crepuscolare (ovvero da orologio astronomico).

### 5.3.3 Illuminazione punte scambi

L'impianto di illuminazione di ciascuna punta degli scambi ferroviari in prossimità della Fermata Apice (e, analogamente, della Stazione Hirpinia) sarà realizzato con apparecchi stagni in acciaio inox; per questa applicazione l'installazione avverrà con apposita "cetra" su testa-palo di uno specifico palo di sostegno in vetroresina e la potenza indicativa sarà 55W.

Le dorsali di alimentazione di questi apparecchi illuminanti saranno costituite da tubazioni annegate sotto pavimento in banchina, per poi proseguire all'interno di tubazioni in PVC interrate lungo i binari, con pozzetti rompitratta ed in prossimità di ogni punta scambio; i pozzetti avranno chiusino in calcestruzzo cementato superiormente per protezione antivandalica (il magrone di copertura sarà alto circa dieci centimetri e dovrà essere a raso piano calpestio, in modo da evitare pericoli a passaggi pedonali o carrabili).

L'alimentazione di queste dorsali sarà derivata dalla sezione preferenziale del quadro QGBT di cabina.

L'accensione di ogni singolo impianto (o "isola di illuminazione punte scambi") sarà realizzata localmente, con pulsante di accensione mediante relè temporizzatore e spegnimento automatico con ritardo regolabile (tra 0 e 24 ore); l'installazione di queste apparecchiature è prevista all'interno di specifica cassetta in materiale plastico IP55, applicata sul sostegno ad un'altezza di circa 1,2 m, mediante apposita piastra.

## 5.4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

La distribuzione della forza motrice, all'interno dei diversi locali, sarà realizzata principalmente mediante prese a spina ovvero punti di allacciamento diretto delle utenze terminali.

In particolare, per i fabbricati in oggetto, nella generalità dei locali tecnici si prevede l'installazione di quadretti prese di tipo industriale composti da:

- n.1 presa CEE 2P+T - 16A - 230V, interbloccata con fusibili
- n.1 presa CEE 3P+T - 16A - 400V, interbloccata con fusibili

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> HIRPINIA AV	<u>Soci</u> SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>				
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> ROCKSOIL S.P.A.	<u>Mandanti</u> NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 14 di 39

All'interno di alcuni locali, quali il locale BT e il locale operatore, sono state inoltre previste delle prese civili (genericamente installate a vista a parete):

- Presa 2P+T 10/16A 230V, di tipo "standard" (ad alveoli allineati con terra centrale)
- Presa 2P+T 16A 230V, di tipo "universale" (UNEL con terra centrale e laterale), completa di interruttore automatico 1P+N

Come detto, saranno poi previsti punti di allacciamento diretto per utenze terminali "fisse", con particolare riferimento ai seguenti elementi impiantistici:

- Unità afferenti agli impianti di climatizzazione (HVAC);
- Unità afferenti agli impianti di ventilazione (estrattori d'aria e simili).

Per dettagli sulle modalità di gestione e funzionamento di queste apparecchiature si rimanda alle relazioni specifiche di ogni impianto.

NB: all'interno del fabbricato in oggetto sono presenti alcuni locali (unità commerciale e relativi servizi igienici) di cui è prevista la sola predisposizione; all'interno di questi locali gli impianti LFM non saranno pertanto realizzati.

#### 5.4.1 Impianto riscaldamento elettrico deviatoi

L'impianto di riscaldamento elettrico deviatoi sarà realizzato in corrispondenza degli scambi della Fermata Apice e, in modo analogo, in quelli di Stazione Hirpinia.

Come descritto in precedenza, dalla sezione normale del quadro QGBT sarà derivata l'alimentazione verso il quadro denominato QRED (quadro per la protezione ed alimentazione delle linee elettriche dedicate al riscaldamento elettrico deviatoi) e verso il quadro QdS (Quadro di Stazione, atto alla telegestione degli impianti LFM, delle utenze e del loro efficientamento energetico).

Il quadro QRED alimenterà i diversi AdP (Armadi di Piazzale, di fornitura RFI) per l'alimentazione delle resistenze autoregolanti di riscaldamento deviatoi (cfr. STC IFS LF628A - LF629A - LF630A); il controllo degli AdP, mediante sistema ad onde convogliate, sarà realizzato a partire dal QdS installato in cabina (secondo specifica IFS LF627A).

Tali linee di alimentazione seguiranno percorsi del tutto analoghi a quelli già descritti per l'illuminazione delle punte scambi, con pozzetti dotati di chiusino in calcestruzzo cementato superiormente per protezione antivandalica.

Per il quadro QRED sarà previsto un sistema di controllo e diagnostica in grado di interfacciarsi con il Sistema di Controllo Centrale (SCC, escluso dal presente appalto).

Le caratteristiche dei trasformatori, dei cavi, degli armadi e di tutte le apparecchiature per la realizzazione dell'impianto RED dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di riferimento.

In particolare, il dimensionamento di cavi ed interruttori a protezione delle linee di alimentazione dei RED è stata effettuata tenendo conto di una potenza pari a 8 kW per ogni trasformatore, come indicato nella tavola 1 allegata alla specifica tecnica RFI DPR DIT STF IFS LF630 A, per le tipologie di scambi previste a progetto (tutti di tipologia "semplice" ad alta tangente).

Lo schema di alimentazione prevede una distribuzione radiale semplice a partire dal QRED, in quanto ogni AdP sarà alimentato con una propria linea dedicata in partenza dal QRED stesso; le linee saranno di tipo trifase, prive di conduttore di neutro e di PE, in quanto ogni AdP conterrà un trasformatore da 8kVA conforme alla specifica tecnica RFI DPR DIT STF IFS LF629 A (cioè con "Tensione nominale primario: 400V – 3F" e in "Classe elettrica di protezione II").

Tutti gli armadi di piazzale presenti nella zona di rispetto TE, dovranno comunque essere collegati al circuito di protezione TE secondo quanto previsto dalla normativa CEI EN 50122-1; più precisamente, gli AdP disposti all'interno della zona della linea di contatto o della zona del captatore saranno collegati al CPTE, quindi al palo TE più vicino, attraverso due cavi TACRS (come previsto nella specifica RFI DTXC ST E SP IFS ES 728A).

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>15 di 39</b>

## 5.5 IMPIANTO DI TERRA

Nelle aree dei fabbricati in oggetto sarà realizzato un impianto di terra secondo quanto previsto dalle norme CEI e di seguito sommariamente descritto (si rimanda alle relazioni specifiche per ulteriori dettagli).

L'impianto di messa a terra in oggetto è destinato a realizzare il sistema di protezione dai contatti indiretti denominato "Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione", che è il solo metodo ammesso per gli impianti elettrici alimentati da sistemi di categoria superiore alla I (cioè per gli impianti MT).

Nei sistemi di II e III categoria, infatti, il progetto dell'impianto di terra deve soddisfare le seguenti esigenze:

- Garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni di contatto e le tensioni di passo che si manifestano a causa delle correnti di guasto a terra
- Presentare una sufficiente resistenza meccanica
- Presentare una sufficiente resistenza nei confronti della corrosione
- Essere in grado di sopportare termicamente le più elevate correnti di guasto prevedibili

L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto della Norma CEI EN50522; inoltre, le prestazioni devono essere garantite per ciascuno dei diversi livelli di tensione presenti nel sistema MT e BT.

Al fine di garantire la protezione contro i contatti indiretti le masse metalliche che necessitano di collegamento a terra, saranno collegate direttamente al collettore di terra.

Il neutro dei trasformatori MT/bt presenti nelle cabine elettriche sarà collegato a terra:

- In modo diretto, per i trasformatori 20/0,4 kV asserviti alle utenze LFM di fabbricato/piazzale

L'impianto di terra sarà costituito da:

- Una maglia di terra, posta in corrispondenza delle aree dei fabbricati (fabbricati e relativi piazzali circostanti), costituita da conduttori in rame e integrata con picchetti, disposti in maniera da non interferire l'uno con l'altro.
- Altri elementi integrativi, descritti e rappresentati negli elaborati specifici.

I risultati dei calcoli degli impianti di terra dei fabbricati sono riportati negli elaborati "Relazione di Calcolo impianto di terra", mentre si rimanda ai successivi paragrafi per le considerazioni relative alla protezione dai contatti indiretti sugli impianti BT; si anticipa soltanto che, trattandosi di impianti gestiti come TN-S, la protezione viene generalmente affidata ad impianti in classe II di isolamento oppure, dove ciò non sia possibile, protetti mediante "interruzione automatica dell'alimentazione" secondo norma CEI 64-8.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A.    NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 16 di 39

## 6 DIMENSIONAMENTO LINEE BT

Si descrivono nel seguito i criteri utilizzati per il dimensionamento e/o la verifica delle linee BT asservite all'impianto.

I calcoli e le verifiche sono stati condotti con software dedicato AMPERE PROFESSIONAL®.

I report di verifica sono riportati in Allegato 01.

### 6.1 CALCOLO DELLE CORRENTI D'IMPIEGO

Per i carichi o le utenze presenti nell'impianto la corrente d'impiego è calcolata dalla formula seguente, sulla base della potenza realmente assorbita:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $P_d$  = Potenza effettivamente assorbita dal carico
- $V_n$  = Tensione nominale del sistema
- $\cos \varphi$  = Fattore di potenza
- $k_{ca}$  = fattore dipendente dal sistema di collegamento (1 sistema monofase o bifase, 1.73 sistema trifase).

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza  $\cos \varphi$  è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di  $I_b$  vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left( \cos \left( \varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left( \varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left( \cos \left( \varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left( \varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

Il vettore della tensione  $V_n$  è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento  $P_d$  è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

La potenza  $P_n$ , invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle  $P_d$  delle utenze a valle ( $\sum P_d$  a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle ( $\sum Q_d$  a valle).



<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>17 di 39</b>

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos\varphi = \cos\left(\arctan\left(\frac{Q_n}{P_n}\right)\right)$$

## 6.2 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA A SOVRACCARICO DEI CAVI

### 6.2.1 Generalità

Di seguito sono illustrati i criteri di dimensionamento e verifica dei cavi e delle relative protezioni, in relazione alle correnti di sovraccarico.

Il riferimento è la Norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), secondo la quale il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) \quad I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) \quad I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

dove:

- $I_b$  = Corrente di impiego del circuito
- $I_n$  = Corrente nominale del dispositivo di protezione
- $I_z$  = Portata in regime permanente della conduttura
- $I_f$  = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

Affinché sia verificata la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente  $I_b$ , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata  $I_z$  della conduttura principale.

L'individuazione della portata si effettua utilizzando le seguenti tabelle di posa assegnate ai cavi:

- CEI 64-8 Tabella 52C (esempi di condutture);
- CEI-UNEL 35024 (portata dei cavi isolati in PVC ed EPR);
- CEI-UNEL 35026 (portata dei cavi interrati).

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile (portata) in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata del cavo viene calcolata come:

$$I_z = I_{zo} \cdot k_{tot}$$

dove  $I_{zo}$  è il valore ricavato dalle tabelle nelle Norme per una specifica posa e ( $k_{tot}$ ) tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>18 di 39</b>

- temperature ambiente;
- tipo di isolamento del cavo;
- condizioni di posa;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli.

Laddove necessario, saranno posti dei vincoli cautelativi, sui coefficienti di declassamento utilizzati.

Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa, considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate dal coefficiente di declassamento per prossimità).

Con gli interruttori, in virtù del loro elevato livello di precisione, la corrente  $I_f$  è sempre inferiore a  $1.45 I_n$  così che, quando la protezione da sovraccarico è realizzata con interruttori, la condizione b) è automaticamente verificata.




Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Nei capitoli che seguono sono specificate:









- le modalità di posa contemplate dalla Norma CEI 64-8;
- i metodi per la determinazione della portata.

## 6.2.2 Modalità di posa









Con riferimento alla norma CEI 64-8/5, le tipologie di installazione previste sono riportate nella tabella seguente:

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	1	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	2	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
	3	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti
	3A	cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti









<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGIO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>19 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	4	cavi senza guaina in tubi protettivi non circolari posati su pareti
	4A	cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti
	5	cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
	5A	cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura
	11	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, posati su o distanziati da pareti
	11A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) con o senza armatura fissati su soffitti
	12	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle non perforate
	13	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle perforate con percorso orizzontale o verticale








<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>20 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	14	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su mensole
	15	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, fissati da collari
	16	cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, su passerelle a traversini
	17	cavi unipolari con guaina (o multipolari) sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto
	18	conduttori nudi o cavi senza guaina su isolanti
	21	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in cavità di strutture
	22	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	22A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture








<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGIO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>21 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	23	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture
	24	cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
	24A	cavi multipolari (o unipolari con guaina), in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
	25	cavi multipolari (o unipolari con guaina) posati in: controsoffitti pavimenti sopraelevati
	31	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso orizzontale
	32	cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete con percorso verticale
	33	cavi senza guaina posati in canali incassati nel pavimento
	33A	cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGIO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>22 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	34	cavi senza guaina in canali sospesi
	34A	cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali sospesi
	41	cavi senza guaina e cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale
	42	cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento
	43	cavi unipolari con guaina e multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso orizzontale e verticale
	51	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente entro pareti termicamente isolanti
	52	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica addizionale
	53	cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati nella muratura con protezione meccanica addizionale

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>23 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	61	cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati
	62	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati senza protezione meccanica addizionale
	63	cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati con protezione meccanica addizionale
	71	cavi senza guaina posati in elementi scanalati
	72	cavi senza guaina (o cavi unipolari con guaina o cavi multipolari) posati in canali provvisti di elementi di separazione: circuiti per cavi per comunicazione e per elaborazione dati
	73	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di porte
	74	cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di finestre

<b>APPALTATORE:</b> Consorzio                  Soci <b>HIRPINIA AV                  SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> Mandataria                  Mandanti <b>ROCKSOIL S.P.A.              NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>24 di 39</b>

ESEMPIO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
	75	cavi senza guaina, cavi multipolari o cavi unipolari con guaina in canale incassato
	81	cavi multipolari immersi in acqua

**Tabella 1 - Esempi di condutture (rif. CEI 64-8 tab.52C)**

Le figure riportate sono solo indicative dei metodi di installazione descritti, ma non rappresentano la reale messa in opera.

### **6.2.3 Determinazione della portata**

#### **Cavi in aria (CEI-UNEL 35024)**

Per la determinazione della portata dei cavi posati in aria, in rame isolati in materiale elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla Norma CEI-UNEL 35024 relativa ai cavi per installazioni fisse, tra cui quelli rispondenti al regolamento UE 305/2011 (CPR).

La norma non prende in considerazione i cavi con posa interrata, in acqua o i cavi posti all'interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili.

In particolare:

- il coefficiente  $k_{tot}$  è ottenuto dal prodotto dei coefficienti  $k_1$  e  $k_2$  ricavati dalle tabelle 3, 4, 5, 6;
- la portata nominale è ricavata dalla tabelle 7 e 8 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a 30°C).

$k_1$  è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura ambiente

$k_2$  è il coefficiente di correzione per i cavi in fascio, in strato o su più strati.

Il coefficiente  $k_2$  si applica ai cavi del fascio o dello strato aventi sezioni simili (rientranti nelle tre sezioni unificate adiacenti) e uniformemente caricati.

Qualora  $k_2$  non sia applicabile, è sostituito dal coefficiente F:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

dove  $n$  è il numero di cavi che compongono il fascio:

<b>n</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>F</b>	1	0.71	0.57	0.5	0.44	0.41	0.37	0.35

**Tabella 2 - Fattore di correzione per conduttori in fascio F**



<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>25 di 39</b>

Temperatura [°C]	PVC	EPR
10	1,22	1,15
15	1.17	1.12
20	1.12	1.08
25	1.06	1.04
30	1.00	1.00
35	0.94	0.96
40	0.87	0,91
45	0.79	0.87
50	0.71	0.82
55	0,61	0.76
60	0,50	0,71
65	-	0,65
70	-	0,58
75	-	0,50
80	-	0,41

**Tabella 3 - Influenza della temperatura  $k_1$**

n° di posa CEI 64-8	disposizione	numero di circuiti o di cavi multipolari											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
tutte le altre pose	raggruppati a fascio, annegati	1	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,45	0,41	0,38
11/12/2025	singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate	1	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	nessuna ulteriore riduzione per più di 9 circuiti o cavi multipolari		
11A	strato a soffitto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61			
13	strato su passerelle perforate orizzontali o verticali (perforate o non perforate)	1	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72			
14-15-16-17	strato su scala posa cavi o graffato ad un sostegno	1	0,87	0,82	0,8	0,8	0,79	0,79	0,78	0,78			

**Tabella 4 - Circuiti realizzati con cavi in fascio o strato  $k_2$**

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 26 di 39

n° posa CEI 64-8	metodo di installazione		numero di cavi per ogni supporto						
			numero di passerelle	1	2	3	4	6	9
13	passerelle perforate orizzontali	posa ravvicinata	2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	
13	passerelle perforate verticali	posa ravvicinata	2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
		posa distanziata	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	
14-15-16-17	scala posa cavi elemento di sostegno	posa ravvicinata	2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
		posa distanziata	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	

**Tabella 5 - Circuiti realizzati con cavi multipolari in strato su più supporti (es. passerelle) k<sub>2</sub>**

Per posa distanziata si intendono cavi posizionati:

- ad una distanza almeno doppia del loro diametro in caso di cavi unipolari
- ad una distanza almeno pari alloro diametro in caso di cavi multipolari.

Se i cavi sono installati ad una distanza superiore a quella sopra indicata, il fattore correttivo per circuiti in fascio non si applica (k<sub>2</sub> = 1).

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm.

n° posa CEI 64-8		numero d circuiti trifasi			utilizzato per	
		numero di passerelle	1	2		3
13	passerelle perforate	2	0,96	0,87	0,81	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,95	0,85	0,78	
13	passerelle perforate	2	0,95	0,84		3 cavi in formazione verticale
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,98	0,93	0,89	3 cavi in formazione orizzontale
		3	0,97	0,90	0,86	
13	passerelle perforate	2	0,97	0,93	0,89	3 cavi in formazione a trefolo
		3	0,96	0,92	0,86	
13	passerelle perforate	2	1,00	0,90	0,86	
		3	0,96	0,94	0,9	
14-15-16-17	scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,97	0,95	0,93	
		3	0,96	0,94	0,9	

**Tabella 6 - Circuiti realizzati con cavi unipolari in strato su più supporti k<sub>2</sub>**

Nelle pose su passerelle orizzontali o su scala posa cavi, i cavi devono essere posizionati ad una distanza dalla superficie verticale (parete) maggiore o uguale a 20 mm. Le terne di cavi in formazione a trefolo si intendono disposte ad una distanza maggiore di due volte il diametro del singolo cavo unipolare.

<b>APPALTATORE:</b> Consorzio                      Soci <b>HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGIO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.</b>		<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> Mandataria                      Mandanti <b>ROCKSOIL S.P.A                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.</b>							
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>		COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>27 di 39</b>

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																			
				Sezione nominale [mm2]																			
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavi in tubo incassato in parete isolante	1-51-71-73-74	PVC	2	-	14,5	19,5	26	34	46	61	80	99	119	151	182	210	240	273	320	-	-	-	-
			3	-	13,5	18	24	31	42	56	73	89	108	136	164	188	216	245	286	-	-	-	-
		EPR	2	-	19	26	35	45	61	81	106	131	158	200	241	278	318	362	424	-	-	-	-
			3	-	17	23	31	40	54	73	95	117	141	179	216	249	285	324	380	-	-	-	-
cavi in tubo in aria	3-4-5-22-23	PVC	2	13,5	17,5	24	32	41	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
			3	12	15,5	21	28	36	50	68	89	110	134	171	207	239	275	314	369	-	-	-	-
	34-41-42-72	EPR	2	17	23	31	42	54	75	100	133	164	198	253	306	354	402	472	555	-	-	-	-
			3	15	20	28	37	48	66	88	117	144	175	222	269	312	355	417	490	-	-	-	-
cavi in aria libera in posizione non a portata di mano	18	PVC	2	-	19,5	26	35	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	-	-	-	-
			3	-	15,5	21	28	36	57	76	101	125	151	192	232	269	309	353	415	-	-	-	-
		EPR	2	-	24	33	45	58	80	107	142	175	212	270	327	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	-	20	28	37	48	71	96	127	157	190	242	293	-	-	-	-	-	-	-	
cavi in aria libera a trifoglio	11-12-21-25	PVC	3	-	19,5	26	35	46	63	85	110	137	167	216	264	308	356	409	485	561	656	749	855
	43-52-53	EPR	3	-	24	33	45	58	80	107	135	169	207	268	328	383	444	510	607	703	823	946	1088
cavi in aria libera in piano a contatto	13-14-15-16-17	PVC	2	-	22	30	40	52	71	96	131	162	196	251	304	352	406	463	546	629	754	868	1005
			3	-	19,5	26	35	46	63	85	114	143	174	225	275	321	372	427	507	587	689	789	905
	EPR	2	-	27	37	50	64	88	119	161	200	242	310	377	437	504	575	679	783	940	1083	1254	
			3	-	24	33	45	58	80	107	141	176	216	279	342	400	464	533	634	736	868	998	1151
cavi in aria libera distanziati su un piano orizzontale(2)	14-15-16	PVC	2	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138
			3	-	-	-	-	-	-	-	146	181	219	281	341	396	456	521	615	709	852	982	1138
		EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253
			3	-	-	-	-	-	-	-	182	226	275	353	430	500	577	661	781	902	1085	1253	1454
cavi in aria libera distanziati su un piano verticale (2)	13-14-15-16	PVC	2	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070
			3	-	-	-	-	-	-	-	130	162	197	254	311	362	419	480	569	659	795	920	1070
		EPR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169
			3	-	-	-	-	-	-	-	161	201	246	318	389	454	527	605	719	833	1008	1169	1362

**Tabella 7 - Portata cavi unipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 12**

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																			
				Sezione nominale [mm2]																			
				1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavo in tubo incassato in parete isolante	2-51-73-74	PVC	2	-	14	18,5	25	32	43	57	75	92	110	139	167	192	219	248	291	334	-	-	-
			3	-	13	17,5	23	29	39	52	68	83	99	125	150	172	196	223	261	298	-	-	-
	3A-4A-5A-21	PVC	2	13,5	16,5	23	30	38	52	69	90	111	133	168	201	232	258	294	344	394	-	-	-
			3	12	15	20	27	34	46	62	80	99	118	149	179	206	225	255	297	339	-	-	-
	33A-31-34A-43-32	EPR	2	17	22	30	40	51	69	91	119	146	175	221	265	305	334	384	459	532	-	-	-
			3	15	19,5	26	35	44	60	80	105	128	154	194	233	268	300	340	398	455	-	-	-
cavo in aria libera, distanziato dalla parete/soffitto o su passerella	13-14-15-16-17	PVC	2	15	22	30	40	51	70	94	119	148	180	232	282	328	379	434	514	593	-	-	-
			3	13,6	18,5	25	34	43	60	80	101	126	153	196	238	276	319	364	430	497	-	-	-
	11-11A-52-53-	PVC	2	15	19,5	27	36	46	63	85	112	138	168	213	258	299	344	392	461	530	-	-	-
			3	13,5	17,5	24	32	41	57	76	96	119	144	184	223	259	299	341	403	464	-	-	-
libera, fissato alla parete/soffitto		EPR	2	19	24	33	45	58	80	107	138	171	209	269	328	382	441	506	599	693	-	-	-
			3	17	22	30	40	52	71	96	119	147	179	229	278	322	371	424	500	576	-	-	-

**Tabella 8 - Portata cavi multipolari con e senza guaina con isolamento in PVC o EPR 3**

1 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

2 I cavi unipolari affiancati che compongono il circuito trifase si considerano distanziati se posati in modo che la distanza tra di essi sia superiore o uguale a due volte il diametro esterno del singolo cavo unipolare.

<b>APPALTATORE:</b> Consorzio                      Soci <b>HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> Mandataria                      Mandanti <b>ROCKSOIL S.P.A                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>28 di 39</b>

### **Cavi interrati (CEI-UNEL 35026)**

Per la determinazione della portata dei cavi interrati, in rame con isolamento elastomerico o termoplastico si fa riferimento alla tabella CEI-UNEL 35026.

In particolare:

- il coefficiente  $k_{tot}$  è ottenuto dal prodotto dei coefficienti  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$  e  $k_4$ , ricavati dalle tabelle 9, 10, 11, 12.
- la portata nominale è ricavata dalla tabella 13 in relazione al numero della posa (secondo CEI 64-8/5), all'isolante e al numero di conduttori attivi (riferita a  $d$  una temperatura del terreno di 20°C).

$k_1$  è il coefficiente di correzione relativo alla temperatura del terreno

$k_2$  è il coefficiente di correzione per gruppi di circuiti installati sullo stesso piano

$k_3$  è il coefficiente di correzione relativo alla profondità di interramento

$k_4$  è il coefficiente di correzione relativo alla resistività termica del terreno

Temperatura terreno [°C]	PVC	EPR
10	1.1	1.07
15	1.05	1.04
20	1	1
25	0.95	0.96
30	0.89	0.93
35	0.84	0.89
40	0.77	0.85
45	0.71	0.8
50	0.63	0.76
55	0.55	0.71
60	0.45	0.65
65	-	0.6
70	-	0.53
75	-	0.46
80	-	0.38

**Tabella 9 - Influenza della temperatura del terreno –  $k_1$**

3 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70 °C). EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90 °C)

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b> <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 29 di 39

un cavo multipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.85	0.9	0.95	0.95
3	0.75	0.85	0.9	0.95
4	0.7	0.8	0.85	0.9
5	0.65	0.8	0.85	0.9
6	0.6	0.8	0.8	0.9
un cavo unipolare per ciascun tubo				
n° circuiti	distanza fra i circuiti [m]			
	a contatto	0.25	0.5	1
2	0.8	0.9	0.9	0.95
3	0.7	0.8	0.85	0.9
4	0.65	0.75	0.8	0.9
5	0.6	0.7	0.8	0.9
6	0.6	0.7	0.8	0.9

Tabella 10 - Gruppi di più circuiti installati sullo stesso piano – k<sub>2</sub>

profondità di posa [m]	0.5	0.8	1	1.2	1.5
fattore di correzione	1.02	1	0.98	0.96	0.94

Tabella 11 - Influenza della profondità di posa – k<sub>3</sub>

cavi unipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.08	1.05	1	0.9	0.82
cavi multipolari					
resistività del terreno [K m/W]	1	1.2	1.5	2	2.5
fattore di correzione	1.06	1.04	1	0.91	0.84

Tabella 12 - Influenza della resistività termica del terreno – k<sub>4</sub>

Metod. di install.	Altri tipi di posa della CEI 64-8	Isol.	n° conduttori caricati	Portata [A]																		
				Sezione nominale [mm <sup>2</sup> ]																		
				1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
cavi unipolari in tubi interrati a contatto (1 cavo per tubo)		PVC	2	22	29	38	47	63	82	105	127	157	191	225	259	294	330	386				
			3	20	26	34	43	57	74	95	115	141	171	201	231	262	293	342				
		EPR	2	26	34	44	54	73	95	122	148	182	222	261	301	343	385	450	509	592	666	759
			3	23	31	40	49	67	85	110	133	163	198	233	268	304	340	397	448	519	583	663
cavi unipolari in tubo interrato	61	PVC	2	21	27	36	45	61	78	101	123	153	187	222	256	292	328	385				
			3	18	23	30	38	51	66	86	104	129	158	187	216	246	277	325				
		EPR	2	24	32	41	52	70	91	118	144	178	218	258	298	340	383	450	510	595	671	767
			3	21	27	35	44	59	77	100	121	150	184	217	251	287	323	379	429	500	565	645
cavi multipolari in tubo interrato	61	PVC	2	19	25	33	41	56	73	94	115	143	175	208	240	273	307	360				
			3	16	21	28	35	47	61	79	97	120	148	175	202	231	259	304				
		EPR	2	23	30	39	49	66	86	111	136	168	207	245	284	324	364	428				
			3	19	25	32	41	55	72	93	114	141	174	206	238	272	306	360				

Tabella 13 - Portata cavi unipolari con e senza guaina e cavi multipolari con isolamento in PVC o EPR 45

4 PVC: miscela termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore uguale a 70°C; EPR: miscela elastomerica reticolata a base di gomma etilenpropilenica o similari (temperatura massima del conduttore uguale a 90°C).

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A.                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 30 di 39

#### 6.2.4 Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm<sup>2</sup>;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm<sup>2</sup>; se il conduttore è in rame e a 25 mm<sup>2</sup>; se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm<sup>2</sup>; (conduttore in rame) e 25 mm<sup>2</sup>; (conduttore in alluminio), il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase.

$$S_f < 16mm^2: \quad S_n = S_f$$

$$16 \leq S_f \leq 35mm^2: \quad S_n = 16mm^2$$

$$S_f > 35mm^2: \quad S_n = S_f / 2$$

Qualora, in base a esigenze progettuali, si scelga di dimensionare il neutro per la reale corrente circolante, dovranno essere fatte le medesime considerazioni relative ai conduttori di fase.

#### 6.2.5 Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$S_f < 16mm^2: \quad S_{PE} = S_f$$

$$16 \leq S_f \leq 35mm^2: \quad S_{PE} = 16mm^2$$

$$S_f > 35mm^2: \quad S_{PE} = S_f / 2$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm<sup>2</sup>);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 31 di 39

- $t$  è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- $K$  è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione e dell'isolamento.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm<sup>2</sup> se è prevista una protezione meccanica
- 4 mm<sup>2</sup> se non è prevista una protezione meccanica.

### 6.2.6 Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left( \alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$

$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left( \alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo  $\alpha$  regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente  $\alpha_{cavo}$  è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa prevista.

### 6.3 CADUTE DI TENSIONE

Le cadute di tensione possono essere calcolate vettorialmente con la formula seguente. Per ogni utenza, la caduta di tensione vettoriale è calcolata in ogni fase e nel conduttore di neutro (se distribuito). Tra i valori calcolati in corrispondenza delle tre fasi, il valore maggiore, in percentuale della tensione nominale, sarà considerato.

$$cdt(i_b) = \max \left( \left| \sum_{i=1}^k \dot{Z}_f \cdot \dot{I}_f - \dot{Z}_n \cdot \dot{I}_n \right| \right)_{f=R,S,T}$$

dove:

- (f) indica i conduttori delle fasi: R, S, T;
- (n) è il conduttore di neutro;
- (i) è l'indice relativo all'utenza calcolata.

In alternativa, le cadute di tensione possono essere calcolate con la formula approssimata:

$$cdt(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $k_{cdt}$  = coefficiente pari a 2 per i sistemi monofase e 1.73 per i sistemi trifase;
- $I_b$  = corrente di impiego;
- $L_c$  = lunghezza del cavo/linea;

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>32 di 39</b>

- $V_n$  = tensione nominale;
- $\varphi$  = angolo di sfasamento.

I parametri  $R_{cavo}$  e  $X_{cavo}$  sono ricavati dalla tabella UNEL 35023 dove:

- $R_{cavo}$  ( $\Omega/km$ ) è riferita alla temperatura di esercizio di cui al paragrafo precedente;
- $X_{cavo}$  ( $\Omega/km$ ) è riferita a 50Hz.

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma vettoriale delle cadute di tensione, riferite ad un solo conduttore, in percentuale della tensione nominale.

Nei calcoli riportati in allegato, le cadute di tensione sono valutate assumendo la tensione al valore nominale del sistema ai morsetti bt del trasformatore MT/bt, con quest'ultimo impostato sulla presa centrale di regolazione.

Ad impianto realizzato e a carico, sarà cura dell'Appaltatore verificare l'eventuale necessità di regolazione a vuoto sul trasformatore, con impostazione di una presa diversa dalla centrale, al fine di ottenere il valore di tensione voluto.

## 6.4 CALCOLO DEI GUASTI

Le tipologie di guasto considerate, sulla base della modellizzazione delle apparecchiature che compongono la rete, sono le seguenti:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

Per i diversi casi, i risultati del calcolo riguardano le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte e, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Nel seguito è riportato il metodo di calcolo utilizzato, con particolare riferimento a quanto indicato nella norma CEI 11-25. Qualora si ritenga necessario, nei casi specifici, sono talvolta introdotte alcune approssimazioni, sotto opportune ipotesi, per mezzo di formule semplificate.

### 6.4.1 Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Le condizioni di calcolo sono le seguenti:

- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione  $C_{max}$  (CEI 11-25 tab.1);
- impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza dalle tabelle UNEL 35023-2012, per cui esprimendola in m $\Omega$  risulta:

$$R_{dcavo} = \frac{R_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \left( \frac{1}{1 + (\Delta T \cdot 0.004)} \right)$$

Dove  $\Delta T$  vale 50 per i cavi in PVC e 70 per i cavi in EPR

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se  $f$  è la frequenza d'esercizio, risulta:



<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>33 di 39</b>

$$X_{dcavo} = \frac{X_{cavo}}{1000} \cdot \frac{L_{cavo}}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

L'impedenza di guasto minima a fine utenza è ricavata dalla somma dei parametri diretti di cui sopra con quelli relativi all'utenza a monte.

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$R_{0cavoNeutro} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoNeutro}$$

$$X_{0cavoNeutro} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:

$$R_{0cavoPE} = R_{dcavo} + 3 \cdot R_{dcavoPE}$$

$$X_{0cavoPE} = 3 \cdot X_{dcavo}$$

dove le resistenze  $R_{dcavoNeutro}$  e  $R_{dcavoPE}$  vengono calcolate come la  $R_{dcavo}$ .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$R_{0sbarraNeutro} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraNeutro}$$

$$X_{0sbarraNeutro} = 3 \cdot X_{dsbarra}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$R_{0sbarraPE} = R_{dsbarra} + 3 \cdot R_{dsbarraPE}$$

$$X_{0sbarraPE} = 2 \cdot X_{anello\_guasto}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in mΩ:

$$R_d = R_{dcavo} + R_{dmonte}$$

$$X_d = X_{dcavo} + X_{dmonte}$$

$$R_{0Neutro} = R_{0cavoNeutro} + R_{0monteNeutro}$$

$$X_{0Neutro} = X_{0cavoNeutro} + X_{0monteNeutro}$$

$$R_{0PE} = R_{0cavoPE} + R_{0montePE}$$

$$X_{0PE} = X_{0cavoPE} + X_{0montePE}$$

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

APPALTATORE: Consortio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 34 di 39

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mΩ) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1Neutr \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0Neutr})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0Neutr})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase  $I_{k \max}$ , fase neutro  $I_{k1Neutr \max}$ , fase terra  $I_{k1PE \max}$  e bifase  $I_{k2 \max}$  espresse in kA:

$$I_{k \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}}$$

$$I_{k1Neutr \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1Neutr \min}}$$

$$I_{k1PE \max} = \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \min}}$$

$$I_{k2 \max} = \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI 11-25 par. 9.1.1.):

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1Neutr} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1Neutr \max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

#### 6.4.2 Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI 11.25 par 2.5.

La tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione  $C_{min}$  di cui alla tab. 1 della norma CEI 11-25.

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0 (CEI 11-25), che indica le temperature alla fine del guasto.

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGIO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>35 di 39</b>

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, nella seguente tabella:

Isolante	Tmax (C°) (rapporto Cenelec R064-003)	Tmax (C°) (CEI EN 60909-0)
isolamento in PVC	70	160
isolamento in G	85	200
isolamento in G5/G7/G10, G16,G17,G18/EPR	90	250
HEPR	120	250
isolamento serie L rivestito	70	160
isolamento serie L nudo	105	160
isolamento serie H rivestito	70	160
isolamento serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d\max} = R_d \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0\text{Neutro}} = R_{0\text{Neutro}} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

$$R_{0\text{PE}} = R_{0\text{PE}} \cdot (1 + 0.004 \cdot (T_{\max} - 20))$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, determinano le resistenze minime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase  $I_{k1\min}$  e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\max}}$$

$$I_{k1\text{Neutro}\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1\text{Neutro}\max}}$$

$$I_{k1\text{PE}\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1\text{PE}\max}}$$

$$I_{k2\min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k\max}}$$

## 6.5 VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

### 6.5.1 Generalità

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
PROGETTO ESECUTIVO <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	COMMESSA <b>IF28</b>	LOTTO <b>01</b>	CODIFICA <b>E ZZ RO</b>	DOCUMENTO <b>LF1100 001</b>	REV. <b>B</b>	FOGLIO <b>36 di 39</b>

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni.

La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

dove:

- I: corrente di corto circuito [A] espressa in valore efficace
- t: durata del corto circuito
- S: sezione del conduttore [mm<sup>2</sup>];
- K: coefficiente che dipende dal tipo di cavo e dall'isolamento (descritto nei paragrafi successivi)

Pertanto, l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve.

Devono essere pertanto verificate le seguenti condizioni:

- $I_{ccmin} \geq I_{intersmin}$  (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
- $I_{ccmax} \leq I_{intersmax}$  (quest'ultima riportata nella norma come Ib).

L'intersezione è unica se la protezione è costituita da un fusibile ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmin} \geq I_{inters min}$ .

L'intersezione è unica anche se la protezione è costituita da un interruttore magnetotermico ed è sufficiente la verifica della condizione seguente:

- $I_{ccmax} \leq I_{inters max}$ .

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo.

## 6.5.2 Integrale di joule

La verifica a corto circuito, come riportato nel paragrafo precedente, fa riferimento al calcolo dell'integrale di Joule:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7-G16-G17-G18: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV                      SALINI IMPREGIO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A.                      NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 37 di 39

- Cavo in rame serie L nudo: K = 200
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 200
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 74
- Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7-G16-G17-G18: K = 87

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 143
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 166
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 176
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 143
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 95
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 110
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

- Cavo in rame e isolato in PVC: K = 115
- Cavo in rame e isolato in gomma G: K = 135
- Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 143
- Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie L nudo: K = 228
- Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K = 115
- Cavo in rame serie H nudo: K = 228
- Cavo in alluminio e isolato in PVC: K = 76
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K = 89
- Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7-G16-G17-G18: K = 94

### 6.5.3 Massima lunghezza protetta

Il calcolo della massima lunghezza protetta è eseguito mediante il criterio proposto dalla norma CEI 64-8 al paragrafo 533.3, secondo cui la corrente di cortocircuito presunta è calcolata come:

$$I_{cto} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{L_{\max prot}}{S_f}}$$

partendo da essa e nota la taratura magnetica della protezione è possibile calcolare la massima lunghezza del cavo protetta in base ad essa.

Pertanto:

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV      SALINI IMPREGILO S.P.A.    ASTALDI S.P.A.	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A.    NET ENGINEERING S.P.A.    ALPINA S.P.A.	<b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RO	DOCUMENTO LF1100 001	REV. B	FOGLIO 38 di 39

$$L_{\max prot} = \frac{0.8 \cdot U}{1.5 \cdot \rho \cdot (1 + m) \cdot \frac{I_{ctocto}}{S_f}}$$

Dove:

- U: è la tensione concatenata per i neutro non distribuito e di fase per neutro distribuito;
- $\rho$ : è la resistività a 20°C del conduttore;
- m: rapporto tra sezione del conduttore di fase e di neutro (se composti dello stesso materiale).

Viene tenuto conto, inoltre, dei fattori di riduzione (per la reattanza):

- 0.9 per sezioni di 120 mm<sup>2</sup>;
- 0.85 per sezioni di 150 mm<sup>2</sup>;
- 0.8 per sezioni di 185 mm<sup>2</sup>;
- 0.75 per sezioni di 240 mm<sup>2</sup>.

Per ulteriori dettagli si veda norma CEI 64-8 par.533.3 sezione commenti.

## 6.6 VERIFICA CONTATTI INDIRETTI

La verifica della protezione contro i contatti indiretti è eseguita secondo i criteri descritti dalla Norma CEI 64-8 e di seguito riportati, relativamente ai diversi sistemi di distribuzione.

Per assicurare la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica del circuito è necessario adottare i seguenti accorgimenti:

- Collegamento a terra di tutte le masse metalliche;
- Collegamento al collettore di terra dell'edificio dei conduttori di protezione e delle masse estranee (ad esempio: le tubazioni metalliche entranti nel fabbricato) tramite collegamenti equipotenziali principali e supplementari.

### 6.6.1 Sistema di distribuzione TN-S

La protezione contro i contatti indiretti, in un sistema TN, deve essere garantita mediante una o più delle seguenti misure:

- Tempestivo intervento delle protezioni di massima corrente degli interruttori preposti alla protezione delle linee e, laddove ciò non risultasse possibile, tramite protezioni di tipo differenziale
- Utilizzo di componenti di classe II
- Realizzazione di separazione elettrica con l'uso di trasformatore di isolamento

Nel primo caso, affinché sia verificata la protezione contro i contatti indiretti, è necessario che in ogni punto dell'impianto sia rispettata la condizione:

$$I_a \cdot \leq \frac{U_0}{Z_g}$$

- $U_0$  è la tensione di fase (stellata)
- $Z_g$  è l'impedenza dell'anello di guasto

<b>APPALTATORE:</b> <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> <b>HIRPINIA AV</b> <b>SALINI IMPREGILO S.P.A.</b> <b>ASTALDI S.P.A.</b>	<b>ITINERARIO NAPOLI – BARI</b>  <b>RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA</b> <b>I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA</b>					
<b>PROGETTAZIONE:</b> <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> <b>ROCKSOIL S.P.A.</b> <b>NET ENGINEERING S.P.A.</b> <b>ALPINA S.P.A.</b>						
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>Relazione Tecnica e di Calcolo impianti luce e forza motrice</b>	<b>COMMESSA</b> <b>IF28</b>	<b>LOTTO</b> <b>01</b>	<b>CODIFICA</b> <b>E ZZ RO</b>	<b>DOCUMENTO</b> <b>LF1100 001</b>	<b>REV.</b> <b>B</b>	<b>FOGLIO</b> <b>39 di 39</b>

- $I_a$  è la corrente di intervento entro i tempi previsti dalla Norma

I tempi di intervento (dipendenti dalla tensione nominale), sono indicati nella tabella seguente (rif. CEI 64-8/4 tab.41A):

<b>U<sub>0</sub>[V]</b>	<b>Tempi di interruzione [s]</b>
120	0.8
230	0.4
400	0.2
>400	0.1

I dati in tabella sono validi per circuiti terminali protetti da dispositivi con corrente nominale non superiore a 32 A.

Tempi di interruzione convenzionali non superiori a 5 s sono ammessi negli altri casi.

Se il dispositivo di protezione è equipaggiato con una protezione differenziale, la corrente utilizzata per la verifica è la soglia di intervento nominale del dispositivo differenziale.

## 7 ALLEGATI

Gli allegati sono organizzati nei seguenti documenti:

- Allegato 1: Calcoli linee BT

**ALLEGATO 1**  
**CALCOLI LINEE BT**



## **INTRODUZIONE**

Il presente allegato contiene i risultati di calcolo e dimensionamento delle linee BT e delle relative protezioni asservite ai quadri elettrici.

In particolare si riportano i risultati di verifica relativi a:

- Cadute di tensione
- Coordinamento cavi e protezioni
- Contatti indiretti.

Le utenze indicate fanno riferimento agli schemi dei quadri elettrici, a cui si rimanda per i dettagli e le denominazioni utilizzate.

## SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Il significato delle principali sigle utilizzate nell'allegato è riportato a seguire:

- I<sub>km max a monte</sub>: Corrente massima di guasto a monte della utenza in esame, scelta come la maggiore tra i possibili guasti trifase, fase-fase, fase-neutro e fase-terra. Con la presenza di motori e/o generatori la corrente si deve intendere di tipo transitorio.
- I<sub>kv max a valle</sub>: Corrente massima di guasto a valle della utenza in esame, scelta come la maggiore tra i possibili guasti trifase, fase-fase, fase-neutro e fase-terra. Con la presenza di motori e/o generatori la corrente si deve intendere di tipo transitorio.
- I magnetica massima: Corrente magnetica massima, utilizzabile per la taratura della protezione, pari alla minima corrente di guasto alla fine dell'utenza (fondo linea)
- I<sub>k max</sub>: Corrente massima di cortocircuito trifase permanente a valle utenza
- I<sub>p</sub>: Corrente di picco in cortocircuito trifase, calcolata a monte linea
- I<sub>k min</sub>: Corrente minima di cortocircuito trifase permanente a valle utenza
- I<sub>k2ftmax</sub>: Corrente massima di cortocircuito fase-fase-terra a valle utenza
- I<sub>p2ft</sub>: Corrente di picco in cortocircuito fase-fase-terra, calcolata a monte linea
- I<sub>k2ftmin</sub>: Corrente minima di cortocircuito fase-fase-terra a valle utenza
- I<sub>k2max</sub>: Corrente massima di cortocircuito fase-fase a valle utenza
- I<sub>p2</sub>: Corrente di picco in cortocircuito fase-fase, calcolata a monte linea
- I<sub>k2min</sub>: Corrente minima di cortocircuito fase-fase a valle utenza
- I<sub>k1ftmax</sub>: Corrente massima di cortocircuito fase-terra a valle utenza
- I<sub>p1ft</sub>: Corrente di picco in cortocircuito fase-terra, calcolata a monte linea
- I<sub>k1ftmin</sub>: Corrente minima di cortocircuito fase-terra a valle utenza
- I<sub>k1fnmax</sub>: Corrente massima di cortocircuito fase-neutro a valle utenza
- I<sub>p1fn</sub>: Corrente di picco in cortocircuito fase-neutro, calcolata a monte linea
- I<sub>k1fnmin</sub>: Corrente minima di cortocircuito fase-neutro a valle utenza
- Z<sub>k min</sub>: Impedenza minima di guasto trifase (monofase) a valle utenza
- Z<sub>k max</sub>: Impedenza massima di guasto trifase (monofase) a valle utenza
- Z<sub>k1ftmin</sub>: Impedenza minima di guasto fase-terra a valle utenza
- Z<sub>k1ftmax</sub>: Impedenza massima di guasto fase-terra a valle utenza
- Z<sub>k1fnmin</sub>: Impedenza minima di guasto fase-neutro a valle utenza
- Z<sub>k1fnmax</sub>: Impedenza massima di guasto fase-neutro a valle utenza

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-00A</b>
Denominazione 1:	GENERALE TR1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>154,2 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>154,2 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>160,3 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>43,7 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>277,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>233,7 A</b>	Potenza disponibile:	<b>116,8 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,962</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,58 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>p1ft</sub> :	<b>13,5 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,36 kA</b>
I <sub>k</sub> max:	<b>6,42 kA</b>	I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>
I <sub>p</sub> :	<b>13 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>13,1 kA</b>
I <sub>k</sub> min:	<b>5,23 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>k2ftmax</sub> :	<b>6,51 kA</b>	Z <sub>k</sub> min:	<b>39,6 mohm</b>
I <sub>p2ft</sub> :	<b>13,3 kA</b>	Z <sub>k</sub> max:	<b>39,8 mohm</b>
I <sub>k2ftmin</sub> :	<b>5,3 kA</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k2max</sub> :	<b>5,56 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p2</sub> :	<b>11,6 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k2min</sub> :	<b>4,53 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>400 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>400 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>2000 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>36 kA</b>
Taratura termica:	<b>400 A</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>36 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura magnetica:	<b>2000 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>2000 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-00Aa</b>
Denominazione 1:	ARRIVO LINEA DA TR1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>154,2 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>154,2 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>160,3 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>43,7 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>277,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>233,7 A</b>	Potenza disponibile:	<b>116,8 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,962</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(2x185)+1x185</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,799E+09 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>6,999E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,107 %</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,107 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>475,4 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>250,2 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>44,5 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,57 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>72,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>233,7&lt;=400&lt;=475,4 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,57</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,65 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>14,2 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>13,8 kA</b>	Ip1fn:	<b>14,2 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>14 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>12 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-01</b>
Denominazione 1:	RIFASAMENTO AUT.
Denominazione 2:	75kVAR
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale capacitiva</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>50 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>50 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>110,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>72,2 A</b>	Potenza disponibile:	<b>60,9 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x95)+1G50</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG18M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,846E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>7,744E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>-0,013 %</b>
Lunghezza linea:	<b>5 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,091 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>161,4 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>42 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>89 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>72,2&lt;=160&lt;=161,4 A</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,52 kA</b>	Ip2:	<b>9,81 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,51 kA</b>	Ik2min:	<b>4,42 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4421 A</b>	Ik1ftmax:	<b>6,34 kA</b>
Ik max:	<b>6,31 kA</b>	Ip1ft:	<b>9,63 kA</b>
Ip:	<b>9,52 kA</b>	Ik1ftmin:	<b>5,04 kA</b>
Ik min:	<b>5,11 kA</b>	Zk min:	<b>40,2 mohm</b>
Ik2ftmax:	<b>6,57 kA</b>	Zk max:	<b>40,7 mohm</b>
Ip2ft:	<b>9,58 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>40,1 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,41 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>41,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,47 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>1280 &lt; 4421 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>160 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>25 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>25 &gt;= 6,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>160 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>1280 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-02</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>4,16 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>4,16 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,06 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,02 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,03 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,04 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>3,19 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>6 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>60 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>60 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>60 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-03</b>
Denominazione 1:	AL NUOVO SIAP
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>45,3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>45,3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>54 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>29,4 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>124,7 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>80,9 A</b>	Potenza disponibile:	<b>70,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,839</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x150)+1x95</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG18M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,6</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>4,601E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,846E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>25 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,149 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>213 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,255 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>161,4 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
PE utente (sez. x lung.):	<b>35 mm<sup>2</sup> x 25 m</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>38,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>72,8 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>80,9&lt;=180&lt;=213 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,83 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,27 kA</b>	Ip1ft:	<b>10,3 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4109 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,64 kA</b>
Ik max:	<b>5,99 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>5,58 kA</b>
Ip:	<b>10,2 kA</b>	Ip1fn:	<b>10,2 kA</b>
Ik min:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,11 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,85 kA</b>	Zk min:	<b>42,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>10,2 kA</b>	Zk max:	<b>43,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,64 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>43,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,19 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>44,8 mohm</b>
Ip2:	<b>10,5 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>45,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,12 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>50,6 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>180 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>250 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>2000 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>25 kA</b>
Taratura termica:	<b>180 A</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>25 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura magnetica:	<b>2000 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>2000 &lt; 4109 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-04</b>
Denominazione 1:	QUADRO PARCHEGGIO
Denominazione 2:	(NORMALE - PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>4 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>4,44 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>1,94 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>17,3 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>6,42 A</b>	Potenza disponibile:	<b>12,9 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,31 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>5,24 kA</b>	Ip1fn:	<b>5,26 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,28 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>5,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>25 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>250 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>250 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>250 &lt; 4526 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-05</b>
Denominazione 1:	GEN. PIAZZALE ESTERNO
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,31 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,31 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,344 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,15 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>24,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,49 A</b>	Potenza disponibile:	<b>24,6 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>13,5 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>13 kA</b>	Ip1fn:	<b>13,1 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>13,3 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>11,6 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>40 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>36 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-06</b>
Denominazione 1:	PRESE PIAZZALE
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>5 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,75 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,02 A</b>	Potenza disponibile:	<b>0,678 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+D</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Taratura differenziale:	<b>0,03 A</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Classe d'impiego:	<b>A</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-07</b>
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	ESTERNA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,21 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,21 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,233 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,102 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,01 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,08 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,327 %</b>
Lunghezza linea:	<b>50 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,456 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,2 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,01&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,315 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,135 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>135 A</b>	Zk1fnmin:	<b>806,8 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,315 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1539 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 135 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-08</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-09</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,58 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,89 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,36 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-10</b>
Denominazione 1:	ALIM. AUSILIARI
Denominazione 2:	CRONO-CREPUSCOLARE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,27 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,03 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,58 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,06 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,36 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>60 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>60 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-11</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. CONSEGNA + MIS.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,05 %</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,183 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,767 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,333 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>332,7 A</b>	Zk1fnmin:	<b>331,4 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,767 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>624,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 332,7 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-12</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,037 %</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,166 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,01 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,44 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>439,9 A</b>	Zk1fnmin:	<b>252,6 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,01 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>472,6 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 439,9 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-13</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,025 %</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,153 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,46 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,648 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>648,1 A</b>	Zk1fnmin:	<b>174,4 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,46 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>320,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 648,1 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-14</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	VIAGGIATORI 1 (PRED.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-15</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	VIAGGIATORI 2 (PRED.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-16</b>
Denominazione 1:	<b>QUADRO RED</b>
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>49,6 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>49,6 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>55,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>24 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>110,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>81,5 A</b>	Potenza disponibile:	<b>55,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x150)+1x95</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG18M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>4,601E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,846E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,061 %</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,163 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>213 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>161,4 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>38,8 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>63,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>81,5&lt;=160&lt;=213 A</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik2min:	<b>4,36 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,49 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,09 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4362 A</b>	Ip1fn:	<b>10,2 kA</b>
Ik max:	<b>6,24 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,74 kA</b>
Ip:	<b>10,2 kA</b>	Zk min:	<b>40,7 mohm</b>
Ik min:	<b>5,04 kA</b>	Zk max:	<b>41,3 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,41 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>41,7 mohm</b>
Ip2:	<b>10,5 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>43,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>160 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>250 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>2000 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>25 kA</b>
Taratura termica:	<b>160 A</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>25 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura magnetica:	<b>2000 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>2000 &lt; 4362 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-17</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. CENTR.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,14 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,14 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,156 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,068 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,673 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,15 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,065 %</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,191 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,673&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,01 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,44 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>439,9 A</b>	Zk1fnmin:	<b>252,6 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,01 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>472,6 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 439,9 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-18</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. APP.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,14 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,14 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,156 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,068 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,673 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,15 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,196 %</b>
Lunghezza linea:	<b>45 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,33 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,673&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,349 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,15 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>149,9 A</b>	Zk1fnmin:	<b>727,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,349 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1387 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 149,9 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-19</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. TEC.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,137 %</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,265 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,287 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,123 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>122,9 A</b>	Zk1fnmin:	<b>886,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,287 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1692 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 122,9 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-20</b>
Denominazione 1:	LUCE LOC.
Denominazione 2:	OPERATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,17 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,17 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,189 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,082 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,818 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,12 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,344 %</b>
Lunghezza linea:	<b>65 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,47 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,818&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,39 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,243 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,104 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>104,1 A</b>	Zk1fnmin:	<b>1045 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,243 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1997 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 104,1 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-21</b>
Denominazione 1:	LUCE UFFICI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,7 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,7 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,778 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,339 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>3,37 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,53 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-22</b>
Denominazione 1:	LUCE UFFICI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,7 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,7 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,778 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,339 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>3,37 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,53 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,39 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,39 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-23</b>
Denominazione 1:	<b>QUADRI TLC</b>
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>10 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>6 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>14,4 A</b>	Potenza disponibile:	<b>12,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G10</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>2,045E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>2,045E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>2,045E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>50 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,514 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>35 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,622 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>35 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>31,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>78,4 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,637</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>14,4&lt;=32&lt;=35 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,24 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,24 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,99 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>544,3 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,549 kA</b>
Ik max:	<b>2,25 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,23 kA</b>
Ip:	<b>5,89 kA</b>	Ip1fn:	<b>5,91 kA</b>
Ik min:	<b>1,05 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,544 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>2,08 kA</b>	Zk min:	<b>113,1 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,94 kA</b>	Zk max:	<b>197,9 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,952 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>204,8 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,95 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>378,7 mohm</b>
Ip2:	<b>6,09 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>206,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,91 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>381,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>32 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>320 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>320 &lt; 544,3 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-24</b>
Denominazione 1:	GENERALE FM
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>20,5 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>20,5 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>25,6 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>15,4 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>99,8 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>40,6 A</b>	Potenza disponibile:	<b>74,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>13,5 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>13 kA</b>	Ip1fn:	<b>13,1 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>13,3 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>11,6 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>160 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>144 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-25</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. CONSEGNA + MIS.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1,5 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,5 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,88 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>1,13 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>8,12 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,82 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,6 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,733 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>36,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>56,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>8,12&lt;=16&lt;=24 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,52 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,21 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,528 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>527,7 A</b>	Zk1ftmin:	<b>210,5 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>1,21 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>390,8 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>212,1 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,532 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>394 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,2 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 527,7 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-26</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,198 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,305 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,21 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,2 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>527,6 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,532 kA</b>
Ik max:	<b>2,2 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,2 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>1,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,528 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>2,04 kA</b>	Zk min:	<b>115,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>203,6 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,924 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>210,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,91 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>390,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>212,1 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,884 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>394 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 527,6 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-27</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,099 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,206 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>2,21 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1007 A</b>	Ik1ftmin:	<b>1,02 kA</b>
Ik max:	<b>3,59 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>2,18 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>1,85 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,01 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>3,46 kA</b>	Zk min:	<b>70,8 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>112,1 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>1,72 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>114,7 mohm</b>
Ik2max:	<b>3,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>203,2 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>116,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>1,61 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>206,3 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 1007 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-28</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. CENTR.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,148 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,256 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,57 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,74 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>693,1 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,701 kA</b>
Ik max:	<b>2,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,55 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>1,32 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,693 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>2,58 kA</b>	Zk min:	<b>92,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>157,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>1,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>162,2 mohm</b>
Ik2max:	<b>2,38 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>296,7 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>163,9 mohm</b>
Ik2min:	<b>1,14 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>299,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 693,1 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-29</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. APP.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,544 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,652 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,459 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,894 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>196,9 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,198 kA</b>
Ik max:	<b>0,894 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,458 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>0,39 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,197 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,804 kA</b>	Zk min:	<b>284 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>532,6 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,348 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>553,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,775 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1052 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>555,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,338 kA</b>	Zk1fnmax:	<b>1055 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 196,9 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-30</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO
Denominazione 2:	LOC. TEC.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,544 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,652 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,459 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,894 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>196,9 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,198 kA</b>
Ik max:	<b>0,894 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,458 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>0,39 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,197 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,804 kA</b>	Zk min:	<b>284 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>532,6 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,348 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>553,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,775 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1052 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>555,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,338 kA</b>	Zk1fnmax:	<b>1055 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 196,9 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-31</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO 1
Denominazione 2:	LOC. OPERATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>3 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>3 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>3,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>2,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>7,34 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>65 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,643 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,751 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,39 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,763 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>167 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,167 kA</b>
Ik max:	<b>0,763 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,389 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>0,331 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,167 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,684 kA</b>	Zk min:	<b>332,9 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>627,1 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,295 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>651,9 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,661 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1241 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>653,6 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,287 kA</b>	Zk1fnmax:	<b>1245 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 167 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-32</b>
Denominazione 1:	FM CIRCUITO 2
Denominazione 2:	LOC. OPERATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,25 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,75 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,45 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>65 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,28 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,41 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>33,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>56,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>5,41&lt;=16&lt;=24 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,52 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,39 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,167 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>167 A</b>	Zk1ftmin:	<b>651,9 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>0,39 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1242 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>653,6 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,167 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1245 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,389 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 167 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-33</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

		<b>Distribuzione generica</b>	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-34</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>		
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,7 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>4,34 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,52 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>5,18 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,58 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>4,39 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,36 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>40,1 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,45 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 5182 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-35</b>
Denominazione 1:	ASCENSORE 1
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>7 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>7 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>5,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>13,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,6 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,11 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)**

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,31 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>5,24 kA</b>	Ip1fn:	<b>5,26 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,28 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>5,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

**Protezione**

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>20 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>20 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>200 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>20 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>200 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>200 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-36</b>
Denominazione 1:	ASCENSORE 2
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>7 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>7 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,75 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>5,25 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>13,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,6 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,11 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>k1ft</sub> max:	<b>6,58 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>p1ft</sub> :	<b>5,31 kA</b>
I <sub>mag</sub> max (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	I <sub>k1ft</sub> min:	<b>5,36 kA</b>
I <sub>k</sub> max:	<b>6,42 kA</b>	I <sub>k1fn</sub> max:	<b>6,45 kA</b>
I <sub>p</sub> :	<b>5,24 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>5,26 kA</b>
I <sub>k</sub> min:	<b>5,23 kA</b>	I <sub>k1fn</sub> min:	<b>5,18 kA</b>
I <sub>k2ft</sub> max:	<b>6,51 kA</b>	Z <sub>k</sub> min:	<b>39,6 mohm</b>
I <sub>p2ft</sub> :	<b>5,28 kA</b>	Z <sub>k</sub> max:	<b>39,8 mohm</b>
I <sub>k2ft</sub> min:	<b>5,3 kA</b>	Z <sub>k1ft</sub> min:	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k2</sub> max:	<b>5,56 kA</b>	Z <sub>k1ft</sub> max:	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p2</sub> :	<b>5,39 kA</b>	Z <sub>k1fn</sub> min:	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k2</sub> min:	<b>4,53 kA</b>	Z <sub>k1fn</sub> mx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>20 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>20 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>200 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>20 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>200 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>200 &lt; 4526 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-37</b>
Denominazione 1:	LUCE SOTTOPASSO
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,25 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,25 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,278 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,121 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,401 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,65 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-38</b>
Denominazione 1:	LUCE SOTTOPASSO
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,25 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,25 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,278 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,121 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,401 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,65 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

**Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)**

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

**Protezione**

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-39</b>
Denominazione 1:	LUCE MARCIAPIEDE 1
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,92 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,92 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,02 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,446 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,48 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,91 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-40</b>
Denominazione 1:	LUCE MARCIAPIEDE 2
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,92 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,92 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,02 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,446 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,48 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,91 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-41</b>
Denominazione 1:	LUCE PENSILINA
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>2,5 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2,5 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,78 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>1,21 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,01 A</b>	Potenza disponibile:	<b>4,15 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-42</b>
Denominazione 1:	LUCE PENSILINA
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>2,5 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2,5 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,78 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>1,21 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,01 A</b>	Potenza disponibile:	<b>4,15 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>3,84 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,86 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,01 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-43</b>
Denominazione 1:	ALIM. QDS
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,25 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,75 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>9,84 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,033 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,14 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,8&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>2,21 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1007 A</b>	Ik1ftmin:	<b>1,02 kA</b>
Ik max:	<b>3,59 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>2,18 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>1,85 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,01 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>3,46 kA</b>	Zk min:	<b>70,8 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>112,1 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>1,72 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>114,7 mohm</b>
Ik2max:	<b>3,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>203,2 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>116,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>1,61 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>206,3 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 1007 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-44</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>k1ft</sub> max:	<b>6,58 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,58 kA</b>	I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,89 kA</b>
I <sub>mag</sub> max (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	I <sub>k1ft</sub> min:	<b>5,36 kA</b>
I <sub>k</sub> max:	<b>6,42 kA</b>	I <sub>k1fn</sub> max:	<b>6,45 kA</b>
I <sub>p</sub> :	<b>3,84 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,85 kA</b>
I <sub>k</sub> min:	<b>5,23 kA</b>	I <sub>k1fn</sub> min:	<b>5,18 kA</b>
I <sub>k2ft</sub> max:	<b>6,51 kA</b>	Z <sub>k</sub> min:	<b>39,6 mohm</b>
I <sub>p2ft</sub> :	<b>3,86 kA</b>	Z <sub>k</sub> max:	<b>39,8 mohm</b>
I <sub>k2ft</sub> min:	<b>5,3 kA</b>	Z <sub>k1ft</sub> min:	<b>38,6 mohm</b>
I <sub>k2</sub> max:	<b>5,56 kA</b>	Z <sub>k1ft</sub> max:	<b>38,8 mohm</b>
I <sub>p2</sub> :	<b>4,01 kA</b>	Z <sub>k1fn</sub> min:	<b>39,4 mohm</b>
I <sub>k2</sub> min:	<b>4,53 kA</b>	Z <sub>k1fn</sub> mx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4526 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-45</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,58 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,58 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4526 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>
Ik max:	<b>6,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>
Ip:	<b>4,33 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ik min:	<b>5,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,51 kA</b>	Zk min:	<b>39,6 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,36 kA</b>	Zk max:	<b>39,8 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,3 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,56 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip2:	<b>4,57 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,53 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,58 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 4526 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-46</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,52 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,85 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,52 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip1ft:	<b>3,89 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 5182 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-N-QGBT-47</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>		
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,7 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,52 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,34 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,52 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>5,18 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>5182 A</b>	Zk1ftmin:	<b>38,6 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>6,58 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>38,8 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>5,36 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>40,1 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>6,45 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 5182 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,52 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C00</b>
Denominazione 1:	GENERALE NO BREAK
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>24,4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>24,4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>14,2 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>28,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>42,2 A</b>	Potenza totale:	<b>43,6 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,864</b>	Potenza disponibile:	<b>15,4 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,72 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,72 kA</b>	Ip1ft:	<b>7,03 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1573 A</b>	Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>
Ik max:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>
Ip:	<b>7,11 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,89 kA</b>
Ik min:	<b>3,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>4,64 kA</b>	Zk min:	<b>53,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>7 kA</b>	Zk max:	<b>68,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>2,97 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,3 mohm</b>
Ip2:	<b>6,49 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>2,62 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>125 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>63 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C00a</b>
Denominazione 1:	ARRIVO LINEA NO BREAK
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>24,4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>24,4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>14,2 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>28,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>42,2 A</b>	Potenza totale:	<b>43,6 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,864</b>	Potenza disponibile:	<b>15,4 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x25)+1x16</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,442 %</b>
Lunghezza linea:	<b>25 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,697 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>70,2 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>52,8 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>51,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>78,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>42,2&lt;=63&lt;=70,2 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,27 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,72 kA</b>	Ip1ft:	<b>10,3 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1573 A</b>	Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>
Ik max:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>
Ip:	<b>10,5 kA</b>	Ip1fn:	<b>9,93 kA</b>
Ik min:	<b>3,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>4,64 kA</b>	Zk min:	<b>53,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>10,3 kA</b>	Zk max:	<b>68,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>2,97 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,3 mohm</b>
Ip2:	<b>9,41 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>2,62 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C01</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>4,16 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>4,16 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,72 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,72 kA</b>	Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1573 A</b>	Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>
Ik max:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>
Ip:	<b>2,24 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ik min:	<b>3,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>4,64 kA</b>	Zk min:	<b>53,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>2,21 kA</b>	Zk max:	<b>68,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>2,97 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip2:	<b>2,18 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>2,62 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>6 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>30 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 4,72 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1573 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C02</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

		<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>	
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>4,16 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>4,16 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,72 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,72 kA</b>	Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1573 A</b>	Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>
Ik max:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>
Ip:	<b>2,24 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ik min:	<b>3,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>4,64 kA</b>	Zk min:	<b>53,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>2,21 kA</b>	Zk max:	<b>68,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>2,97 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip2:	<b>2,18 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>2,62 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>6 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>30 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 4,72 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1573 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C03</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C04</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C05</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>5,78 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,78 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>3,62 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>125 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>125 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C06</b>
Denominazione 1:	GSM-R
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,5 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>10,8 A</b>	Potenza totale:	<b>5,78 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>3,28 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>4,64 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,87 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>4,64 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>54,4 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>4,67 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>69,4 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,62 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>3 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>125 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>125 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C07</b>
Denominazione 1:	GSM-P
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,5 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>10,8 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>3,19 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C08</b>
Denominazione 1:	STSI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,5 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>10,8 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C09</b>
Denominazione 1:	SDH
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,75 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,25 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,06 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,23 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C10</b>
Denominazione 1:	TELEFONIA DATI
Denominazione 2:	SPVI (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,75 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,25 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,41 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,06 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

**Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)**

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

**Protezione**

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C11</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C12</b>
Denominazione 1:	ALIM. Q. FRONTEND BT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,317 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,01 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>4,81&lt;=10&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,29 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1ftmin:	<b>196,3 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>1,29 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>361,6 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,575 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C13</b>
Denominazione 1:	ALIM. Q. FRONTEND MT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>1,2 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,317 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,85 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>34,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>4,81&lt;=10&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,29 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1ftmin:	<b>196,3 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>1,29 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>361,6 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,575 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C14</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>5,78 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,78 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>3,62 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>125 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>125 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C15</b>
Denominazione 1:	AUX QGBT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,375 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,625 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,71 A</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>0,761 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,157 %</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,751 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>31,4 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>36,7 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,71&lt;=6&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,09 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C16</b>
Denominazione 1:	AUX QMT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,375 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,625 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,71 A</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>0,761 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,314 %</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,909 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>31,4 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>36,7 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,71&lt;=6&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,652 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,282 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>282,4 A</b>	Zk1fnmin:	<b>389,7 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,652 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>736,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 282,4 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C17</b>
Denominazione 1:	CARICHI TVCC
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,3 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,16 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,81 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>30 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,376 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,91 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,9 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,16&lt;=10&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,497 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,2 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>199,7 A</b>	Zk1ftmin:	<b>511,1 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>0,497 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>970,2 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>547,8 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,214 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1041 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,464 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 199,7 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C18</b>
Denominazione 1:	CARICHI RIV. INCENDIO
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,3 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,3 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,225 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,375 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,62 A</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,01 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG18OM16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,188 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,782 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>36,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,62&lt;=6&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,719 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,282 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>282,4 A</b>	Zk1ftmin:	<b>353 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>0,72 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>665,5 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>389,7 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,312 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>736,1 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,652 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 282,4 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C19</b>
Denominazione 1:	CARICHI ANTINTRUSIONE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,3 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,3 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,225 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,375 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,62 A</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,01 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,188 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,782 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>36,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,62&lt;=6&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,719 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,282 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>282,4 A</b>	Zk1ftmin:	<b>353 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>0,72 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>665,5 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>389,7 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,312 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>736,1 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,652 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 282,4 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C20</b>
Denominazione 1:	ALIM. QPLC MT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,375 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,625 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,71 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,69 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,157 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,691 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>31,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,71&lt;=10&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,29 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1ftmin:	<b>196,3 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>1,29 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>361,6 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,575 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C21</b>
Denominazione 1:	ALIM. QPLC BT
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,375 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,625 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,71 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,69 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G2.5</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,157 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,691 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>31,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>2,71&lt;=10&lt;=18 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,29 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1ftmin:	<b>196,3 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>1,29 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>361,6 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,575 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

**Identificazione**

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C22</b>
Denominazione 1:	LUCE SOTTOPASSO
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

**Utenza**

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,15 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,15 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,073 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,167 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,722 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,53 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

**Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)**

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

**Protezione**

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C23</b>
Denominazione 1:	LUCE SOTTOPASSO
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,15 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,15 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,073 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,167 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,722 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,53 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

### Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C24</b>
Denominazione 1:	LUCE MARCIAPIEDE
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

### Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,32 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,32 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,155 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,356 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,54 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,34 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

### Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

### Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C25</b>
Denominazione 1:	LUCE MARCIAPIEDE
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,32 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,32 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,155 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,356 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,54 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,34 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,55 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C26</b>
Denominazione 1:	LUCE PENSILINA
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,533 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,22 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>5,29 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,47 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

### Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C27</b>
Denominazione 1:	LUCE PENSILINA
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

### Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1,1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,76 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>1</b>	Potenza disponibile:	<b>2,6 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>		

### Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,55 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>

### Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C28</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. CONSEGNA + MIS.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,05 %</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,747 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,652 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,282 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>282,4 A</b>	Zk1fnmin:	<b>389,7 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,652 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>736,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 282,4 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C29</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,037 %</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,571 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,817 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,356 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>356 A</b>	Zk1fnmin:	<b>310,8 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,817 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>583,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 356 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C30</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBR. TECNICO
Denominazione 2:	LOC. BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,05 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,05 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,024 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,056 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,241 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,25 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,016 %</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,549 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,241&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,09 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,481 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>481,3 A</b>	Zk1fnmin:	<b>232,5 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>432 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 481,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C31</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. CENTR.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,08 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,08 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,039 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,089 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,385 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,22 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,037 %</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,631 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,385&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,817 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,356 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>356 A</b>	Zk1fnmin:	<b>310,8 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,817 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>583,9 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 356 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C32</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. APP.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,14 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,14 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,068 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,156 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,673 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,15 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,196 %</b>
Lunghezza linea:	<b>45 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,893 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,673&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,323 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,139 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>138,8 A</b>	Zk1fnmin:	<b>785,7 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,323 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1498 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 138,8 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C33</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO
Denominazione 2:	PPT - LOC. TEC.
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,05 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,05 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,024 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,056 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,241 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,25 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,086 %</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,619 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,241&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,269 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,115 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>115,3 A</b>	Zk1fnmin:	<b>944,4 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,269 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1803 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 115,3 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C34</b>
Denominazione 1:	LUCE LOC.
Denominazione 2:	OPERATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,17 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,17 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,082 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,189 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,818 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,12 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,344 %</b>
Lunghezza linea:	<b>65 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,939 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,818&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,23 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,099 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>98,6 A</b>	Zk1fnmin:	<b>1103 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,23 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>2108 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 98,6 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C35</b>
Denominazione 1:	LUCE UFFICI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,7 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,7 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,339 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,778 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>3,37 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>1,53 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,23 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C36</b>
Denominazione 1:	LUCE UFFICI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,7 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,7 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,339 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,778 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>3,37 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>1,53 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,23 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>3,08 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C37</b>
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	ESTERNA
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,21 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,21 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,102 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,233 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,01 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,08 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FTG180M16 0.6/1kV		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,327 %</b>
Lunghezza linea:	<b>50 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,861 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>18 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>18 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,2 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,01&lt;=10&lt;=18 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,294 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,126 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>125,9 A</b>	Zk1fnmin:	<b>865 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,294 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1651 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 125,9 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C38</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO VIAGG.
Denominazione 2:	LINEA 1 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,58 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C39</b>
Denominazione 1:	LUCE FABBRICATO VIAGG.
Denominazione 2:	LINEA 2 (PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>4,81 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,58 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>3,08 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>3,08 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>80 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 3,08 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>80 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C40</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,23 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,74 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>50 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>50 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C41</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,64 kA</b>	Ip1fn:	<b>1,87 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,64 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip1ft:	<b>2,22 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,3 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C42</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>4,64 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>1,87 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>4,64 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>1,57 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>1572 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>54,4 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>4,67 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>69,4 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>2,22 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>82,3 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>3 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>132,2 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>3,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>30 &lt; 1572 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,64 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>30 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-NB-QGBT-C43</b>
Denominazione 1:	QUADRO PARCHEGGIO
Denominazione 2:	(NO-BREAK - PREDISP.)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>4 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>4,44 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>1,94 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>13,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>6,42 A</b>	Potenza disponibile:	<b>9,41 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,72 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>4,67 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>4,72 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,62 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>1573 A</b>	Ik1ftmin:	<b>3 kA</b>
Ik max:	<b>4,75 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>3,09 kA</b>
Ip:	<b>3,66 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,87 kA</b>
Ik min:	<b>3,02 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>1,57 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>4,64 kA</b>	Zk min:	<b>53,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,6 kA</b>	Zk max:	<b>68,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>2,97 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>54,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,11 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>69,4 mohm</b>
Ip2:	<b>3,48 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>82,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>2,62 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>132,2 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>20 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>20 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>B</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 4,72 kA</b>
Taratura termica:	<b>20 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 1573 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P00</b>
Denominazione 1:	GENERALE PREFERENZIALE
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>			
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>20,4 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>20,4 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>25,4 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>15,1 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>55,4 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>40,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>30 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,803</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>8,7 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>8,86 kA</b>	Ip1fn:	<b>7,93 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>8,7 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>7,92 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>80 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>100 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>800 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>25 kA</b>
Taratura termica:	<b>80 A</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>25 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura magnetica:	<b>800 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>800 &lt; 3265 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P00a</b>
Denominazione 1:	ARRIVO LINEA PRIV.
Denominazione 2:	DA SIAP
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>20,4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>20,4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>15,1 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>25,4 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>40,8 A</b>	Potenza totale:	<b>55,4 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,803</b>	Potenza disponibile:	<b>30 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x150)+1x95</b>		
Tipo posa:	33 - cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG18M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>4,601E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,846E+08 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,089 %</b>
Lunghezza linea:	<b>25 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,34 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>213 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>161,4 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>32,2 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>38,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>40,8&lt;=80&lt;=213 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,27 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>9,6 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>9,8 kA</b>	Ip1fn:	<b>9,27 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>9,62 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>8,75 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P01</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza totale:	<b>4,16 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>4,16 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>2,84 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>2,88 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,68 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>2,85 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>2,68 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>6 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>60 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>60 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>60 &lt; 3265 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P02</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>5,78 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,78 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,42 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,4 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,42 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,26 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3264 A</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,78 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>250 &lt; 3264 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>250 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P03</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>5,78 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>5,78 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,42 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,4 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,42 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,26 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3264 A</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,78 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>250 &lt; 3264 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>25 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>25 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>250 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P04</b>
Denominazione 1:	GENERALE HVAC
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>20 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>20 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>14,9 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>25 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>40,8 A</b>	Potenza totale:	<b>55,4 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,801</b>	Potenza disponibile:	<b>30,5 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>8,7 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>8,86 kA</b>	Ip1fn:	<b>7,93 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>8,7 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>7,92 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>100 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>80 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P05</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE 1
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,37 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,37 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,278 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,463 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,668 A</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,47 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,029 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>15,6 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,369 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>15,6 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>54,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,668&lt;=10&lt;=15,6 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,983 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,78 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>411,3 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,431 kA</b>
Ik max:	<b>1,79 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,94 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>0,813 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,411 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,64 kA</b>	Zk min:	<b>142,3 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>255,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,734 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>258,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,55 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>482,7 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>270,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,704 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>505,3 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 411,3 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P06</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE 2
Denominazione 2:	LOCALE MT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,37 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,37 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,278 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,463 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,668 A</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,47 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,029 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>15,6 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,369 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>15,6 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>54,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,668&lt;=10&lt;=15,6 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,983 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,78 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>411,3 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,431 kA</b>
Ik max:	<b>1,79 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,94 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>0,813 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,411 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,64 kA</b>	Zk min:	<b>142,3 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>255,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,734 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>258,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,55 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>482,7 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>270,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,704 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>505,3 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 411,3 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P07</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,09 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,09 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,068 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,113 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,162 A</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,82 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,005 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>15,6 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,345 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>15,6 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>54,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,162&lt;=10&lt;=15,6 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,41 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,41 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>587,8 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,628 kA</b>
Ik max:	<b>2,42 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,32 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>1,15 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,588 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>2,26 kA</b>	Zk min:	<b>105 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>180,9 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>1,05 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>180,7 mohm</b>
Ik2max:	<b>2,09 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>331,1 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>192,3 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,995 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>353,6 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 587,8 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P08</b>
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 1
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2,1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2,1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,58 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>2,63 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>11,4 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,07 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G4</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,43 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,796 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>56,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>11,4&lt;=16&lt;=24 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,42 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,06 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,869 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>868,8 A</b>	Zk1ftmin:	<b>123,2 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>2,06 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>216,9 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>134,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,958 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>239,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,89 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 868,8 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P09</b>
Denominazione 1:	CONDIZIONATORE 2
Denominazione 2:	LOCALE BT
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2,1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2,1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,58 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>11,4 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,07 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G4</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>10 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,43 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,796 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,5 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>56,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>11,4&lt;=16&lt;=24 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,42 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,06 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,869 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>868,8 A</b>	Zk1ftmin:	<b>123,2 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>2,06 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>216,9 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>134,5 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,958 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>239,3 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>1,89 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 868,8 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P10</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 1
Denominazione 2:	LOC. CENTRALINE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>5,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>4,13 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>6,88 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,92 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>4,21 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,375 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,716 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>9,92&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,16 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,06 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>487 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,514 kA</b>
Ik max:	<b>2,07 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,1 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,958 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,487 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,91 kA</b>	Zk min:	<b>123 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>216,9 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,869 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>218,2 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,79 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>404,2 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>229,9 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,83 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>426,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 487 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P11</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 2
Denominazione 2:	LOC. CENTRALINE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>5,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>4,13 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,92 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>4,21 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>20 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,375 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,716 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>9,92&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,16 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,06 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>487 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,514 kA</b>
Ik max:	<b>2,07 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,1 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,958 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,487 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,91 kA</b>	Zk min:	<b>123 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>216,9 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,869 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>218,2 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,79 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>404,2 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>229,9 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,83 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>426,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 487 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P12</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,37 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,37 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,278 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,463 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,668 A</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,47 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>25 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,048 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>15,6 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,388 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>15,6 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>54,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,668&lt;=10&lt;=15,6 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,611 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,16 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>256,7 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,264 kA</b>
Ik max:	<b>1,16 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,594 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>0,511 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,257 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,05 kA</b>	Zk min:	<b>219,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>406,9 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,457 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>416 mohm</b>
Ik2max:	<b>1 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>787,1 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>427,8 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,442 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>809,7 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 256,7 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P13</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE
Denominazione 2:	LOCALE APPARATI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,09 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,09 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,068 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,113 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,162 A</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,82 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G2.5</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>40 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,019 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>15,6 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,359 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>15,6 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>54,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,162&lt;=10&lt;=15,6 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,389 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,753 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>164,1 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,167 kA</b>
Ik max:	<b>0,753 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,382 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>0,327 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,164 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,676 kA</b>	Zk min:	<b>337,2 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>635 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,291 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>653,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,652 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1244 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>665,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,283 kA</b>	Zk1fnmax:	<b>1267 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 164,1 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P14</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 1
Denominazione 2:	LOC. APPARATI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>3 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>5 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>7,22 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,09 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>45 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,601 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,941 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>37,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>7,22&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,549 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,05 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>231,2 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,237 kA</b>
Ik max:	<b>1,05 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,536 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,461 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,231 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,946 kA</b>	Zk min:	<b>242,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>451,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,412 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>462,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,907 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>876,2 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>474,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,399 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>898,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 231,2 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P15</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 2
Denominazione 2:	LOC. APPARATI
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>3 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>7,22 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>6,09 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>45 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,601 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,941 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>37,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>7,22&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,549 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,05 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>231,2 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,237 kA</b>
Ik max:	<b>1,05 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,536 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,461 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,231 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,946 kA</b>	Zk min:	<b>242,5 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>451,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,412 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>462,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,907 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>876,2 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>474,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,399 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>898,8 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 231,2 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P16</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 1
Denominazione 2:	LOC. TECNOLOGIE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>5,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>4,13 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>6,88 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,92 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>4,21 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,03 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,37 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>9,92&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,453 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,872 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>191 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,195 kA</b>
Ik max:	<b>0,872 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,444 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,381 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,191 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,785 kA</b>	Zk min:	<b>291,2 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>545,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,34 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>560,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,755 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1065 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>572,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,33 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1088 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 191 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P17</b>
Denominazione 1:	UNITA' MONOBLOCCO 2
Denominazione 2:	LOC. TECNOLOGIE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>5,5 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>5,5 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>4,13 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>9,92 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>4,21 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo:	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>55 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,03 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,37 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>43,4 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento:	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>9,92&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,453 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,872 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>191 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,195 kA</b>
Ik max:	<b>0,872 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,444 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,381 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,191 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>0,785 kA</b>	Zk min:	<b>291,2 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>545,7 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,34 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>560,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>0,755 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1065 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>572,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,33 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1088 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 191 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P18</b>
Denominazione 1:	SPLIT A PARETE
Denominazione 2:	LOC. OPERATORE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>1,4 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1,4 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,05 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,75 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>7,58 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>1,95 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>3G4</b>		
Tipo posa:	3A - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>65 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,82 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,16 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>36 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>56,7 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>7,58&lt;=16&lt;=24 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,42 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,385 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,163 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>162,8 A</b>	Zk1ftmin:	<b>659 mohm</b>
Ik1ftmax:	<b>0,386 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>1254 mohm</b>
Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>670,8 mohm</b>
Ik1ftmin:	<b>0,166 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>1277 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,379 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 162,8 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P19</b>
Denominazione 1:	ESTRATTORE BAGNI
Denominazione 2:	(PREDISPOSIZIONE)
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,2 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,2 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,097 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,222 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,962 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,09 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>5,42 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,32 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>5,42 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>3,26 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>3264 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>46,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>5,46 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>49,3 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,57 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>52,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>4,22 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>63,7 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>4,84 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 3264 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P20</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI $\geq$ I max in ctocto a monte:	<b>10 <math>\geq</math> 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 3265 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P21</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza totale:	<b>3,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>3,7 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>5,42 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,84 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>5,42 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>3,26 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>3264 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>46,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>5,46 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>49,3 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>4,07 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>52,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>4,22 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>63,7 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>4,84 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 3264 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 5,42 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P22</b>
Denominazione 1:	GENERALE ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza totale:	<b>15,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>15,1 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>8,7 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>8,86 kA</b>	Ip1fn:	<b>7,93 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>8,7 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>7,92 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>22 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P23</b>
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	LOCALE GE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale illuminazione Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,1 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,1 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,048 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,111 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,481 A</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>1,27 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x2.5</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>1,278E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,09 %</b>
Lunghezza linea:	<b>30 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,372 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>19,5 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>19,5 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>26,6 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,481&lt;=6&lt;=19,5 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,65</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,81 kA</b>	Ip1fn:	<b>2,68 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,501 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,216 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>216,1 A</b>	Zk1fnmin:	<b>506,9 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,501 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>962,1 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>60 &lt; 216,1 A</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,81 kA</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>60 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P24</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>2 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>2 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>1,5 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>3,61 A</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,8</b>	Potenza disponibile:	<b>8,59 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>30 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,196 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>19,3 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,537 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>19,3 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>32,1 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>0,93</b>	Temperatura cavo a In:	<b>71 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,605</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>3,61&lt;=16&lt;=19,3 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>0,805 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>1,49 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,07 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>337,8 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,351 kA</b>
Ik max:	<b>1,49 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>0,776 kA</b>
Ip:	<b>4,12 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,84 kA</b>
Ik min:	<b>0,67 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,338 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>1,36 kA</b>	Zk min:	<b>170,2 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,07 kA</b>	Zk max:	<b>310,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>0,602 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>315,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>1,29 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>592,7 mohm</b>
Ip2:	<b>3,84 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>327,2 mohm</b>
Ik2min:	<b>0,58 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>615,4 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 337,8 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P25</b>
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	PUNTE SCAMBI 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,11 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,11 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,053 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,122 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0,529 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,19 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x4</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG160M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>1,53 %</b>
Lunghezza linea:	<b>745 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>1,87 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24,8 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24,8 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>31,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>0,529&lt;=10&lt;=24,8 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,637</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,81 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,035 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,015 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>14,7 A</b>	Zk1fnmin:	<b>7375 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,035 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>14149 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,81 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P26</b>
Denominazione 1:	ILLUMINAZIONE
Denominazione 2:	PUNTE SCAMBI 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica Preferenziale</b>		
Potenza nominale:	<b>0,22 kW</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,22 kW</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza reattiva:	<b>0,107 kVAR</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,244 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,06 A</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Potenza disponibile:	<b>2,07 kVA</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>

## Cavi

Formazione:	<b>2x4</b>		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,76 %</b>
Lunghezza linea:	<b>670 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>3,04 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>24,8 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>24,8 A</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>20,1 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>31,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,06&lt;=10&lt;=24,8 A</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,637</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>4,81 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,038 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,016 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>16,3 A</b>	Zk1fnmin:	<b>6635 mohm</b>
Ik1fnmax:	<b>0,038 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>12729 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>		
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Numero poli:	<b>2</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 4,81 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QGBT-P-QGBT-P27</b>
Denominazione 1:	DISPONIBILE
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica Preferenziale</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>6,93 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>6,93 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>5,83 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>5,46 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>5,83 kA</b>	Ip1ft:	<b>3,57 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>3265 A</b>	Ik1ftmin:	<b>4,22 kA</b>
Ik max:	<b>5,6 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>4,84 kA</b>
Ip:	<b>3,62 kA</b>	Ip1fn:	<b>3,32 kA</b>
Ik min:	<b>4,31 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>3,27 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>5,47 kA</b>	Zk min:	<b>45,4 mohm</b>
Ip2ft:	<b>3,57 kA</b>	Zk max:	<b>48,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>4,21 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>46,5 mohm</b>
Ik2max:	<b>4,85 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>49,3 mohm</b>
Ip2:	<b>3,32 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>52,5 mohm</b>
Ik2min:	<b>3,73 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>63,7 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>10 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>100 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 5,83 kA</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 3265 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-00</b>
Denominazione 1:	GENERALE DA QGBT
Denominazione 2:	SEZ. NORMALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>49,6 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>49,6 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>55,1 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>24 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>110,9 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>81,5 A</b>	Potenza disponibile:	<b>55,7 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,49 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>6,44 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,49 kA</b>	Ip1ft:	<b>9,91 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4362 A</b>	Ik1ftmin:	<b>5,19 kA</b>
Ik max:	<b>6,24 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>6,09 kA</b>
Ip:	<b>9,77 kA</b>	Ip1fn:	<b>9,65 kA</b>
Ik min:	<b>5,04 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>4,74 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>6,37 kA</b>	Zk min:	<b>40,7 mohm</b>
Ip2ft:	<b>9,86 kA</b>	Zk max:	<b>41,3 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,14 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,41 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>40 mohm</b>
Ip2:	<b>10 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>41,7 mohm</b>
Ik2min:	<b>4,36 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>43,9 mohm</b>

## Protezione

Corrente nominale protez.:	<b>250 A</b>	Corrente sovraccarico Ins:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>n.d.</b>

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-01</b>
Denominazione 1:	ALIMENTAZIONE QdS
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>1 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F+N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>1 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>1,11 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,484 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>11,1 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>1,6 A</b>	Potenza disponibile:	<b>9,97 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>5G4</b>		
Tipo posa:	33A - cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento		
Disposizione posa:	Raggruppati a fascio, annegati		
Designazione cavo	FG180M16 0.6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35024/1</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> neutro:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> PE:	<b>3,272E+05 A<sup>2</sup>s</b>
Lunghezza linea:	<b>15 m</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>0,049 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>21 A</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>0,211 %</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>21 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>30 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,6 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>30,3 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Temperatura cavo a In:	<b>64,8 °C</b>
Coefficiente di declassamento	<b>0,6</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>1,6&lt;=16&lt;=21 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,49 kA</b>	Ik1ftmax:	<b>1,55 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>2,7 kA</b>	Ip1ft:	<b>4,23 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>678,2 A</b>	Ik1ftmin:	<b>0,694 kA</b>
Ik max:	<b>2,7 kA</b>	Ik1fnmax:	<b>1,52 kA</b>
Ip:	<b>4,16 kA</b>	Ip1fn:	<b>4,11 kA</b>
Ik min:	<b>1,3 kA</b>	Ik1fnmin:	<b>0,678 kA</b>
Ik2ftmax:	<b>2,54 kA</b>	Zk min:	<b>94 mohm</b>
Ip2ft:	<b>4,2 kA</b>	Zk max:	<b>160,1 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>1,19 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>163,6 mohm</b>
Ik2max:	<b>2,34 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>299,3 mohm</b>
Ip2:	<b>4,39 kA</b>	Zk1fnmin:	<b>167,4 mohm</b>
Ik2min:	<b>1,12 kA</b>	Zk1fnmx:	<b>306,5 mohm</b>

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Taratura termica neutro:	<b>16 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>16 A</b>	Taratura magnetica neutro:	<b>160 A</b>
Numero poli:	<b>4</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,49 kA</b>
Taratura termica:	<b>16 A</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura magnetica:	<b>160 A</b>		
Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>160 &lt; 678,2 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-02</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 1
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,55 %</b>
Lunghezza linea:	<b>400 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,71 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>50,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>24,6 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,6 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=50,1 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,442 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,51 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>191,5 A</b>	Ik2min:	<b>0,192 kA</b>
Ik max:	<b>0,51 kA</b>	Zk min:	<b>498,3 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>940,1 mohm</b>
Ik min:	<b>0,221 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-03</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 2
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x16)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>5,235E+06 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>3 %</b>
Lunghezza linea:	<b>470 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>3,16 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>50,1 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>24,6 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>48,6 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=50,1 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,378 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,436 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>163,4 A</b>	Ik2min:	<b>0,163 kA</b>
Ik max:	<b>0,436 kA</b>	Zk min:	<b>582,6 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>1102 mohm</b>
Ik min:	<b>0,189 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-04</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 3
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x25)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,24 %</b>
Lunghezza linea:	<b>540 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,4 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>65 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>22,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>37 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=65 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,502 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,58 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>219,6 A</b>	Ik2min:	<b>0,22 kA</b>
Ik max:	<b>0,58 kA</b>	Zk min:	<b>437,8 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>819,7 mohm</b>
Ik min:	<b>0,254 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-05</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 4
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x25)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,42 %</b>
Lunghezza linea:	<b>585 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,58 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>65 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>22,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>37 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=65 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,465 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,537 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>203 A</b>	Ik2min:	<b>0,203 kA</b>
Ik max:	<b>0,537 kA</b>	Zk min:	<b>472,7 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>886,6 mohm</b>
Ik min:	<b>0,234 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-06</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 5
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x25)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>2,78 %</b>
Lunghezza linea:	<b>670 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>2,94 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>65 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>22,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>37 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=65 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,408 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,471 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>177,7 A</b>	Ik2min:	<b>0,178 kA</b>
Ik max:	<b>0,471 kA</b>	Zk min:	<b>538,7 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>1013 mohm</b>
Ik min:	<b>0,205 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-07</b>
Denominazione 1:	ALIM. AdP 6
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>8 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>8 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>8,89 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>3,87 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>12,8 A</b>	Potenza disponibile:	<b>13,3 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Cavi

Formazione:	<b>3x(1x25)</b>		
Tipo posa:	61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1		
Isolante (fase+neutro+PE):	<b>EPR</b>	Coefficiente di declassamento totale:	<b>0,65</b>
Tabella posa:	<b>CEI-UNEL 35026</b>	K <sup>2</sup> S <sup>2</sup> conduttore fase:	<b>1,278E+07 A<sup>2</sup>s</b>
Materiale conduttore:	<b>RAME</b>	Caduta di tensione parziale a Ib:	<b>3,09 %</b>
Lunghezza linea:	<b>745 m</b>	Caduta di tensione totale a Ib:	<b>3,25 %</b>
Corrente ammissibile Iz:	<b>65 A</b>	Temperatura ambiente:	<b>20 °C</b>
Corrente ammissibile neutro:	<b>n.d.</b>	Temperatura cavo a Ib:	<b>22,7 °C</b>
Coefficiente di prossimità:	<b>0,65 (Numero circuiti: 5)</b>	Temperatura cavo a In:	<b>37 °C</b>
Coefficiente di temperatura:	<b>1</b>	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	<b>12,8&lt;=32&lt;=65 A</b>

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,19 kA</b>	Ik2max:	<b>0,368 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>0,425 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>160,1 A</b>	Ik2min:	<b>0,16 kA</b>
Ik max:	<b>0,426 kA</b>	Zk min:	<b>597 mohm</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Zk max:	<b>1124 mohm</b>
Ik min:	<b>0,185 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>Prot. contatti indiretti</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,19 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-08</b>
Denominazione 1:	RISERVA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>22,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,38 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,38 kA</b>	Ik2min:	<b>4,36 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4362 A</b>	Ik1ftmax:	<b>6,44 kA</b>
Ik max:	<b>6,24 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,75 kA</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Ik1ftmin:	<b>5,19 kA</b>
Ik min:	<b>5,04 kA</b>	Zk min:	<b>40,7 mohm</b>
Ik2ftmax:	<b>6,37 kA</b>	Zk max:	<b>41,3 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,71 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,14 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>40 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,41 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>320 &lt; 4362 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-09</b>
Denominazione 1:	RISERVA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>22,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,38 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,38 kA</b>	Ik2min:	<b>4,36 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4362 A</b>	Ik1ftmax:	<b>6,44 kA</b>
Ik max:	<b>6,24 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,75 kA</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Ik1ftmin:	<b>5,19 kA</b>
Ik min:	<b>5,04 kA</b>	Zk min:	<b>40,7 mohm</b>
Ik2ftmax:	<b>6,37 kA</b>	Zk max:	<b>41,3 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,71 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,14 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>40 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,41 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT+C</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>320 &lt; 4362 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-10</b>
Denominazione 1:	RISERVA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>3F</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>22,2 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>22,2 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>400 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte:	<b>6,38 kA</b>	Ip2:	<b>5,83 kA</b>
Ikv max a valle:	<b>6,38 kA</b>	Ik2min:	<b>4,36 kA</b>
Imagmax (magnetica massima):	<b>4362 A</b>	Ik1ftmax:	<b>6,44 kA</b>
Ik max:	<b>6,24 kA</b>	Ip1ft:	<b>5,75 kA</b>
Ip:	<b>5,64 kA</b>	Ik1ftmin:	<b>5,19 kA</b>
Ik min:	<b>5,04 kA</b>	Zk min:	<b>40,7 mohm</b>
Ik2ftmax:	<b>6,37 kA</b>	Zk max:	<b>41,3 mohm</b>
Ip2ft:	<b>5,71 kA</b>	Zk1ftmin:	<b>39,4 mohm</b>
Ik2ftmin:	<b>5,14 kA</b>	Zk1ftmax:	<b>40 mohm</b>
Ik2max:	<b>5,41 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>320 &lt; 4362 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>32 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>10 kA</b>
Numero poli:	<b>3</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>10 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>32 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>320 A</b>		



## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-11</b>
Denominazione 1:	RISERVA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Distribuzione generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L3-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,64 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>4,74 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>4738 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>39,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,44 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>40 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,74 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>41,7 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,19 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>43,9 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4738 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-12</b>
Denominazione 1:	RISERVA
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

	<b>Distribuzione generica</b>		
Tipologia utenza:		Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L1-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>2,31 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>0 A</b>	Potenza disponibile:	<b>2,31 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>		
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>3,64 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>4,74 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>4738 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>39,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,44 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>40 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>3,74 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>41,7 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,19 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>43,9 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>100 &lt; 4738 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>10 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>10 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>100 A</b>		

## Identificazione

Sigla utenza:	<b>+CABINA-FV02.QRED-QRED-13</b>
Denominazione 1:	AUX
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

## Utenza

Tipologia utenza:	<b>Terminale generica</b>	Sistema distribuzione:	<b>TN-S</b>
Potenza nominale:	<b>0,6 kW</b>	Collegamento fasi:	<b>L2-N</b>
Coefficiente:	<b>1</b>	Frequenza ingresso:	<b>50 Hz</b>
Potenza dimensionamento:	<b>0,6 kW</b>	Pot. trasferita a monte:	<b>0,667 kVA</b>
Potenza reattiva:	<b>0,291 kVAR</b>	Potenza totale:	<b>1,39 kVA</b>
Corrente di impiego Ib:	<b>2,89 A</b>	Potenza disponibile:	<b>0,719 kVA</b>
Fattore di potenza:	<b>0,9</b>	Numero carichi utenza:	<b>1</b>
Tensione nominale:	<b>231 V</b>		

## Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

I <sub>km</sub> max a monte:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>p1fn</sub> :	<b>2,87 kA</b>
I <sub>kv</sub> max a valle:	<b>6,38 kA</b>	I <sub>k1fnmin</sub> :	<b>4,74 kA</b>
I <sub>magmax</sub> (magnetica massima):	<b>4738 A</b>	Z <sub>k1ftmin</sub> :	<b>39,5 mohm</b>
I <sub>k1ftmax</sub> :	<b>6,44 kA</b>	Z <sub>k1ftmax</sub> :	<b>40 mohm</b>
I <sub>p1ft</sub> :	<b>2,95 kA</b>	Z <sub>k1fnmin</sub> :	<b>41,7 mohm</b>
I <sub>k1ftmin</sub> :	<b>5,19 kA</b>	Z <sub>k1fnmx</sub> :	<b>43,9 mohm</b>
I <sub>k1fnmax</sub> :	<b>6,09 kA</b>		

## Protezione

Tipo protezione:	<b>MT</b>	Sg. magnetico < I mag. massima:	<b>60 &lt; 4738 A</b>
Corrente nominale protez.:	<b>6 A</b>	Potere di interruzione PdI:	<b>20 kA</b>
Numero poli:	<b>2</b>	PdI >= I max in ctocto a monte:	<b>20 &gt;= 6,38 kA</b>
Curva di sgancio:	<b>C</b>	Norma:	<b>Icu-EN60947</b>
Taratura termica:	<b>6 A</b>		
Taratura magnetica:	<b>60 A</b>		