



**LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM**

	Palina in vetroresina H=5,2m (f.l.) completa di blocco fondazione 60x60x80 cm e pozzetto ingresso cavi 40x40x40cm completo di coperchio in lamiera striata. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 68 W - 7490 lm. Grado di protezione IP67. IK08, Classe di isolamento II.
	n°1 tubo pvc Ø 100mm - Cavidotto fornitura energia
	Pozzetto 60x60x80 cm - Cavidotto fornitura energia
	n°1 tubo pvc Ø 100mm - Cavidotto piazzale
	Pozzetto 45x45x60 cm - Cavidotto fornitura

Cavi: i circuiti, la tipologia, la formazione, la lunghezza, sono riportati nel prospetto dei cavi del Quadro Elettrico di Alimentazioni

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA**  
 IMPIANTI LFM  
 STAZIONI E FERMATE

PPT Km 16+055  
 PLANIMETRIA PIAZZALE CON UBICAZIONE CAVIDOTTI E APPARECCHIATURE

SCALA:  
 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3E	50	D	67	PA	LF0205	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Lagana	Nov. 2019	R. Lamanna	Nov. 2019	F. Spadaro	Nov. 2019	A. Presta Novembre 2019

