



LEGGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Piafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W
	Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo (Passo max 80,00 m) RFI DPRIM STF IFS LF 614 B del 24.04.2012
	Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V RFI DPRIM STF IFS LF 617 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-611 (PMAE) - TIPO A-SX-611 (PMAE) RFI DPRIM STF IFS LF 614 B del 24.04.2012
	Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-611 - TIPO B-SX-611 RFI DPRIM STF IFS LF 614 B del 24.04.2012
	Palina in Vetroresina H=5mt, blocco fond. 60x60x55cm
	Pozzetto di derivazione in CLS 45x45x60 cm completo di chiusura
	Pozzetto in cls dim. 60x60cm completo di chiusura
	Linea Lampade di sicurezza FG180M16 5x2,5 mmq RFI DMA IM LA SP IFS 619 B del 24.04.2012
	Tubo PVC serie pesante Ø125 mm
	Cunicolo calcestruzzo UNI4095 100x100 mm, completo di coperchio

COMMITTENTE:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE SUD
 PROGETTO DEFINITIVO
 TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA
 IMPIANTI LFM
 GALLERIE
 GALLERIA SAN FILIPPO
 PLANIMETRIA CAVIDOTTO ALIMENTAZIONE QDP

SCALA:
 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3E	50	D	67	P8	LF0506	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	G. Ligutti	Nov 2019	R. Liguori	Nov 2019	F. Liguori	Nov 2019	A. Presta	Novembre 2019

