

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA

U.O. SICUREZZA MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITÀ

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA DITTAINO – CATENANUOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SEGNALETICA DI EMERGENZA DELLE GALLERIE DELLA TRATTA

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3E 50 D 97 CM SC0003 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	Leogrande	12/2019	Gentiluomo	12/2019	Sparacino	12/2019	

File: nome file

n. Elab.: E22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
SS01	Segnaletica di emergenza			
SS01A	Galleria GA01			
1 GC.LF.B.3001.A	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della distanza dalle uscite in entrambe le direzioni. Il cartello, da apporre a parete del Distanze delle uscite in entrambe le direzioni 90 X 35 7	7,00		
	Totale Cadauno	7,00	74,95	524,65
2 GC.LF.B.3001.C	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore dell'uscita di emergenza. Il cartello, da apporre a parete e delle dimensioni di 35x35 cm, 2	2,00		
	Totale Cadauno	2,00	37,66	75,32
	Totale Galleria GA01 Euro			599,97
SS01B	Galleria GA02			
3 GC.LF.B.3001.A	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della distanza dalle uscite in entrambe le direzioni. Il cartello, da apporre a parete del Distanze delle uscite in entrambe le direzioni 90 X 35 7	7,00		
	Totale Cadauno	7,00	74,95	524,65
4 GC.LF.B.3001.C	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore dell'uscita di emergenza. Il cartello, da apporre a parete e delle dimensioni di 35x35 cm, Indicatore uscite di emergenza a parete 35 X 35 2	2,00		
	Totale Cadauno	2,00	37,66	75,32
	Totale Galleria GA02 Euro			599,97
SS01C	Galleria Libertinia			
5 GC.LF.B.3001.A	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della distanza dalle uscite in entrambe le direzioni. Il cartello, da apporre a parete del Distanze delle uscite in entrambe le direzioni 90 X 35 15	15,00		
	Totale Cadauno	15,00	74,95	1.124,25
6 GC.LF.B.3001.C	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore dell'uscita di emergenza. Il cartello, da apporre a parete e delle dimensioni di 35x35 cm, 2	2,00		
	Totale Cadauno	2,00	37,66	75,32
7 GC.LF.B.3001.I	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della presenza del pulsante di accensione dell'impianto di illuminazione di emergenza. Il c Pulsante di accensione illuminazione 35 X 45 9	9,00		
	Totale Cadauno	9,00	43,88	394,92
	Totale Galleria Libertinia Euro			1.594,49
SS01D	Galleria San Filippo			
8 GC.LF.B.3001.A	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della distanza dalle uscite in entrambe le direzioni. Il cartello, da apporre a parete del Distanze delle uscite in entrambe le direzioni 90 X 35 12	12,00		
	Totale Cadauno	12,00	74,95	899,40
9 GC.LF.B.3001.C	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore dell'uscita di emergenza. Il cartello, da apporre a parete e delle dimensioni di 35x35 cm, Indicatore uscite di emergenza a parete 35 X 35 2	2,00		
	Totale Cadauno	2,00	37,66	75,32
10 GC.LF.B.3001.I	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della presenza del pulsante di accensione dell'impianto di illuminazione di emergenza. Il c Pulsante di accensione illuminazione 35 X 45 7	7,00		
	Totale Cadauno	7,00	43,88	307,16
	Totale Galleria San Filippo Euro			1.281,88
SS01E	Galleria Salvatore			
11 GC.LF.B.3001.A	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della distanza dalle uscite in entrambe le direzioni. Il cartello, da apporre a parete del A RIPORTARE			4.076,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			4.076,31
	Distanze delle uscite in entrambe le direzioni 90 X 35 38	38,00		
	Totale Cadauno	38,00	74,95	2.848,10
12 GC.LF.B.3001.C	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore dell'uscita di emergenza. Il cartello, da apporre a parete e delle dimensioni di 35x35 cm,			
	Indicatore uscite di emergenza a parete 35 X 35 4	4,00		
	Totale Cadauno	4,00	37,66	150,64
13 GC.LF.B.3001.I	Fornitura e posa in opera di cartello indicatore della presenza del pulsante di accensione dell'impianto di illuminazione di emergenza. Il c			
	Pulsante di accensione illuminazione 35 X 45 24	24,00		
	Totale Cadauno	24,00	43,88	1.053,12
	Totale Galleria Salvatore Euro			4.051,86
	Totale Segnaletica di emergenza Euro			8.128,17
	Importo Lavori Euro			8.128,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
SS01 - Segnaletica di emergenza	8.128,17	
SS01A - Galleria GA01	599,97	
SS01B - Galleria GA02	599,97	
SS01C - Galleria Libertinia	1.594,49	
SS01D - Galleria San Filippo	1.281,88	
SS01E - Galleria Salvatore	4.051,86	
IMPORTO LAVORI Euro		8.128,17
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	8.128,17	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		8.128,17