



  
**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
 PROVINCIA DI BRESCIA

  
**ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA**  
**DI COMPETENZA COMUNALE**  
 (L.R. 5 Gennaio 2000, DGR XI/2591 del 31/10/2014)  
**DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA - ELABORATO TECNICO**

  
**SCALA 1: 5.000**

<b>ELABORATO</b>	<b>DOCUMENTO DI PIANO</b>
<b>CARTA DELLE FASCE DI TUTELA DEL RETICOLO PRINCIPALE E MINORE</b>	<b>RM T03 C</b>
<b>DATA EMISSIONE</b>	<b>COMMESSA</b>
<b>LUGLIO 2015</b>	<b>R-14 REV.02</b>
<b>RELIEVI DI CAMPAGNA E DISEGNO:</b>	<b>IL TECNICO INCARICATO</b>
Dott. Geol. Damiano Scavini Dott. Geol. Chiara Vecovins Dott. Geol. Rossana Lentini	Dott. Geol. Rossana Lentini

Sede Legale: Via Dugesi, 34 - 25060 Padenghe sul Garda (BS) - C.F. L1NTRN96342615 - P. I.V.A. 01942640988  
 E-mail: [comune@desenzanodelgarda.it](mailto:comune@desenzanodelgarda.it) - [uffici@desenzanodelgarda.it](mailto:uffici@desenzanodelgarda.it)

**LEGENDA**  
**Idrografia**

**RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (DGR X/2591 allegato A)**

- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA** del Reticolo Idrico Principale (pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico) (Torrente Redone [BS093 - AA.PP.286])

**RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE (DGR X/2591 all.D)**

- FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA** del Reticolo Idrico Minore (pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
- FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA** del Reticolo Idrico Minore (pari a 4 m da ciascun lato del corpo idrico. Per i tratti intubati: 1 m da ciascun lato del corpo idrico)
  - Codice corso d'acqua XXXY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo asta)
  - 0100
  - L0100
- Laghetti. - Codice lago LXXYY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo lago)
- Zone Umide - Codice zona UXXYY (dove XX=bacino idrografico, YY=n° progressivo zona umida)
- Zone Umide indicate nel PTCP
- Tratto intubato fittizio (non cartografabile con certezza, necessario alla compilazione degli shapefiles)

**FASCIA A TUTELA DELLE AREE ESONDABILI**

- Aree Esondabili

**NOTE:**  
 le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.  
 (Art. 5.1 All. D, DGR 10/2591)

**RETE DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E ACQUE DI DRENAGGIO**

- Rete di collettamento delle acque meteoriche e di drenaggio (In rosa: tratto intubato, cieco o drenante)
- Laghetti di captazione della falda freatica

**RETE FOGNARIA URBANA (di: Progetto Generale delle Fognature - GardaUno - Gennaio 2013)**

- ACQUE BIANCHE
- ACQUE MISTE
- ACQUE NERE
- ACQUE BIANCHE A CIELO APERTO
- Collettore circumlacuale GardaUno

**PUNTI DI INTERAZIONE TRA R.I.M. E RETE FOGNARIA**

- Immissione di acque bianche dalla rete fognaria al R.I.M.
- Immissione di acque superficiali dal R.I.M. alla rete fognaria