



**Masterplan Generale Arredo Urbano**

Scale 1 : 500



Cestino per l'arredo urbano composto da : una struttura in calcestruzzo con finitura superficiale ottenuta mediante sabbiatura e da un profilo superiore in acciaio inox apribile con anello portasacco - capacità 70 litri. A richiesta è possibile applicare esternamente un posacenere in acciaio.

Dimensioni indicative: 50x50cm h: 75cm



Panchina monoblocco senza schienale realizzata in calcestruzzo, la finitura superficiale è ottenuta mediante sabbiatura.

Dimensioni indicative: 200x59cm h: 48cm



Panchina modulare in calcestruzzo composta da due pezzi, uno dritto e l'altro curvo, la finitura superficiale del manufatto in calcestruzzo è faccia a vista liscio cassero.

Dimensioni indicative: 200x46cm h: 46cm



Apparecchio a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED. Installazione a terreno/pavimento. Corpo realizzato in estruso di alluminio; basetta di fissaggio a terreno realizzata in lega di alluminio pressofuso e a basso tenore di rame; diffusore in policarbonato; carter coprilampada in lamiera di alluminio; riflettore in alluminio superpuro

Dimensioni indicative: ø170x1000 mm



Apparecchio luminoso in alluminio pressofuso con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5°. Idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.



**PROGETTAZIONE**  
**F&M** ingegneria  
 Via Bellvedere 8/10  
 39020 Mirano (VE)  
 www.f&m-ingenieria.com  
 f&m@f&m-ingenieria.com  
 Tel. 041-5782711  
 Fax 041-4205933

**F&M** DIVISIONE IMPIANTI  
 Via Bellvedere 8/10  
 39020 Mirano (VE)  
 www.f&m-ingenieria.com  
 divisioneimpianti@f&m-ingenieria.com  
 Tel. +39 081 412641

**SISPI**  
 Napoli  
 Via Filangieri, 11  
 80131 Napoli  
 sispi\_coo@sispinet.it  
 Tel. +39 081 038761

**gia**  
 80131 Napoli  
 Viale DEGLI ASTRONAUTI, 8  
 amministratore@giainc.com  
 Tel. +39 081 038761

**PROGETTO**  
 COMUNE DI CATANZARO  
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA

**EMISSIONE**  
 PROGETTO DEFINITIVO

**DISCIPLINA**  
 ARCHITETTURA

**TITOLO**  
 B - OPERE PORTUALI  
 Dettaglio Arredi Portuali

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.

ELABORATO N. **B34**

DATA	SCALA	FILE	J/N
07/10/2019	1:50	1258_B34.dwg	1259
PROGETTO	DISEGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
M. Favaro	A. Falcò	L. Masiero	T. Tassi