



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI CANDELA

PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)

PROGETTO DEFINITIVO

Computo metrico estimativo dismissione

COD. ID.				
Livello prog.	Tipo documentazione	N. elaborato	Data	Scala
PD	Definitiva	4.2.14.2	09 / 2020	-

Nome file	
-----------	--

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	SETT. 2020	PRIMA EMISSIONE	GM	GM	FS

COMMITTENTE:



SINERGIA EWR1 SRL

Centro direzionale snc, Is. G1
80143 Napoli (NA), Italia
P.IVA 09486531214

Sinergia EWR1 S.r.l.

Centro Direzionale
Is. G1, Sc. C, int. 58
80143 Napoli
p.iva 09486531214

PROGETTAZIONE:

ING. FULVIO SCIA

Centro Direzionale snc, Is. G1
80143 Napoli (NA), Italia
email: ing.scia@gmail.com



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'691'378,74
	Ripristino vegetazionale (Cat 5)							
8 / 8 Inf.001.027	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG01 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG02 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG03 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG04 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG05 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG06 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG07 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG08 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG09 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG10 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG11 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG12 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG13 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG14 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG15 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG16 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG17 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG18 Piazzole e strade da rinaturalizzare WTG19	2064,00 1550,00 2658,00 1263,00 2008,00 1269,00 1609,00 1079,00 3029,00 1378,00 3234,00 1415,00 1664,00 1535,00 1124,00 1152,00 2448,00 1904,00 2335,00			0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550	1'135,20 852,50 1'461,90 694,65 1'104,40 697,95 884,95 593,45 1'665,95 757,90 1'778,70 778,25 915,20 844,25 618,20 633,60 1'346,40 1'047,20 1'284,25		
	SOMMANO mc					19'094,90	6,27	119'725,02
9 / 9 E 01.31 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 8 [mc 19 094.90]					19'094,90		
	SOMMANO mc					19'094,90	12,50	238'686,25
10 / 10 E 01.33n E.001.033.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero Vedi voce n° 9 [mc 19 094.90]					19'094,90		
	SOMMANO mc					19'094,90	18,80	358'984,12
11 / 11 Inf 02.01b Inf.002.001.b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro tra 5 e 25% Rinterro plinti *(par.ug.=19*40) Vedi voce n° 8 [mc 19 094.90]	760,00				760,00 19'094,90		
	SOMMANO mc					19'854,90	21,65	429'858,59
12 / 12 Inf 02.02a Inf.002.002.a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici Vedi voce n° 11 [mc 19 854.90]					19'854,90		
	A RIPORTARE					19'854,90		2'838'632,72

