

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J81D19000000009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO –
“AEROPORTO ORIO AL SERIO”**

**LOTTO 1: NUOVA LINEA BERGAMO – ORIO AL SERIO CON MODIFICHE
ALLA RADICE EST DEL PRG DI BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO**

LINEA DI CONTATTO

Computo Metrico Estimativo per Bonifica Ordigni Esplosivi per fasi

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N M 2 7 0 0 D 5 8 C E B B 0 0 0 0 T 0 2 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M.Gennari	Luglio 2020	M.Reggiani	Luglio 2020	M.Berlingieri	Luglio 2020	M.Gambaro
								Luglio 2020



File Nm2710D58CEBB000T01A

n. Elab.:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi						
1005	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 39 * 21,38 * 0,1		83,38		
		Totale	m ²	83,38	0,28	23,35
1010	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 39 * 21,38		833,82		
		Totale	m ²	833,82	0,31	258,48
1015	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 39 * 3,17 * 2		247,26		
		Totale	m ³	247,26	0,26	64,29
1020	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 39 * 3,17 * 2		247,26		
		Totale	m ³	247,26	13,62	3.367,68
1025	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 39 * 3,17 * 2		247,26		
		Totale	m ²	247,26	0,31	76,65
1030	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 39 * 3,17 * 0,2		24,73		
		Totale	m ³	24,73	0,26	6,43
1035	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 39 * 3,17 * 0,2		24,73		
		Totale	m ³	24,73	13,62	336,82
1040	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 39 * 3,17 * 0,1		12,36		
		Totale	m ³	12,36	244,10	3.017,08
1045	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 29 * 22,72 * 0,1		65,89		
		Totale	m ²	65,89	0,28	18,45
1050	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 29 * 22,72		658,88		
		Totale	m ²	658,88	0,31	204,25
1055	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 29 * 3,72 * 2		215,76		
		Totale	m ³	215,76	0,26	56,10
1060	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 29 * 3,72 * 2		215,76		
		Totale	m ³	215,76	13,62	2.938,65
1065	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 29 * 3,72 * 2		215,76		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ²	215,76	0,31	66,89
1070	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 29 * 3,72 * 0,2		21,58		
		Totale	m ³	21,58	0,26	5,61
1075	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 29 * 3,72 * 0,2		21,58		
		Totale	m ³	21,58	13,62	293,92
1080	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 29 * 3,72 * 0,1		10,79		
		Totale	m ³	10,79	244,10	2.633,84
1085	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 24,01 * 0,1		7,20		
		Totale	m ²	7,20	0,28	2,02
1090	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 24,01		72,03		
		Totale	m ²	72,03	0,31	22,33
1095	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,63 * 1		10,89		
		Totale	m ³	10,89	0,26	2,83
1100	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 3,63 * 1		10,89		
		Totale	m ³	10,89	13,62	148,32
1105	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 3,63 * 1		10,89		
		Totale	m ²	10,89	0,31	3,38
1110	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,63 * 0,2		2,18		
		Totale	m ³	2,18	0,26	0,57
1115	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 3,63 * 0,2		2,18		
		Totale	m ³	2,18	13,62	29,69
1120	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 3,63 * 0,1		1,09		
		Totale	m ³	1,09	244,10	266,07
1125	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 24,8 * 0,1		4,96		
		Totale	m ²	4,96	0,28	1,39
1130	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 24,8		49,60		
		Totale	m ²	49,60	0,31	15,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1135	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,91 * 1				
		Totale	m ³	7,82	0,26	2,03
1140	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,91 * 1				
		Totale	m ³	7,82	13,62	106,51
1145	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,91 * 1				
		Totale	m ²	7,82	0,31	2,42
1150	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,91 * 0,2				
		Totale	m ³	1,56	0,26	0,41
1155	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,91 * 0,2				
		Totale	m ³	1,56	13,62	21,25
1160	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 3,91 * 0,1				
		Totale	m ³	0,78	244,10	190,40
1165	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 25,81 * 0,1				
		Totale	m ²	5,16	0,28	1,44
1170	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 25,81				
		Totale	m ²	51,62	0,31	16,00
1175	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 4,32 * 1				
		Totale	m ³	8,64	0,26	2,25
1180	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 4,32 * 1				
		Totale	m ³	8,64	13,62	117,68
1185	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 4,32 * 1				
		Totale	m ²	8,64	0,31	2,68
1190	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 4,32 * 0,2				
		Totale	m ³	1,73	0,26	0,45
1195	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 4,32 * 0,2				
		Totale	m ³	1,73	13,62	23,56
1200	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		connesso uso di apparato rilevatore 2 * 4,32 * 0,1		0,86		
		Totale	m ³	0,86	244,10	209,93
1205	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 26,85 * 0,1		8,06		
		Totale	m ²	8,06	0,28	2,26
1210	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 26,85		80,55		
		Totale	m ²	80,55	0,31	24,97
1215	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,75 * 1		14,25		
		Totale	m ³	14,25	0,26	3,71
1220	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,75 * 1		14,25		
		Totale	m ³	14,25	13,62	194,09
1225	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 4,75 * 1		14,25		
		Totale	m ²	14,25	0,31	4,42
1230	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,75 * 0,2		2,85		
		Totale	m ³	2,85	0,26	0,74
1235	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,75 * 0,2		2,85		
		Totale	m ³	2,85	13,62	38,82
1240	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 4,75 * 0,1		1,43		
		Totale	m ³	1,43	244,10	349,06
1245	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 7 * 29,3 * 0,1		20,51		
		Totale	m ²	20,51	0,28	5,74
1250	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 29,3		205,10		
		Totale	m ²	205,10	0,31	63,58
1255	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 5,98 * 1		41,86		
		Totale	m ³	41,86	0,26	10,88
1260	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 7 * 5,98 * 1		41,86		
		Totale	m ³	41,86	13,62	570,13
1265	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1270	BA.MT.C.0101.A	7 * 5,98 * 1	m ²	41,86	0,31	12,98
		Totale		41,86		
1275	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	8,37	0,26	2,18
		7 * 5,98 * 0,2		8,37		
1280	BA.OB.C.0101.C	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	8,37	13,62	114,00
		7 * 5,98 * 0,2		8,37		
1285	BA.OB.A.0101.A	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore	m ³	4,19	244,10	1.022,78
		7 * 5,98 * 0,1		4,19		
1290	BA.OB.B.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	6,32	0,28	1,77
		2 * 31,62 * 0,1		6,32		
1295	BA.MT.C.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	63,24	0,31	19,60
		2 * 31,62		63,24		
1300	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	14,56	0,26	3,79
		2 * 7,28 * 1		14,56		
1305	BA.OB.B.0101.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	14,56	13,62	198,31
		2 * 7,28 * 1		14,56		
1310	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	14,56	0,31	4,51
		2 * 7,28 * 1		14,56		
1315	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	2,91	0,26	0,76
		2 * 7,28 * 0,2		2,91		
1320	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	2,91	13,62	39,63
		2 * 7,28 * 0,2		2,91		
1325	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore	m ³	1,46	244,10	356,39
		2 * 7,28 * 0,1		1,46		
1330	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	20,93	0,28	5,86
		6 * 34,88 * 0,1		20,93		
1330	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		6 * 34,88		209,28		
		Totale	m ²	209,28	0,31	64,88
1335	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		6 * 9,1 * 1		54,60		
		Totale	m ³	54,60	0,26	14,20
1340	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		6 * 9,1 * 1		54,60		
		Totale	m ³	54,60	13,62	743,65
1345	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		6 * 9,1 * 1		54,60		
		Totale	m ²	54,60	0,31	16,93
1350	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		6 * 9,1 * 0,2		10,92		
		Totale	m ³	10,92	0,26	2,84
1355	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		6 * 9,1 * 0,2		10,92		
		Totale	m ³	10,92	13,62	148,73
1360	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		6 * 9,1 * 0,1		5,46		
		Totale	m ³	5,46	244,10	1.332,79
1365	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		3 * 24,49 * 0,1		7,35		
		Totale	m ²	7,35	0,28	2,06
1370	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 24,49		73,47		
		Totale	m ²	73,47	0,31	22,78
1375	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 4,51 * 2		27,06		
		Totale	m ³	27,06	0,26	7,04
1380	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 4,51 * 2		27,06		
		Totale	m ³	27,06	13,62	368,56
1385	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 4,51 * 2		27,06		
		Totale	m ²	27,06	0,31	8,39
1390	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 4,51 * 0,3		4,06		
		Totale	m ³	4,06	0,26	1,06
1395	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 4,51 * 0,3		4,06		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	4,06	13,62	55,30
1400	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 4,51 * 0,1		1,35		
		Totale	m ³	1,35	244,10	329,54
1405	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 6 * 45,5 * 0,1		27,30		
		Totale	m ²	27,30	0,28	7,64
1410	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 45,5		273,00		
		Totale	m ²	273,00	0,31	84,63
1415	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 15,69 * 2		188,28		
		Totale	m ³	188,28	0,26	48,95
1420	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 6 * 15,69 * 2		188,28		
		Totale	m ³	188,28	13,62	2.564,37
1425	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 15,69 * 2		188,28		
		Totale	m ²	188,28	0,31	58,37
1430	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 15,69 * 0,1		9,41		
		Totale	m ³	9,41	0,26	2,45
1435	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 6 * 15,69 * 0,1		9,41		
		Totale	m ³	9,41	13,62	128,16
1440	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 6 * 15,69 * 0,1		9,41		
		Totale	m ³	9,41	244,10	2.296,98
1445	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 23,66 * 0,1		11,83		
		Totale	m ²	11,83	0,28	3,31
1450	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 23,66		118,30		
		Totale	m ²	118,30	0,31	36,67
1455	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,88 * 2		38,80		
		Totale	m ³	38,80	0,26	10,09
1460	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,88 * 2		38,80		
		Totale	m ³	38,80	13,62	528,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1465	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 3,88 * 2				
		Totale	m ²	38,80	0,31	12,03
1470	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,88 * 0,3				
		Totale	m ³	5,82	0,26	1,51
1475	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,88 * 0,3				
		Totale	m ³	5,82	13,62	79,27
1480	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 3,88 * 0,1				
		Totale	m ³	1,94	244,10	473,55
1485	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 7 * 21,45 * 0,1				
		Totale	m ²	15,02	0,28	4,21
1490	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 21,45				
		Totale	m ²	150,15	0,31	46,55
1495	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 2,81 * 1				
		Totale	m ³	19,67	0,26	5,11
1500	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 7 * 2,81 * 1				
		Totale	m ³	19,67	13,62	267,91
1505	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 2,81 * 1				
		Totale	m ²	19,67	0,31	6,10
1510	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 2,81 * 0,9				
		Totale	m ³	17,70	0,26	4,60
1515	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 7 * 2,81 * 0,9				
		Totale	m ³	17,70	13,62	241,07
1520	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 7 * 2,81 * 0,1				
		Totale	m ³	1,97	244,10	480,88
1525	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 22,01 * 0,1				
		Totale	m ²	11,01	0,28	3,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio

LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
1530	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 22,01		110,05			
		Totale	m ²	110,05	0,31	34,12	
1535	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,08 * 1		15,40			
		Totale	m ³	15,40	0,26	4,00	
1540	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,08 * 1		15,40			
		Totale	m ³	15,40	13,62	209,75	
1545	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 3,08 * 1		15,40			
		Totale	m ²	15,40	0,31	4,77	
1550	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,08 * 0,5		7,70			
		Totale	m ³	7,70	0,26	2,00	
1555	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,08 * 0,5		7,70			
		Totale	m ³	7,70	13,62	104,87	
1560	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 3,08 * 0,1		1,54			
		Totale	m ³	1,54	244,10	375,91	
		Totale LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi Euro					28.858,56
		Totale LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio Euro					28.858,56
		Totale LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio Euro					28.858,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi						
5	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 22 * 21,38 * 0,1		47,04		
		Totale	m ²	47,04	0,28	13,17
10	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 22 * 21,38		470,36		
		Totale	m ²	470,36	0,31	145,81
15	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 22 * 3,17 * 2		139,48		
		Totale	m ³	139,48	0,26	36,26
20	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 22 * 3,17 * 2		139,48		
		Totale	m ³	139,48	13,62	1.899,72
25	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 22 * 3,17 * 2		139,48		
		Totale	m ²	139,48	0,31	43,24
30	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 22 * 3,17 * 0,2		13,95		
		Totale	m ³	13,95	0,26	3,63
35	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 22 * 3,17 * 0,2		13,95		
		Totale	m ³	13,95	13,62	190,00
40	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 22 * 3,17 * 0,1		6,97		
		Totale	m ³	6,97	244,10	1.701,38
45	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 22,72 * 0,1		2,27		
		Totale	m ²	2,27	0,28	0,64
50	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 22,72		22,72		
		Totale	m ²	22,72	0,31	7,04
55	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,72 * 2		7,44		
		Totale	m ³	7,44	0,26	1,93
60	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,72 * 2		7,44		
		Totale	m ³	7,44	13,62	101,33
65	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 3,72 * 2		7,44		
		Totale	m ²	7,44	0,31	2,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
70	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,72 * 0,2		0,74		
		Totale	m ³	0,74	0,26	0,19
75	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,72 * 0,2		0,74		
		Totale	m ³	0,74	13,62	10,08
80	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 3,72 * 0,1		0,37		
		Totale	m ³	0,37	244,10	90,32
85	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 23,49 * 0,1		7,05		
		Totale	m ²	7,05	0,28	1,97
90	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 23,49		70,47		
		Totale	m ²	70,47	0,31	21,85
95	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ³	24,60	0,26	6,40
100	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ³	24,60	13,62	335,05
105	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ²	24,60	0,31	7,63
110	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,1 * 0,3		3,69		
		Totale	m ³	3,69	0,26	0,96
115	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,1 * 0,3		3,69		
		Totale	m ³	3,69	13,62	50,26
120	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 4,1 * 0,1		1,23		
		Totale	m ³	1,23	244,10	300,24
125	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 10 * 24,49 * 0,1		24,49		
		Totale	m ²	24,49	0,28	6,86
130	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 10 * 24,49		244,90		
		Totale	m ²	244,90	0,31	75,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
135	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 10 * 4,51 * 2		90,20		
		Totale	m ³	90,20	0,26	23,45
140	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 10 * 4,51 * 2		90,20		
		Totale	m ³	90,20	13,62	1.228,52
145	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 10 * 4,51 * 2		90,20		
		Totale	m ²	90,20	0,31	27,96
150	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 10 * 4,51 * 0,3		13,53		
		Totale	m ³	13,53	0,26	3,52
155	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 10 * 4,51 * 0,3		13,53		
		Totale	m ³	13,53	13,62	184,28
160	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 10 * 4,51 * 0,1		4,51		
		Totale	m ³	4,51	244,10	1.100,89
165	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 24,01 * 0,1		4,80		
		Totale	m ²	4,80	0,28	1,34
170	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 24,01		48,02		
		Totale	m ²	48,02	0,31	14,89
175	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ³	7,26	0,26	1,89
180	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ³	7,26	13,62	98,88
185	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ²	7,26	0,31	2,25
190	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,63 * 0,2		1,45		
		Totale	m ³	1,45	0,26	0,38
195	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,63 * 0,2		1,45		
		Totale	m ³	1,45	13,62	19,75
200	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
205	BA.OB.A.0101.A	2 * 3,63 * 0,1	m ³	0,73	244,10	178,19
		Totale		0,73		
210	BA.OB.B.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	41,30	0,28	11,56
		16 * 25,81 * 0,1		41,30		
215	BA.MT.C.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	412,96	0,31	128,02
		16 * 25,81		412,96		
220	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	69,12	0,26	17,97
		16 * 4,32 * 1		69,12		
225	BA.OB.B.0101.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	69,12	13,62	941,41
		16 * 4,32 * 1		69,12		
230	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	69,12	0,31	21,43
		16 * 4,32 * 1		69,12		
235	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	13,82	0,26	3,59
		16 * 4,32 * 0,2		13,82		
240	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	13,82	13,62	188,23
		16 * 4,32 * 0,2		13,82		
245	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore	m ³	6,91	244,10	1.686,73
		16 * 4,32 * 0,1		6,91		
250	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	21,48	0,28	6,01
		8 * 26,85 * 0,1		21,48		
255	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	214,80	0,31	66,59
		8 * 26,85		214,80		
260	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	38,00	0,26	9,88
		8 * 4,75 * 1		38,00		
265	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	38,00	13,62	517,56
		8 * 4,75 * 1		38,00		
265	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		8 * 4,75 * 1		38,00		
		Totale	m ²	38,00	0,31	11,78
270	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		8 * 4,75 * 0,2		7,60		
		Totale	m ³	7,60	0,26	1,98
275	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		8 * 4,75 * 0,2		7,60		
		Totale	m ³	7,60	13,62	103,51
280	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		8 * 4,75 * 0,1		3,80		
		Totale	m ³	3,80	244,10	927,58
285	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		8 * 27,9 * 0,1		22,32		
		Totale	m ²	22,32	0,28	6,25
290	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		8 * 27,9		223,20		
		Totale	m ²	223,20	0,31	69,19
295	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		8 * 5,2 * 1		41,60		
		Totale	m ³	41,60	0,26	10,82
300	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		8 * 5,2 * 1		41,60		
		Totale	m ³	41,60	13,62	566,59
305	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		8 * 5,2 * 1		41,60		
		Totale	m ²	41,60	0,31	12,90
310	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		8 * 5,2 * 0,2		8,32		
		Totale	m ³	8,32	0,26	2,16
315	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		8 * 5,2 * 0,2		8,32		
		Totale	m ³	8,32	13,62	113,32
320	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		8 * 5,2 * 0,1		4,16		
		Totale	m ³	4,16	244,10	1.015,46
325	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		3 * 29,3 * 0,1		8,79		
		Totale	m ²	8,79	0,28	2,46
330	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 29,3		87,90		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ²	87,90	0,31	27,25
335	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 5,98 * 1		17,94		
		Totale	m ³	17,94	0,26	4,66
340	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 5,98 * 1		17,94		
		Totale	m ³	17,94	13,62	244,34
345	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 5,98 * 1		17,94		
		Totale	m ²	17,94	0,31	5,56
350	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 5,98 * 0,2		3,59		
		Totale	m ³	3,59	0,26	0,93
355	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 5,98 * 0,2		3,59		
		Totale	m ³	3,59	13,62	48,90
360	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 5,98 * 0,1		1,79		
		Totale	m ³	1,79	244,10	436,94
365	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 31,62 * 0,1		15,81		
		Totale	m ²	15,81	0,28	4,43
370	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 31,62		158,10		
		Totale	m ²	158,10	0,31	49,01
375	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 7,28 * 1		36,40		
		Totale	m ³	36,40	0,26	9,46
380	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 7,28 * 1		36,40		
		Totale	m ³	36,40	13,62	495,77
385	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 7,28 * 1		36,40		
		Totale	m ²	36,40	0,31	11,28
390	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 7,28 * 0,2		7,28		
		Totale	m ³	7,28	0,26	1,89
395	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 7,28 * 0,2		7,28		
		Totale	m ³	7,28	13,62	99,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
400	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 7,28 * 0,1 Totale	m ³	3,64 3,64	244,10	888,52
405	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 34,88 * 0,1 Totale	m ²	13,95 13,95	0,28	3,91
410	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 34,88 Totale	m ²	139,52 139,52	0,31	43,25
415	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 9,1 * 1 Totale	m ³	36,40 36,40	0,26	9,46
420	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 9,1 * 1 Totale	m ³	36,40 36,40	13,62	495,77
425	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 9,1 * 1 Totale	m ²	36,40 36,40	0,31	11,28
430	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 9,1 * 0,2 Totale	m ³	7,28 7,28	0,26	1,89
435	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 9,1 * 0,2 Totale	m ³	7,28 7,28	13,62	99,15
440	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 9,1 * 0,1 Totale	m ³	3,64 3,64	244,10	888,52
445	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 38,68 * 0,1 Totale	m ²	15,47 15,47	0,28	4,33
450	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 38,68 Totale	m ²	154,72 154,72	0,31	47,96
455	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 11,82 * 2 Totale	m ³	94,56 94,56	0,26	24,59
460	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 11,82 * 2 Totale	m ³	94,56 94,56	13,62	1.287,91
465	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 11,82 * 2		94,56		
		Totale	m ²	94,56	0,31	29,31
470	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 11,82 * 0,6		28,37		
		Totale	m ³	28,37	0,26	7,38
475	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 11,82 * 0,6		28,37		
		Totale	m ³	28,37	13,62	386,40
480	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 11,82 * 0,1		4,73		
		Totale	m ³	4,73	244,10	1.154,59
485	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 8 * 45,5 * 0,1		36,40		
		Totale	m ²	36,40	0,28	10,19
490	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 45,5		364,00		
		Totale	m ²	364,00	0,31	112,84
495	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 15,69 * 2		251,04		
		Totale	m ³	251,04	0,26	65,27
500	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 8 * 15,69 * 2		251,04		
		Totale	m ³	251,04	13,62	3.419,16
505	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 15,69 * 2		251,04		
		Totale	m ²	251,04	0,31	77,82
510	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 15,69 * 0,1		12,55		
		Totale	m ³	12,55	0,26	3,26
515	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 8 * 15,69 * 0,1		12,55		
		Totale	m ³	12,55	13,62	170,93
520	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 8 * 15,69 * 0,1		12,55		
		Totale	m ³	12,55	244,10	3.063,46
525	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 23,66 * 0,1		7,10		
		Totale	m ²	7,10	0,28	1,99
530	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		3 * 23,66		70,98		
		Totale	m ²	70,98	0,31	22,00
535	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 3,88 * 2		23,28		
		Totale	m ³	23,28	0,26	6,05
540	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 3,88 * 2		23,28		
		Totale	m ³	23,28	13,62	317,07
545	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 3,88 * 2		23,28		
		Totale	m ²	23,28	0,31	7,22
550	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 3,88 * 0,3		3,49		
		Totale	m ³	3,49	0,26	0,91
555	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 3,88 * 0,3		3,49		
		Totale	m ³	3,49	13,62	47,53
560	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		3 * 3,88 * 0,1		1,16		
		Totale	m ³	1,16	244,10	283,16
565	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		4 * 21,45 * 0,1		8,58		
		Totale	m ²	8,58	0,28	2,40
570	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		4 * 21,45		85,80		
		Totale	m ²	85,80	0,31	26,60
575	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		4 * 2,81 * 1		11,24		
		Totale	m ³	11,24	0,26	2,92
580	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		4 * 2,81 * 1		11,24		
		Totale	m ³	11,24	13,62	153,09
585	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		4 * 2,81 * 1		11,24		
		Totale	m ²	11,24	0,31	3,48
590	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		4 * 2,81 * 0,9		10,12		
		Totale	m ³	10,12	0,26	2,63
595	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		4 * 2,81 * 0,9		10,12		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ³	10,12	13,62	137,83
600	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 2,81 * 0,1		1,12		
		Totale	m ³	1,12	244,10	273,39
605	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 22,01 * 0,1		8,80		
		Totale	m ²	8,80	0,28	2,46
610	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 22,01		88,04		
		Totale	m ²	88,04	0,31	27,29
615	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ³	12,32	0,26	3,20
620	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ³	12,32	13,62	167,80
625	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ²	12,32	0,31	3,82
630	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 0,5		6,16		
		Totale	m ³	6,16	0,26	1,60
635	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 0,5		6,16		
		Totale	m ³	6,16	13,62	83,90
640	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,08 * 0,1		1,23		
		Totale	m ³	1,23	244,10	300,24
1565	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 28 * 24,01 * 0,1		67,23		
		Totale	m ²	67,23	0,28	18,82
1570	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 28 * 24,01		672,28		
		Totale	m ²	672,28	0,31	208,41
1575	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 28 * 3,63 * 1		101,64		
		Totale	m ³	101,64	0,26	26,43
1580	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 28 * 3,63 * 1		101,64		
		Totale	m ³	101,64	13,62	1.384,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1585	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 28 * 3,63 * 1		101,64		
		Totale	m ²	101,64	0,31	31,51
1590	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 28 * 3,63 * 0,2		20,33		
		Totale	m ³	20,33	0,26	5,29
1595	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 28 * 3,63 * 0,2		20,33		
		Totale	m ³	20,33	13,62	276,89
1600	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 28 * 3,63 * 0,1		10,16		
		Totale	m ³	10,16	244,10	2.480,06
1605	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 34 * 24,8 * 0,1		84,32		
		Totale	m ²	84,32	0,28	23,61
1610	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 34 * 24,8		843,20		
		Totale	m ²	843,20	0,31	261,39
1615	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 34 * 3,91 * 1		132,94		
		Totale	m ³	132,94	0,26	34,56
1620	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 34 * 3,91 * 1		132,94		
		Totale	m ³	132,94	13,62	1.810,64
1625	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 34 * 3,91 * 1		132,94		
		Totale	m ²	132,94	0,31	41,21
1630	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 34 * 3,91 * 0,2		26,59		
		Totale	m ³	26,59	0,26	6,91
1635	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 34 * 3,91 * 0,2		26,59		
		Totale	m ³	26,59	13,62	362,16
1640	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 34 * 3,91 * 0,1		13,29		
		Totale	m ³	13,29	244,10	3.244,09
1645	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 17 * 26,56 * 0,1		45,15		
		Totale	m ²	45,15	0,28	12,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1650	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 17 * 26,56		451,52		
		Totale	m ²	451,52	0,31	139,97
1655	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 17 * 5,41 * 2		183,94		
		Totale	m ³	183,94	0,26	47,82
1660	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 17 * 5,41 * 2		183,94		
		Totale	m ³	183,94	13,62	2.505,26
1665	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 17 * 5,41 * 2		183,94		
		Totale	m ²	183,94	0,31	57,02
1670	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 17 * 5,41 * 0,3		27,59		
		Totale	m ³	27,59	0,26	7,17
1675	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 17 * 5,41 * 0,3		27,59		
		Totale	m ³	27,59	13,62	375,78
1680	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 17 * 5,41 * 0,1		9,20		
		Totale	m ³	9,20	244,10	2.245,72
Totale LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi Euro						45.616,36
Totale LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1 Euro						45.616,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi						
1685	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 23,49 * 0,1		7,05		
		Totale	m ²	7,05	0,28	1,97
1690	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 23,49		70,47		
		Totale	m ²	70,47	0,31	21,85
1695	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ³	24,60	0,26	6,40
1700	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ³	24,60	13,62	335,05
1705	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 4,1 * 2		24,60		
		Totale	m ²	24,60	0,31	7,63
1710	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 4,1 * 0,3		3,69		
		Totale	m ³	3,69	0,26	0,96
1715	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 4,1 * 0,3		3,69		
		Totale	m ³	3,69	13,62	50,26
1720	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 4,1 * 0,1		1,23		
		Totale	m ³	1,23	244,10	300,24
1725	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni alim 1 * 24,01 * 0,1		2,40		
		Totale	m ²	2,40	0,28	0,67
1730	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua alim 1 * 24,01		24,01		
		Totale	m ²	24,01	0,31	7,44
1735	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi alim 1 * 3,63 * 1		3,63		
		Totale	m ³	3,63	0,26	0,94
1740	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche alim 1 * 3,63 * 1		3,63		
		Totale	m ³	3,63	13,62	49,44
1745	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua alim 1 * 3,63 * 1		3,63		
		Totale	m ²	3,63	0,31	1,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1750	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi alim 1 * 3,63 * 0,2 Totale	m ³	0,73 0,73	0,26	0,19
1755	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche alim 1 * 3,63 * 0,2 Totale	m ³	0,73 0,73	13,62	9,94
1760	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore alim 1 * 3,63 * 0,1 Totale	m ³	0,36 0,36	244,10	87,88
1765	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 34,88 * 0,1 Totale	m ²	3,49 3,49	0,28	0,98
1770	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 34,88 Totale	m ²	34,88 34,88	0,31	10,81
1775	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 9,1 * 1 Totale	m ³	9,10 9,10	0,26	2,37
1780	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 9,1 * 1 Totale	m ³	9,10 9,10	13,62	123,94
1785	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 9,1 * 1 Totale	m ²	9,10 9,10	0,31	2,82
1790	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 9,1 * 0,2 Totale	m ³	1,82 1,82	0,26	0,47
1795	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 9,1 * 0,2 Totale	m ³	1,82 1,82	13,62	24,79
1800	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 9,1 * 0,1 Totale	m ³	0,91 0,91	244,10	222,13
1805	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 23,66 * 0,1 Totale	m ²	2,37 2,37	0,28	0,66
1810	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 23,66 Totale	m ²	23,66 23,66	0,31	7,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE						
1815	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,88 * 2		7,76			
		Totale	m ³	7,76	0,26	2,02	
1820	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,88 * 2		7,76			
		Totale	m ³	7,76	13,62	105,69	
1825	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 3,88 * 2		7,76			
		Totale	m ²	7,76	0,31	2,41	
1830	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,88 * 0,3		1,16			
		Totale	m ³	1,16	0,26	0,30	
1835	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,88 * 0,3		1,16			
		Totale	m ³	1,16	13,62	15,80	
1840	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 3,88 * 0,1		0,39			
		Totale	m ³	0,39	244,10	95,20	
		Totale LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi Euro					1.499,71
		Totale LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2 Euro					1.499,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi						
1845	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 27 * 23,49 * 0,1		63,42		
		Totale	m ²	63,42	0,28	17,76
1850	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 27 * 23,49		634,23		
		Totale	m ²	634,23	0,31	196,61
1855	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 27 * 4,1 * 2		221,40		
		Totale	m ³	221,40	0,26	57,56
1860	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 27 * 4,1 * 2		221,40		
		Totale	m ³	221,40	13,62	3.015,47
1865	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 27 * 4,1 * 2		221,40		
		Totale	m ²	221,40	0,31	68,63
1870	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 27 * 4,1 * 0,3		33,21		
		Totale	m ³	33,21	0,26	8,63
1875	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 27 * 4,1 * 0,3		33,21		
		Totale	m ³	33,21	13,62	452,32
1880	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 27 * 4,1 * 0,1		11,07		
		Totale	m ³	11,07	244,10	2.702,19
1885	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 25 * 22,12 * 0,1		55,30		
		Totale	m ²	55,30	0,28	15,48
1890	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 25 * 22,12		553,00		
		Totale	m ²	553,00	0,31	171,43
1895	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 25 * 3,04 * 1		76,00		
		Totale	m ³	76,00	0,26	19,76
1900	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 25 * 3,04 * 1		76,00		
		Totale	m ³	76,00	13,62	1.035,12
1905	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 25 * 3,04 * 1		76,00		
		Totale	m ²	76,00	0,31	23,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1910	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 25 * 3,04 * 0,2		15,20		
		Totale	m ³	15,20	0,26	3,95
1915	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 25 * 3,04 * 0,2		15,20		
		Totale	m ³	15,20	13,62	207,02
1920	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 25 * 3,04 * 0,1		7,60		
		Totale	m ³	7,60	244,10	1.855,16
1925	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 24,01 * 0,1		4,80		
		Totale	m ²	4,80	0,28	1,34
1930	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 24,01		48,02		
		Totale	m ²	48,02	0,31	14,89
1935	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ³	7,26	0,26	1,89
1940	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ³	7,26	13,62	98,88
1945	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,63 * 1		7,26		
		Totale	m ²	7,26	0,31	2,25
1950	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,63 * 0,2		1,45		
		Totale	m ³	1,45	0,26	0,38
1955	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 3,63 * 0,2		1,45		
		Totale	m ³	1,45	13,62	19,75
1960	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 3,63 * 0,1		0,73		
		Totale	m ³	0,73	244,10	178,19
1965	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 24,8 * 0,1		2,48		
		Totale	m ²	2,48	0,28	0,69
1970	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 24,8		24,80		
		Totale	m ²	24,80	0,31	7,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1975	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,91 * 1		3,91		
		Totale	m ³	3,91	0,26	1,02
1980	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,91 * 1		3,91		
		Totale	m ³	3,91	13,62	53,25
1985	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 3,91 * 1		3,91		
		Totale	m ²	3,91	0,31	1,21
1990	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,91 * 0,2		0,78		
		Totale	m ³	0,78	0,26	0,20
1995	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 1 * 3,91 * 0,2		0,78		
		Totale	m ³	0,78	13,62	10,62
2000	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 3,91 * 0,1		0,39		
		Totale	m ³	0,39	244,10	95,20
2005	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 7 * 25,81 * 0,1		18,07		
		Totale	m ²	18,07	0,28	5,06
2010	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 25,81		180,67		
		Totale	m ²	180,67	0,31	56,01
2015	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 4,32 * 1		30,24		
		Totale	m ³	30,24	0,26	7,86
2020	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 7 * 4,32 * 1		30,24		
		Totale	m ³	30,24	13,62	411,87
2025	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 4,32 * 1		30,24		
		Totale	m ²	30,24	0,31	9,37
2030	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 4,32 * 0,2		6,05		
		Totale	m ³	6,05	0,26	1,57
2035	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 7 * 4,32 * 0,2		6,05		
		Totale	m ³	6,05	13,62	82,40
2040	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		7 * 4,32 * 0,1		3,02		
		Totale	m ³	3,02	244,10	737,18
2045	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		5 * 26,85 * 0,1		13,43		
		Totale	m ²	13,43	0,28	3,76
2050	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		5 * 26,85		134,25		
		Totale	m ²	134,25	0,31	41,62
2055	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		5 * 4,75 * 1		23,75		
		Totale	m ³	23,75	0,26	6,18
2060	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		5 * 4,75 * 1		23,75		
		Totale	m ³	23,75	13,62	323,48
2065	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		5 * 4,75 * 1		23,75		
		Totale	m ²	23,75	0,31	7,36
2070	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		5 * 4,75 * 0,2		4,75		
		Totale	m ³	4,75	0,26	1,24
2075	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		5 * 4,75 * 0,2		4,75		
		Totale	m ³	4,75	13,62	64,70
2080	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		5 * 4,75 * 0,1		2,38		
		Totale	m ³	2,38	244,10	580,96
2085	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		2 * 27,9 * 0,1		5,58		
		Totale	m ²	5,58	0,28	1,56
2090	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		2 * 27,9		55,80		
		Totale	m ²	55,80	0,31	17,30
2095	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		2 * 5,2 * 1		10,40		
		Totale	m ³	10,40	0,26	2,70
2100	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		2 * 5,2 * 1		10,40		
		Totale	m ³	10,40	13,62	141,65
2105	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		2 * 5,2 * 1		10,40		
		Totale	m ²	10,40	0,31	3,22
2110	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		2 * 5,2 * 0,2		2,08		
		Totale	m ³	2,08	0,26	0,54
2115	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		2 * 5,2 * 0,2		2,08		
		Totale	m ³	2,08	13,62	28,33
2120	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		2 * 5,2 * 0,1		1,04		
		Totale	m ³	1,04	244,10	253,86
2125	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		8 * 29,3 * 0,1		23,44		
		Totale	m ²	23,44	0,28	6,56
2130	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		8 * 29,3		234,40		
		Totale	m ²	234,40	0,31	72,66
2135	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		8 * 5,98 * 1		47,84		
		Totale	m ³	47,84	0,26	12,44
2140	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		8 * 5,98 * 1		47,84		
		Totale	m ³	47,84	13,62	651,58
2145	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		8 * 5,98 * 1		47,84		
		Totale	m ²	47,84	0,31	14,83
2150	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		8 * 5,98 * 0,2		9,57		
		Totale	m ³	9,57	0,26	2,49
2155	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		8 * 5,98 * 0,2		9,57		
		Totale	m ³	9,57	13,62	130,34
2160	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		8 * 5,98 * 0,1		4,78		
		Totale	m ³	4,78	244,10	1.166,80
2165	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		2 * 34,88 * 0,1		6,98		
		Totale	m ²	6,98	0,28	1,95
2170	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		2 * 34,88		69,76		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ²	69,76	0,31	21,63
2175	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,1 * 1		18,20		
		Totale	m ³	18,20	0,26	4,73
2180	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 9,1 * 1		18,20		
		Totale	m ³	18,20	13,62	247,88
2185	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 9,1 * 1		18,20		
		Totale	m ²	18,20	0,31	5,64
2190	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,1 * 0,2		3,64		
		Totale	m ³	3,64	0,26	0,95
2195	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 2 * 9,1 * 0,2		3,64		
		Totale	m ³	3,64	13,62	49,58
2200	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 9,1 * 0,1		1,82		
		Totale	m ³	1,82	244,10	444,26
2205	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 45,5 * 0,1		18,20		
		Totale	m ²	18,20	0,28	5,10
2210	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 45,5		182,00		
		Totale	m ²	182,00	0,31	56,42
2215	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 15,69 * 2		125,52		
		Totale	m ³	125,52	0,26	32,64
2220	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 15,69 * 2		125,52		
		Totale	m ³	125,52	13,62	1.709,58
2225	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 15,69 * 2		125,52		
		Totale	m ²	125,52	0,31	38,91
2230	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 15,69 * 0,1		6,28		
		Totale	m ³	6,28	0,26	1,63
2235	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 15,69 * 0,1		6,28		
		Totale	m ³	6,28	13,62	85,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2240	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 15,69 * 0,1 Totale	m ³	6,28 6,28	244,10	1.532,95
2245	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 8 * 26,56 * 0,1 Totale	m ²	21,25 21,25	0,28	5,95
2250	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 26,56 Totale	m ²	212,48 212,48	0,31	65,87
2255	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 5,41 * 2 Totale	m ³	86,56 86,56	0,26	22,51
2260	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 8 * 5,41 * 2 Totale	m ³	86,56 86,56	13,62	1.178,95
2265	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 5,41 * 2 Totale	m ²	86,56 86,56	0,31	26,83
2270	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 5,41 * 0,3 Totale	m ³	12,98 12,98	0,26	3,37
2275	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 8 * 5,41 * 0,3 Totale	m ³	12,98 12,98	13,62	176,79
2280	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 8 * 5,41 * 0,1 Totale	m ³	4,33 4,33	244,10	1.056,95
2285	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 23,66 * 0,1 Totale	m ²	9,46 9,46	0,28	2,65
2290	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 23,66 Totale	m ²	94,64 94,64	0,31	29,34
2295	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,88 * 2 Totale	m ³	31,04 31,04	0,26	8,07
2300	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,88 * 2 Totale	m ³	31,04 31,04	13,62	422,76
2305	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
2310	BA.MT.C.0101.A	profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,88 * 2	m ²	31,04	0,31	9,62
		Totale		31,04		
2315	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,88 * 0,3	m ³	4,66	0,26	1,21
		Totale		4,66		
2320	BA.OB.C.0101.C	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,88 * 0,3	m ³	4,66	13,62	63,47
		Totale		4,66		
2325	BA.OB.A.0101.A	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,88 * 0,1	m ³	1,55	244,10	378,36
		Totale		1,55		
2330	BA.OB.B.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 22,01 * 0,1	m ²	8,80	0,28	2,46
		Totale		8,80		
2335	BA.MT.C.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 22,01	m ²	88,04	0,31	27,29
		Totale		88,04		
2340	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 1	m ³	12,32	0,26	3,20
		Totale		12,32		
2345	BA.OB.B.0101.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 1	m ³	12,32	13,62	167,80
		Totale		12,32		
2350	BA.MT.C.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,08 * 1	m ²	12,32	0,31	3,82
		Totale		12,32		
2355	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 0,5	m ³	6,16	0,26	1,60
		Totale		6,16		
2360	BA.OB.C.0101.C	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 0,5	m ³	6,16	13,62	83,90
		Totale		6,16		
2365	BA.OB.A.0101.A	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,08 * 0,1	m ³	1,23	244,10	300,24
		Totale		1,23		
2370	BA.OB.B.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 32 * 21,38 * 0,1	m ²	68,42	0,28	19,16
		Totale		68,42		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC20 - LC - Stazione di Bergamo

LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		32 * 21,38		684,16		
		Totale	m ²	684,16	0,31	212,09
2375	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		32 * 3,17 * 2		202,88		
		Totale	m ³	202,88	0,26	52,75
2380	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		32 * 3,17 * 2		202,88		
		Totale	m ³	202,88	13,62	2.763,23
2385	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		32 * 3,17 * 2		202,88		
		Totale	m ²	202,88	0,31	62,89
2390	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		32 * 3,17 * 0,2		20,29		
		Totale	m ³	20,29	0,26	5,28
2395	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		32 * 3,17 * 0,2		20,29		
		Totale	m ³	20,29	13,62	276,35
2400	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		32 * 3,17 * 0,1		10,14		
		Totale	m ³	10,14	244,10	2.475,17
		Totale LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi Euro				29.334,89
		Totale LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3 Euro				29.334,89
		Totale LC20 - LC - Stazione di Bergamo Euro				76.450,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi						
645	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 21,38 * 0,1		10,69		
		Totale	m ²	10,69	0,28	2,99
650	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 21,38		106,90		
		Totale	m ²	106,90	0,31	33,14
655	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,17 * 2		31,70		
		Totale	m ³	31,70	0,26	8,24
660	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,17 * 2		31,70		
		Totale	m ³	31,70	13,62	431,75
665	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 3,17 * 2		31,70		
		Totale	m ²	31,70	0,31	9,83
670	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 3,17 * 0,2		3,17		
		Totale	m ³	3,17	0,26	0,82
675	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 5 * 3,17 * 0,2		3,17		
		Totale	m ³	3,17	13,62	43,18
680	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scorporamento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 3,17 * 0,1		1,59		
		Totale	m ³	1,59	244,10	388,12
685	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 22,72 * 0,1		6,82		
		Totale	m ²	6,82	0,28	1,91
690	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 22,72		68,16		
		Totale	m ²	68,16	0,31	21,13
695	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,72 * 2		22,32		
		Totale	m ³	22,32	0,26	5,80
700	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 3,72 * 2		22,32		
		Totale	m ³	22,32	13,62	304,00
705	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 3,72 * 2		22,32		
		Totale	m ²	22,32	0,31	6,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
710	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,72 * 0,2 Totale	m ³	2,23 2,23	0,26	0,58
715	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 3,72 * 0,2 Totale	m ³	2,23 2,23	13,62	30,37
720	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 3,72 * 0,1 Totale	m ³	1,12 1,12	244,10	273,39
725	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 12 * 24,01 * 0,1 Totale	m ²	28,81 28,81	0,28	8,07
730	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 12 * 24,01 Totale	m ²	288,12 288,12	0,31	89,32
735	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 12 * 3,63 * 1 Totale	m ³	43,56 43,56	0,26	11,33
740	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 12 * 3,63 * 1 Totale	m ³	43,56 43,56	13,62	593,29
745	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 12 * 3,63 * 1 Totale	m ²	43,56 43,56	0,31	13,50
750	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 12 * 3,63 * 0,2 Totale	m ³	8,71 8,71	0,26	2,26
755	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 12 * 3,63 * 0,2 Totale	m ³	8,71 8,71	13,62	118,63
760	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 12 * 3,63 * 0,1 Totale	m ³	4,36 4,36	244,10	1.064,28
765	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 24,8 * 0,1 Totale	m ²	9,92 9,92	0,28	2,78
770	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 24,8 Totale	m ²	99,20 99,20	0,31	30,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
775	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,91 * 1		15,64		
		Totale	m ³	15,64	0,26	4,07
780	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,91 * 1		15,64		
		Totale	m ³	15,64	13,62	213,02
785	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,91 * 1		15,64		
		Totale	m ²	15,64	0,31	4,85
790	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,91 * 0,2		3,13		
		Totale	m ³	3,13	0,26	0,81
795	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,91 * 0,2		3,13		
		Totale	m ³	3,13	13,62	42,63
800	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,91 * 0,1		1,56		
		Totale	m ³	1,56	244,10	380,80
805	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 27,9 * 0,1		8,37		
		Totale	m ²	8,37	0,28	2,34
810	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 27,9		83,70		
		Totale	m ²	83,70	0,31	25,95
815	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 5,2 * 1		15,60		
		Totale	m ³	15,60	0,26	4,06
820	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 5,2 * 1		15,60		
		Totale	m ³	15,60	13,62	212,47
825	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 5,2 * 1		15,60		
		Totale	m ²	15,60	0,31	4,84
830	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 5,2 * 0,2		3,12		
		Totale	m ³	3,12	0,26	0,81
835	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 3 * 5,2 * 0,2		3,12		
		Totale	m ³	3,12	13,62	42,49
840	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
845	BA.OB.A.0101.A	3 * 5,2 * 0,1	m ³	1,56	244,10	380,80
		Totale		1,56		
850	BA.OB.B.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	5,86	0,28	1,64
		2 * 29,3 * 0,1		5,86		
855	BA.MT.C.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	58,60	0,31	18,17
		2 * 29,3		58,60		
860	BA.MT.C.2102.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	11,96	0,26	3,11
		2 * 5,98 * 1		11,96		
865	BA.OB.B.0101.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	11,96	13,62	162,90
		2 * 5,98 * 1		11,96		
870	BA.OB.C.0101.C	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	11,96	0,31	3,71
		2 * 5,98 * 1		11,96		
875	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	2,39	0,26	0,62
		2 * 5,98 * 0,2		2,39		
880	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	2,39	13,62	32,55
		2 * 5,98 * 0,2		2,39		
885	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore	m ³	1,20	244,10	292,92
		2 * 5,98 * 0,1		1,20		
890	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni	m ²	12,65	0,28	3,54
		4 * 31,62 * 0,1		12,65		
895	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua	m ²	126,48	0,31	39,21
		4 * 31,62		126,48		
900	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	29,12	0,26	7,57
		4 * 7,28 * 1		29,12		
905	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche	m ³	29,12	13,62	396,61
		4 * 7,28 * 1		29,12		
905	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		4 * 7,28 * 1		29,12		
		Totale	m ²	29,12	0,31	9,03
910	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		4 * 7,28 * 0,2		5,82		
		Totale	m ³	5,82	0,26	1,51
915	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		4 * 7,28 * 0,2		5,82		
		Totale	m ³	5,82	13,62	79,27
920	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		4 * 7,28 * 0,1		2,91		
		Totale	m ³	2,91	244,10	710,33
925	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		3 * 34,88 * 0,1		10,46		
		Totale	m ²	10,46	0,28	2,93
930	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 34,88		104,64		
		Totale	m ²	104,64	0,31	32,44
935	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 9,1 * 1		27,30		
		Totale	m ³	27,30	0,26	7,10
940	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 9,1 * 1		27,30		
		Totale	m ³	27,30	13,62	371,83
945	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		3 * 9,1 * 1		27,30		
		Totale	m ²	27,30	0,31	8,46
950	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi				
		3 * 9,1 * 0,2		5,46		
		Totale	m ³	5,46	0,26	1,42
955	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche				
		3 * 9,1 * 0,2		5,46		
		Totale	m ³	5,46	13,62	74,37
960	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore				
		3 * 9,1 * 0,1		2,73		
		Totale	m ³	2,73	244,10	666,39
965	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni				
		4 * 22,01 * 0,1		8,80		
		Totale	m ²	8,80	0,28	2,46
970	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua				
		4 * 22,01		88,04		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPALTATORE

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		Totale	m ²	88,04	0,31	27,29
975	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ³	12,32	0,26	3,20
980	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ³	12,32	13,62	167,80
985	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,08 * 1		12,32		
		Totale	m ²	12,32	0,31	3,82
990	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,08 * 0,5		6,16		
		Totale	m ³	6,16	0,26	1,60
995	BA.MT.C.2102.A	Scavo con mezzo meccanico, con le dovute cautele, per le possibili presenze di strutture archeologiche 4 * 3,08 * 0,5		6,16		
		Totale	m ³	6,16	13,62	83,90
1000	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,08 * 0,1		1,23		
		Totale	m ³	1,23	244,10	300,24
		Totale LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi Euro				8.334,26
		Totale LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio Euro				8.334,26
		Totale LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio Euro				8.334,26
		Totale C - -----LAVORI A CORPO ----- Euro				113.643,78
		Importo Lavori Euro				113.643,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
C - -----LAVORI A CORPO -----	113.643,78	
LC10 - LC - Stazione di Orio al Serio	28.858,56	
LC10A - LC - Stazione di Orio al Serio	28.858,56	
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi	28.858,56	
LC20 - LC - Stazione di Bergamo	76.450,96	
LC20A - LC - Stazione di Bergamo Fase 1	45.616,36	
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi	45.616,36	
LC20B - LC - Stazione di Bergamo fase 2	1.499,71	
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi	1.499,71	
LC20C - LC - Stazione di Bergamo fase 3	29.334,89	
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi	29.334,89	
LC30 - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio	8.334,26	
LC30A - LC - Linea Bergamo - Orio al Serio	8.334,26	
LC9 - Bonifica Ordigni Esplosivi	8.334,26	
IMPORTO LAVORI Euro		113.643,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		113.643,78