

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J84H17000930009

U.O. ARCHITETTURA, STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA

TRATTA PIADENA - MANTOVA

FV12 – STAZIONE DI BOZZOLO km 63+798,35

RELAZIONE DESCRITTIVA

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA / DISCIPLINA PROGR. REV.

NM25 03 D 44 RH FV1200 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	S. Pazzola	Aprile 2020	D. Aluisi	Aprile 2020	M. Berlingieri	Aprile 2020	R. Marino Marzo 2020

ITALFERRO S.p.A.
U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO
Arch. R. Marino
Ufficio Capofila di Roma
N° 21113

File: NM2503D44RHFV1200001A

n.Elab.:

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Oggetto dell'intervento	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	5
3.1	Introduzione	5
3.2	Stazione di Bozzolo.....	6
3.2.1	Dotazioni funzionali	9
3.3	Indicazioni progettuali.....	10
3.3.1	Marciapiedi e pensiline	10
3.3.2	Persone a mobilità ridotta (STI PMR).....	11
3.3.3	Verifiche idrauliche delle pensiline	12
3.3.4	Criteri Ambientali Minimi (CAM)	15
3.4	Interventi sui fabbricati esistenti	17
3.4.1	Percorsi tattili atrio/sala attesa.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	Portone ingresso lato tecnologico	Error! Bookmark not defined.
3.4.3	Nuovo marciapiede esterno.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.4	Riferimento grafico	17

	PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA TRATTA PIADENA – MANTOVA								
	FV14 – STAZIONE DI BOZZOLO								
RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM25	LOTTO 03	FASE D	ENTE 44	DOC. RH	OPERA FV 1400	PROGR. 001	REV. A	Pag. 3 di 17

1 PREMESSA

1.1 Oggetto dell'intervento

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle opere architettoniche relative la stazione di Bozzolo e delle opere accessorie comprensive l'ambito della stessa.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le principali Linee Guida per la progettazione ferroviaria da intendersi integrative delle normative nazionali e comunitarie vigenti:

PROGETTAZIONE

- DM 11/10/2017 – “Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
- S.T.I. Infrastruttura - Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019;
- RFI DPR DAMCG LG SVI 007 B - 28/07/2014 - Linee guida “Progettazione di piccole stazioni e fermate – dimensionamento e dotazione degli elementi funzionali”.
- RFI DTC SI MA IFS 001 D – 20/12/2019 – “Manuale di progettazione delle opere civili”.
- RFI DPR MA IFS 001 B – 28/11/2016 – “Disciplinare degli elementi tecnico progettuali – schede di sintesi”.

ACCESSIBILITA'

- S.T.I. P.M.R. - Regolamento (UE) N. 1300/2014/UE Specifiche Tecniche di Interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione europea per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta del 18/11/2014, modificato con il Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/772 della Commissione del 16 maggio 2019;
- DM 236/1989 – “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”
- DPR 503/1996 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
- RFI DPR DAMCG LG SVI 009 B – 23/05/2016 “Accessibilità nelle stazioni”.
- RFI-DPR\A0011\P\2016\0004531 del 13/07/2016 “Accessibilità stazioni-ascensori”.
- RFI-DPR\DAMCG\MASVI001A “Manuale operativo per la realizzazione dei percorsi tattili per disabili visivi nelle stazioni ferroviarie”, Aprile 2019

SEGNALETICA

- RFI-DPR\A0011\P\2013\0009408 del 19/12/2013 "Sistema Segnaletico – Revisione 2013. Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica a messaggio fisso nelle stazioni ferroviarie" con s.m.i. e aggiornamenti.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - nuovo cartello di divieto "Area non accessibile ai viaggiatori durante il transito dei treni", 1°aggiornamento,n RFI-DPR-DAMCG\A0011\P\2014\0002169 19/05/2014 DT.0035463.14.E 21/05/2014.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - nuovo cartello di segnaletica di Direzione "Biglietti selfm service", 2°aggiornamento, RFI-DPR-DAMCG\A0011\P\2014\0002170 19/05/2014 DT.0035476.14.E 21/05/2014.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso: Implementazione segnaletica per IF, 3°aggiornamento, RFI-DPR\A0011\P\2014\0005524 08/07/2014.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - nuovi pittogrammi "Sala riunioni - Meeting room", Sala conferenze - Conference room", "Kiss & Ride", 4°aggiornamento,RFI DPR\A0011\P\2014\0005718 16/07/2014.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - Segnaletica di "Identificazione settore marciapiede binario", 5°aggiornamento, RFI-DPR\A0011\P\2015\0006975 13/10/2015 DT.0082548.15.E DT.PCP.SM.0099056.15.U 15/10/2015 e 03/12/2015.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - nuovo pittogramma "defibrillatore", 6°aggiornamento , RFI-DPR\A0011\P\2015\0007306 29/10/2015.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - nuovo pittogramma "WI-FI", 7°aggiornamento, RFI-DPR\A0011\P\2016\0001026 16/02/2016 DT.0010817.16.E 17/02/2016.
- Lettera di aggiornamento Manuale Segnaletica a Messaggio Fisso - "bacheche arrivi e partenze" Allegato: "A"- "B"- "C" (layout di stazioni), 8°aggiornamento, RFI-DPR\A0011\P\2016\000760401/12/2016 DT.0082640.16.E 01/12/2016.

	PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA TRATTA PIADENA – MANTOVA								
	FV14 – STAZIONE DI BOZZOLO								
RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM25	LOTTO 03	FASE D	ENTE 44	DOC. RH	OPERA FV 1400	PROGR. 001	REV. A	Pag. 5 di 17

3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

3.1 Introduzione

Nel Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia è riportata la pianificazione di “Riqualificazione Milano – Codogno – Cremona - Mantova”. Tale voce, oltre a citare gli interventi di raddoppio conclusi nel 2015 tra la località Cavatigozzi e Cremona, riporta anche l'intervento di raddoppio, proposto in maniera selettiva, sull'intera relazione.

Recentemente sulla linea sono stati firmati impegni e convenzioni attuative che hanno interessato la Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana. L'obiettivo commerciale, alla base di questi interventi, è creare le condizioni per l'incremento della regolarità sulla relazione regionale Milano – Mantova ed un suo successivo potenziamento, nonché raggiungere la frequenza di un treno/h per direzione.

Successivi approfondimenti svolti dalle strutture territoriali di RFI congiuntamente alla Regione Lombardia, hanno messo in evidenza la necessità di approfondire la tratta prioritaria di raddoppio, anche alla luce del modello di esercizio che sarà adottato dalla Regione stessa.

La linea ha inoltre un notevole interesse merci legato, non solo alla presenza degli impianti industriali raccordati, ma anche al fatto che tale linea fa parte del corridoio alternativo al Mediterraneo.

In quest'ottica, il presente Progetto Definitivo, compendia gli interventi necessari, nell'ambito della linea Codogno – Cremona – Mantova, all'attivazione prioritaria della tratta Piadena – Mantova, 1^ fase funzionale del raddoppio della linea in oggetto.

L'opera si sviluppa nella bassa pianura lombarda, ad una quota compresa tra i 60 e i 20 metri s.l.m. andando da ovest verso est; lo sviluppo della tratta è di circa 34km tra le località di Piadena (km 55+286 LS) e Mantova (km 89+557 LS).

La 1^ fase del progetto prevede i seguenti interventi:

Raddoppio tratta Piadena – Bozzolo: raddoppio con tratti in variante tramite la realizzazione di un nuovo binario ad interasse di circa 22.50 m dall'attuale, da eseguirsi in presenza di esercizio ferroviario;

Raddoppio tratta Bozzolo – Mantova: raddoppio in stretto affiancamento da eseguirsi in interruzione prolungata di esercizio ferroviario.

Il progetto prevede, nell'ambito della realizzazione nuova della sede ferroviaria a doppio binario, dei relativi impianti ed apparati tecnologici e di trazione elettrica, inoltre la riqualificazione delle Stazioni e dei PRG di Piadena, Bozzolo e Marcaria, della Fermata di Castellucchio e del PRG di Mantova. È prevista, ancora, la soppressione di tutti i PL di linea tramite realizzazione di opportune nuove opere sostitutive.

L'intervento, nel suo complesso, grazie all'incremento delle prestazioni della linea, si caratterizza come un potenziamento dei collegamenti regionali e merci attualmente programmati.

3.2 Stazione di Bozzolo

La stazione di Bozzolo è collocata al km 63+798,35 (progressiva intesa come asse del Fabbricato Viaggiatori).

L'intervento prevede la ricostruzione del primo marciapiede a quota + 0.55 m dal piano del ferro, la realizzazione di un nuovo marciapiede ad isola per il secondo e terzo binario (sempre a quota +0.55 m dal piano del ferro), un nuovo sottopasso di collegamento tra i marciapiedi attrezzato con scale ed ascensori e la realizzazione di due pensiline ferroviarie.

Allo scopo di permettere la manovra per gli autobus, il piazzale esterno verrà ampliato permettendo anche la realizzazione di un'area parcheggi auto ed una nuova pensilina per il ricovero delle biciclette.

L'intervento, a di rendere conforme la fermata alle vigenti norme in materia di "persone a mobilità ridotta", prevede una serie di interventi di manutenzione ordinaria sul fabbricato viaggiatori esistente e sulle aree esterne ad esso prospicienti.



Stato attuale, inquadramento generale




Stato attuale, piazzale di stazione




Stato attuale, fabbricato viaggiatori



Stato attuale, piazzale di stazione e parcheggio bici




Stato attuale, stazione di Bozzolo



Nuovi interventi, inquadramento planimetrico

3.2.1 Dotazioni funzionali



Stralcio 1 – Stazione di Bozzolo – progetto


La stazione è composta dai seguenti elementi:

- marciapiedi H:55, dimensioni: 250 x 3,50/7,00m, N°2
- pensiline ferroviarie (70,00 x 7,00m, 40,00 x 7,00/3,50m), N°2;
- ascensori panoramici, portata max 900 Kg, cabina 1,10 x 1,40 m, N°2;
- corpi scale fisse, N°3;
- sottopasso di stazione (20,00 x 4,00 m);
- Sistemazione esterna (marciapiede) con percorsi tattili;
- Parcheggio (N°11 stalli) + parcheggio accessibile;
- Parcheggio Bus con area di manovra;
- Nuova pensilina ricovero biciclette.

3.3 Indicazioni progettuali

3.3.1 Marciapiedi e pensiline

I marciapiedi di stazione sono stati progettati, partendo dai dati di base del rilievo celerimetrico, in conformità con il “Manuale di progettazione delle opere civili, Parte II, Sezione 5”.



Quote di installazione del ciglio del marciapiede e del gradino di servizio rispetto al piano di rotolamento.

Il progetto del bordo del marciapiede, data la complessità delle geometrie necessiterà, nelle fasi di progettazione successive necessiterà di un’analisi più approfondita e di una emissione di elaborati di tracciamento del bordo stesso in conformità con RFI DTC SI MA IFS 001 D – 20/12/2019 – “Manuale di progettazione delle opere civili”:

5.5.3.2 Marciapiedi H550;

5.5.3.2.1 Distanza teorica minima del ciglio del marciapiede dall’asse del binario (bq).

Anche il dimensionamento delle pensiline dovrà esse in conformità con il “Manuale di Progettazione delle Opere civili”:

5.6 Pensiline di stazione;

5.6.2 Sporgenza massima dell’ oggetto delle pensiline;

5.6.4 Rivestimento di pensiline.

In ogni caso, dovrà essere assicurato un agevole controllo dell’ancoraggio, l’ispezionabilità della fondazione, degli elementi strutturali e del sistema di raccolta e allontanamento delle acque che, di norma, dovrà essere raccordato con la rete di smaltimento delle acque piovane presente nei marciapiedi di stazione.

Le quote dimensionali riportate nell’elaborato grafico “Sezioni di dimensionamento marciapiedi e pensiline” dovranno essere considerate come valori verificati minimi e inderogabili, conformi con la normativa vigente. Nelle successive fasi progettuali, aumentando il livello di dettaglio della progettazione, si potrà procedere ad un’ottimizzazione delle geometrie delle pensiline. Le indicazioni minime rappresentate dovranno, comunque, rimanere soddisfatte durante tutte le fasi della progettazione e successiva costruzione.

	PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA TRATTA PIADENA – MANTOVA FV14 – STAZIONE DI BOZZOLO								
	RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM25	LOTTO 03	FASE D	ENTE 44	DOC. RH	OPERA FV 1400	PROGR. 001	REV. A

3.3.1.1 Riferimento grafico

Per informazioni di dettaglio vedere elaborato:

- NM2503D44WAFV1200001A - Sezioni di dimensionamento marciapiedi e pensiline

3.3.2 Persone a mobilità ridotta (STI PMR)

Il progetto sarà realizzato in conformità con le specifiche tecniche di interoperabilità per l'accesso del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (STI PMR).

Si evidenzia che:

- la pavimentazione esterna e di banchina (parzialmente all'aperto) avrà dei trattamenti per garantire elevati coefficienti di antiscivolo anche in presenza di acqua;
- gli elementi costituenti le pavimentazioni devono presentare giunture inferiori a 5 mm, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm;
- tutte le superfici vetrate verticali saranno dotate di appositi pittogrammi atti ad evidenziare il pericolo di ostacolo trasparente;
- tutti i dispositivi di apertura delle porte saranno posti ad un'altezza compresa tra 80 e 110 cm;
- tutti gli elementi di arredo e gli elementi isolati all'interno della stazione avranno bordi arrotondati;
- le rampe avranno larghezza minima di 1.60 m, pendenza non maggiore del 5%;
- tutte le scale e le rampe saranno dotate di corrimano su entrambi i lati e su due livelli;
- il primo e l'ultimo gradino saranno indicati con una fascia a contrasto.

3.3.3 Verifiche idrauliche delle pensiline

Nel presente capitolo si tratta la verifica dell'insieme di elementi atti a raccogliere e convogliare le acque meteoriche defluenti sulle coperture, verso la rete di smaltimento.

3.3.3.1 Verifica bocca di scarico - grondaia

Le acque provenienti dalle coperture delle pensiline vengono raccolte tramite grondaie e quindi convogliate a terra grazie ai dei pluviali in acciaio inox.

Per il calcolo dei canali di gronda e dei pluviali si fa riferimento alla norma UNI EN 12056 "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici -Impianti per acque reflue progettazione e calcolo".

Si calcola quindi la capacità della bocca di efflusso secondo la seguente relazione:

$$Q_0 = \frac{K_0 D^2 h^{0.5}}{15\,000}$$

dove:

- Q_0 , capacità (l/s)
- D , diametro efficace bocca di efflusso (mm)
- K_0 , coefficiente di scarico (1 per scarico libero, 0.5 in presenza di filtri)
- h , carico alla bocca di efflusso (mm)
- $h = W * F_h$ (mm)
- W , altezza dell'acqua
- F_h , coefficiente di carico alla bocca (pari a 0.47 se $S/T = 1$), dipende dal rapporto S/T del canale di gronda e si calcola mediante il grafico riportato in Figura 6.3.




Figura Error! No text of specified style in document..1: Coefficiente di carico alla bocca di efflusso.

Dalle formulazioni precedenti si può quindi effettuare la verifica riportata in Tabella 1, da cui si evince che la bocca di efflusso risulta sufficiente per convogliare le portate generate dalla copertura.

Parametri curva di pioggia Tr 100 anni	a	69.29	mm/h
	n	0.518	-
Tempo di corrivazione	T _c	5	min
Intensità di pioggia critica	I _c	229.53	mm/h
Coefficiente di deflusso	ψ	1	-
Area afferente massima ad un pluviale	S _p	58.00	m ²
Portata pluviale	Q _p	3.70	l/s
Diametro nominale DN	φ	0.12	m
Altezza dell'acqua	w	0.14	m
Coeff. di carico alla bocca	F _h	0.47	-
Carico alla bocca di efflusso	h	0.07	m
Coeff. di scarico	K ₀	0.50	-
Capacità bocca di efflusso	Q ₀	3.89	l/s

Tabella 1: Dimensionamento di grondaie e pluviali secondo la norma UNI EN 12056-3.

La verifica di qui sopra è stata effettuata in riferimento ad una grondaia di sezione utile 20x20 cm.

3.3.3.2 Verifica pluviali

Calcolata la capacità del bocchettone, si procede al confronto con la portata afferente. La verifica si ritiene soddisfatta se la bocca d'efflusso è maggiore della portata generata dalla superficie.

In secondo luogo si verifica la portata convogliabile con il pluviale in acciaio φ120 mm, tramite l'abaco apposito contenuto in normativa al capitolo 6.1.1 (prospetto 8):

Diametro interno del pluviale [mm]	Capacità idraulica (l/s)	
	Grado di riempimento 0.20	Grado di riempimento 0.33
70	1.8	4.1
80	2.6	5.9
90	3.5	8.1
100	4.6	10.7
120	7.6	17.4
130	9.4	21.6

Tabella 2: Capacità idraulica pluviali.

3.3.3.3 Verifica collettori di scarico

Le analisi sopra riportate verificano il funzionamento idraulico del sistema grondaia-bocchettone-pluviale. L'ultimo controllo da effettuare riguarda i collettori di scarico che collegano i pozzetti dei pluviali ai pozzetti di raccolta della rete principale.

Assumendo la condizione di moto uniforme e applicando la formula di Gauckler-Strickler:

$$Q = K_s \cdot A \cdot R^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{i}$$

dove:

- Q portata in [m³/s],
- A l'area bagnata [m²],
- R raggio idraulico [m],
- Ks coefficiente di scabrezza [m^{1/3}s⁻¹] assunto pari a 80 m^{1/3}s⁻¹ per i collettori in PVC,
- i pendenza longitudinale del tubo [m/m];

si verifica il diametro del collettore con un riempimento massimo, ovvero rapporto tra tirante d'acqua e diametro, del 50%.

La condizione di progetto è verificata con PVC DN160, i=4‰ come riportato in Tabella 3, infatti la portata convogliabile è maggiore della massima portata in arrivo dai pluviali.

Grado di Riempimento	Area	Perimetro Bagnato	Raggio Idraulico	Specchio Liquido	Tirante	Velocità	Portata	Portata massima pluviali	Verifica soddisfatta
Y/D	A	P	Rh	b	Y	v	Q	Q _p	
%	m ²	m	m	m	m	m/s	m ³ /s	m ³ /s	
50	0.0099	0.2494	0.0397	0.1588	0.0794	0.5888	0.0058	0.0037	

Tabella 3: Verifica scarichi.

	PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA TRATTA PIADENA – MANTOVA								
	FV14 – STAZIONE DI BOZZOLO								
RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM25	LOTTO 03	FASE D	ENTE 44	DOC. RH	OPERA FV 1400	PROGR. 001	REV. A	Pag. 15 di 17

3.3.4 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Il progetto esecutivo includerà le relazioni tecniche specifiche necessarie a dimostrare la conformità ai criteri ambientali minimi applicabili all'edificio.

Nell'ambito delle specifiche tecniche di progetto esecutivo, saranno definite le caratteristiche dei componenti edilizi al fine di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati e il recupero di rifiuti, con particolare riferimento al contenuto minimo di materiale riciclato per calcestruzzi, laterizi, acciaio, isolanti termici e acustici e alla conformità dei prodotti di finitura ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni CE relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

L'appaltatore dovrà compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre in fase di approvvigionamento dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni producendo la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI ai sensi del DM.11 gennaio 2017 inserito nei documenti di Progetto Definitivo

Rif.	Richiesta norma
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi	
2.4.1.1 Disassemblabilità	Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non Strutturali
2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata	Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.
2.4.1.3 Sostanze pericolose	<p>Nei componenti, parti o materiali usati non devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto.

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto.

2.4.2.3 Laterizi

Componenti in materie

2.4.2.6 plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

Tramezzature e

2.4.2.8 controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri stabiliti dai CAM

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e le loro integrazioni

2.4.2.11 Pitture e vernici

I prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

	PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA TRATTA PIADENA – MANTOVA FV14 – STAZIONE DI BOZZOLO								
	RELAZIONE DESCRITTIVA	COMMESSA NM25	LOTTO 03	FASE D	ENTE 44	DOC. RH	OPERA FV 1400	PROGR. 001	REV. A

3.4 Interventi sui fabbricati esistenti

Tra le opere di adeguamento necessarie a rendere la fermata conforme con la normativa di inteoperabilità vigente (STI PMR, STI Infrastrutture) ve ne sono alcune che vanno a modificare le opere già esistenti.

Tali interventi hanno come obiettivo quello di realizzazione il percorso privo di ostacoli (PPO) per garantire l'accessibilità della fermata alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

3.4.1 Atrio/sala attesa

Per connettere il PPO lato piazzale di stazione (in particolare la fermata del bus ed il parcheggio disabili) con la banchina, sarà necessario inserire la segnaletica tattile a pavimento all'interno dell'atrio e della sala attese. I tattili indicheranno anche la collocazione delle biglietterie automatiche. Dalla sala attesa si raggiungerà il livello del nuovo primo marciapiede attraverso una rampa di larghezza 1,60 m e con pendenza del 5%.

3.4.2 Nuovi serramenti

Conseguentemente all'innalzamento del primo marciapiede a quota 0,55 m dal piano del ferro, sarà necessario sostituire tutti i serramenti dei locali che si affacciano sulla banchina. Solo quello della sala attese non necessita di essere sostituito.

3.4.3 Nuovo marciapiede esterno

Un nuovo marciapiede pedonale esterno al fabbricato viaggiatori, dotato di segnaletica tattile, permetterà di ottenere un PPO che conetterà il parcheggio disabili e la fermata del Bus con l'ingresso della fermata, l'atrio e la sala attesa.

3.4.4 Nuova pensilina ricovero bici

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pensilina per il ricovero bici dotata di 12 stalli.

3.4.5 Riferimento grafico

Per informazioni di dettaglio vedere elaborato:

- NM2503D44PAFV1200005A – Interventi su opere esistenti.