

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J84H17000930009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

**RADDOPPIO LINEA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA
TRATTA PIADENA - MANTOVA**

**ELABORATI GENERALI
COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N M 2 5 0 3 D 5 8 C M M T 0 0 0 0 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Cassia	05/2020	G.De Simoni	05/2020	M. Berlingieri	05/2020	M. Gambaro 05/2020
B	Revisione Interna	A. Cassia	05/2020	G.De Simoni	05/2020	M. Berlingieri	05/2020	

File: NM2503D58CMMT0000001B.doc

n. Elab.:

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11A - SCMT Piadena - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
1	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta						
		Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km						
		1410		1.410,00			1.410,00	
		Totale	m				1.410,00	
2	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione						
		5		5,00			5,00	
		Totale	Cad				5,00	
3	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A						
		5		5,00			5,00	
		Totale	Cad				5,00	
4	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A						
		5		5,00			5,00	
		Totale	Cad				5,00	
5	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A						
		5		5,00			5,00	
		Totale	Cad				5,00	
6	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta						
		Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ²						
		987		987,00			987,00	
		Totale	m				987,00	
7	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B						
		987		987,00			987,00	
		Totale	m				987,00	
8	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori						
		211,5		211,50			211,50	
		Totale	m				211,50	
9	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11A - SCMT Piadena - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C						
		211,5		211,50				211,50
		Totale	m					211,50
10	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²						
		211,5		211,50				211,50
		Totale	m					211,50
11	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D						
		211,5		211,50				211,50
		Totale	m					211,50
12	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata						
		3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
13	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A						
		3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
14	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A						
		3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
15	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A						
		3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
16	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse						
		6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
17	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
18	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B						
		6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
19	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11A - SCMT Piadena - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
20	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa						
		18		18,00				18,00
		Totale	Cad					18,00
21	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		18		18,00				18,00
		Totale	Cad					18,00
22	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		18		18,00				18,00
		Totale	Cad					18,00
23	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		18		18,00				18,00
		Totale	Cad					18,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11B - SCMT Piadena - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
24	MT.PO.A.2101.A	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta coppia di boe con almeno una commutata 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
25	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
26	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
27	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
28	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00
29	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00
30	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00
31	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00
32	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa 22 Totale	Cad	22,00				22,00 22,00
33	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piacenza

MT11B - SCMT Piacenza - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		22		22,00				22,00
		Totale	Cad					22,00
34	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		22		22,00				22,00
		Totale	Cad					22,00
35	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		22		22,00				22,00
		Totale	Cad					22,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11C - SCMT Piadena Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
36	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00
37	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00
38	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00
39	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11D - SCMT Piadena - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
40	MaCeP.804/6010	<p>MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta</p> <p>Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km</p> <p>6105</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	6.105,00				6.105,00
								6.105,00
41	MaCeP.804/6100	<p>Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.</p> <p>5000</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	5.000,00				5.000,00
								5.000,00
42	MT.FO.A.1109.A	<p>Esecuzione di giunzione</p> <p>9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	9,00				9,00
								9,00
43	MT.FO.A.1109.AB	<p>Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	9,00				9,00
								9,00
44	MT.FO.A.1109.AI	<p>Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	9,00				9,00
								9,00
45	MT.FO.A.1109.Ax	<p>Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>9</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	9,00				9,00
								9,00
46	AS.CE.K.2101.B	<p>MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta</p> <p>Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm²</p> <p>7773</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	7.773,00				7.773,00
								7.773,00
47	AS.CE.K.2101.B2	<p>Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B</p> <p>7773</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	7.773,00				7.773,00
								7.773,00
48	AS.CE.K.2104.C	<p>Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque</p>						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11D - SCMT Piadena - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		numero di conduttori 1666		1.666,00				1.666,00
		Totale	m					1.666,00
49	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C 1666		1.666,00				1.666,00
		Totale	m					1.666,00
50	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 1666		1.666,00				1.666,00
		Totale	m					1.666,00
51	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 1666		1.666,00				1.666,00
		Totale	m					1.666,00
52	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
53	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
54	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
55	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
56	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
57	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
58	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piacena

MT11D - SCMT Piacena - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
59	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
60	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa						
		24		24,00				24,00
		Totale	Cad					24,00
61	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		24		24,00				24,00
		Totale	Cad					24,00
62	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		24		24,00				24,00
		Totale	Cad					24,00
63	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		24		24,00				24,00
		Totale	Cad					24,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piacena

MT11E - SCMT Piacena - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
64	MaCeP.804/6010	<p>MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta</p> <p>Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km</p> <p>850</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	850,00				850,00
								850,00
65	MaCeP.804/6090	<p>Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.</p> <p>1580</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	1.580,00				1.580,00
								1.580,00
66	MaCeP.804/6100	<p>Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio.</p> <p>2000</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	2.000,00				2.000,00
								2.000,00
67	MT.FO.A.1109.A	<p>Esecuzione di giunzione</p> <p>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00				4,00
								4,00
68	MT.FO.A.1109.AB	<p>Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00				4,00
								4,00
69	MT.FO.A.1109.AI	<p>Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00				4,00
								4,00
70	MT.FO.A.1109.Ax	<p>Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A</p> <p>4</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	4,00				4,00
								4,00
71	AS.CE.K.2101.B	<p>MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta</p> <p>Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm²</p> <p>3101</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	3.101,00				3.101,00
								3.101,00
72	AS.CE.K.2101.B2	<p>Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla</p>						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11E - SCMT Piadena - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		voce AS.CE.K.2101.B 3101		3.101,00				3.101,00
		Totale	m					3.101,00
73	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 664,5		664,50				664,50
		Totale	m					664,50
74	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C 664,5		664,50				664,50
		Totale	m					664,50
75	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 664,5		664,50				664,50
		Totale	m					664,50
76	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 664,5		664,50				664,50
		Totale	m					664,50
77	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
78	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
79	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
80	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
81	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse 4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
82	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT11 - SCMT Piadena

MT11E - SCMT Piadena - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
83	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
84	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
85	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
86	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
87	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
88	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12A - SCMT Bozzolo - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
89	MaCeP.804/6090	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 1040 Totale	m	1.040,00				1.040,00 1.040,00
90	MT.FO.A.1107.A	Fornitura di Boa 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
91	MT.FO.A.1107.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1107.A 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
92	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
93	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
94	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
95	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
96	MT.FO.A.1110.A	Fornitura di frusta preformata 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
97	MT.FO.A.1110.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1110.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
98	MT.FO.A.1111.A	Fornitura di Kit fissaggio boa 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
99	MT.FO.A.1111.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1111.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12A - SCMT Bozzolo - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
100	MT.FO.A.1112.A	Fornitura di targhetta						
		12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
101	MT.FO.A.1112.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1112.A						
		12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
102	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
103	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2201.A						
		10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
104	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
105	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
106	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ²						
		728		728,00				728,00
		Totale	m					728,00
107	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B						
		728		728,00				728,00
		Totale	m					728,00
108	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12A - SCMT Bozzolo - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
109	AS.CE.K.2104.C2	armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 156	m	156,00				156,00
		Totale						156,00
110	AS.CE.K.2104.D	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C 156	m	156,00				156,00
		Totale						156,00
111	AS.CE.K.2104.D2	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 156	m	156,00				156,00
		Totale						156,00
112	MT.PO.A.2101.A	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 156	m	156,00				156,00
		Totale						156,00
113	MT.PO.A.2101.AB	coppia di boe con almeno una commutata 1	Cad	1,00				1,00
		Totale						1,00
114	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 2	Cad	2,00				2,00
		Totale						2,00
115	MT.PO.A.2101.AX	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 2	Cad	2,00				2,00
		Totale						2,00
116	MT.PO.A.2101.B	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 1	Cad	1,00				1,00
		Totale						1,00
117	MT.PO.A.2101.BB	coppia di boe fisse 5	Cad	5,00				5,00
		Totale						5,00
117	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 5	Cad	5,00				5,00
		Totale						5,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12A - SCMT Bozzolo - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
118	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 5 Totale	Cad	5,00				5,00
								5,00
119	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 5 Totale	Cad	5,00				5,00
								5,00
120	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 10 Totale	Cad	10,00				10,00
								10,00
121	MT.RC.B.2201.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 10 Totale	Cad	10,00				10,00
								10,00
122	MT.RC.B.2201.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2201.A 10 Totale	Cad	10,00				10,00
								10,00
123	MT.RC.B.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 10 Totale	Cad	10,00				10,00
								10,00
124	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato. 4 Totale	Cad	4,00				4,00
								4,00
125	MT.RC.B.2202.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2202.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00
								4,00
126	MT.RC.B.2202.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2202.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00
								4,00
127	MT.RC.B.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12A - SCMT Bozzolo - Fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
128	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa 26		26,00				26,00
		Totale	Cad					26,00
129	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 26		26,00				26,00
		Totale	Cad					26,00
130	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A 26		26,00				26,00
		Totale	Cad					26,00
131	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 26		26,00				26,00
		Totale	Cad					26,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12B - SCMT Bozzolo - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
132	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 2610 Totale	m	2.610,00				2.610,00 2.610,00
133	MaCeP.804/6020	Cavo 1x2x2 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 5 km. Rapporto di trasformazione 45,0 Kg/Km 7220 Totale	m	7.220,00				7.220,00 7.220,00
134	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 6000 Totale	m	6.000,00				6.000,00 6.000,00
135	MaCeP.804/6110	Cavo 1x2x2 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 5 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. M 3000 Totale	m	3.000,00				3.000,00 3.000,00
136	MT.FO.A.1107.A	Fornitura di Boa 22 Totale	Cad	22,00				22,00 22,00
137	MT.FO.A.1107.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1107.A 22 Totale	Cad	22,00				22,00 22,00
138	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 18 Totale	Cad	18,00				18,00 18,00
139	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 18 Totale	Cad	18,00				18,00 18,00
140	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A 18 Totale	Cad	18,00				18,00 18,00
141	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 18 Totale	Cad	18,00				18,00 18,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12B - SCMT Bozzolo - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
142	MT.FO.A.1110.A	Fornitura di frusta preformata 9		9,00			9,00	
		Totale	Cad				9,00	
143	MT.FO.A.1110.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1110.A 9		9,00			9,00	
		Totale	Cad				9,00	
144	MT.FO.A.1111.A	Fornitura di Kit fissaggio boa 22		22,00			22,00	
		Totale	Cad				22,00	
145	MT.FO.A.1111.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1111.A 22		22,00			22,00	
		Totale	Cad				22,00	
146	MT.FO.A.1112.A	Fornitura di targhetta 22		22,00			22,00	
		Totale	Cad				22,00	
147	MT.FO.A.1112.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1112.A 22		22,00			22,00	
		Totale	Cad				22,00	
148	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 10		10,00			10,00	
		Totale	Cad				10,00	
149	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2201.A 10		10,00			10,00	
		Totale	Cad				10,00	
150	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato. 4		4,00			4,00	
		Totale	Cad				4,00	
151	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2202.A 4		4,00			4,00	
		Totale	Cad				4,00	

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12B - SCMT Bozzolo - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
152	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ² 13181 Totale	m	13.181,00				13.181,00 13.181,00
153	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B 13181 Totale	m	13.181,00				13.181,00 13.181,00
154	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 2824,5 Totale	m	2.824,50				2.824,50 2.824,50
155	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C 2824,5 Totale	m	2.824,50				2.824,50 2.824,50
156	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 2824,5 Totale	m	2.824,50				2.824,50 2.824,50
157	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 2824,5 Totale	m	2.824,50				2.824,50 2.824,50
158	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
159	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
160	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12B - SCMT Bozzolo - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Totale	Cad					5,00
161	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
162	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
163	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
164	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
165	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
166	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
167	MT.RC.B.2201.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
168	MT.RC.B.2201.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2201.A 10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
169	MT.RC.B.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 10		10,00				10,00
		Totale	Cad					10,00
170	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12B - SCMT Bozzolo - Fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
171	MT.RC.B.2202.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
172	MT.RC.B.2202.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
173	MT.RC.B.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
174	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa						
		20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
175	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
176	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
177	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12C - SCMT Bozzolo - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
178	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 330 Totale	m	330,00				330,00 330,00
179	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 2000 Totale	m	2.000,00				2.000,00 2.000,00
180	MT.FO.A.1107.A	Fornitura di Boa 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00
181	MT.FO.A.1107.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1107.A 8 Totale	Cad	8,00				8,00 8,00
182	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
183	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
184	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
185	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
186	MT.FO.A.1110.A	Fornitura di frusta preformata 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
187	MT.FO.A.1110.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1110.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
188	MT.FO.A.1111.A	Fornitura di Kit fissaggio boa						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12C - SCMT Bozzolo - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
189	MT.FO.A.1111.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1111.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
190	MT.FO.A.1112.A	Fornitura di targhetta						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
191	MT.FO.A.1112.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1112.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
192	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
193	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2201.A						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
194	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
195	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
196	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ²						
		1631		1.631,00				1.631,00
		Totale	m					1.631,00
197	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12C - SCMT Bozzolo - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B						
		1631		1.631,00				1.631,00
		Totale	m					1.631,00
198	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori						
		349,5		349,50				349,50
		Totale	m					349,50
199	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C						
		349,5		349,50				349,50
		Totale	m					349,50
200	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ²						
		349,5		349,50				349,50
		Totale	m					349,50
201	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D						
		349,5		349,50				349,50
		Totale	m					349,50
202	MT.PO.A.2101.A	coppia di boe con almeno una commutata						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
203	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
204	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
205	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
206	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse						
		3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12C - SCMT Bozzolo - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
207	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 3 Totale	Cad	3,00				3,00 3,00
208	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 3 Totale	Cad	3,00				3,00 3,00
209	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 3 Totale	Cad	3,00				3,00 3,00
210	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
211	MT.RC.B.2201.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
212	MT.RC.B.2201.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
213	MT.RC.B.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
214	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato. 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
215	MT.RC.B.2202.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2202.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
216	MT.RC.B.2202.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2202.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12C - SCMT Bozzolo - Fase 3

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
217	MT.RC.B.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						
		4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
218	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
219	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
220	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
221	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12D - SCMT Bozzolo - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
222	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 4110 Totale	m	4.110,00				4.110,00 4.110,00
223	MaCeP.804/6020	Cavo 1x2x2 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 5 km. Rapporto di trasformazione 45,0 Kg/Km 6755 Totale	m	6.755,00				6.755,00 6.755,00
224	MaCeP.804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 1800 Totale	m	1.800,00				1.800,00 1.800,00
225	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 16000 Totale	m	16.000,00				16.000,00 16.000,00
226	MaCeP.804/6110	Cavo 1x2x2 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 5 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. M 3000 Totale	m	3.000,00				3.000,00 3.000,00
227	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
228	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1105.A 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
229	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I 20 Totale	Cad	20,00				20,00 20,00
230	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1109.A 20 Totale	Cad	20,00				20,00 20,00
231	MT.CI.A.1117.A	Fornitura di un CI SCMT PIp o PIa 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
232	MT.CI.A.1117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12D - SCMT Bozzolo - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1117.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
233	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione						
		31		31,00				31,00
		Totale	Cad					31,00
234	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A						
		31		31,00				31,00
		Totale	Cad					31,00
235	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A						
		31		31,00				31,00
		Totale	Cad					31,00
236	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A						
		31		31,00				31,00
		Totale	Cad					31,00
237	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ²						
		22165		22.165,00				22.165,00
		Totale	m					22.165,00
238	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B						
		22165		22.165,00				22.165,00
		Totale	m					22.165,00
239	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori						
		4750		4.750,00				4.750,00
		Totale	m					4.750,00
240	AS.CE.K.2104.C2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C						
		4750		4.750,00				4.750,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12D - SCMT Bozzolo - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Totale	m					4.750,00
241	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 4750		4.750,00				4.750,00
		Totale	m					4.750,00
242	AS.CE.K.2104.D2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 4750		4.750,00				4.750,00
		Totale	m					4.750,00
243	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder 12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
244	MT.CI.A.2105.DB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.CI.A.2105.D 12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
245	MT.CI.A.2105.DI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.CI.A.2105.D 12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
246	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2105.D 12		12,00				12,00
		Totale	Cad					12,00
247	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I 20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
248	MT.CI.A.2109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.CI.A.2109.A 20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
249	MT.CI.A.2109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.CI.A.2109.A 20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
250	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12D - SCMT Bozzolo - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2109.A						
		20		20,00				20,00
		Totale	Cad					20,00
251	MT.CI.A.2117.A	Posa di un CI SCMT PIp o PIa						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
252	MT.CI.A.2117.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.CI.A.2117.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
253	MT.CI.A.2117.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.CI.A.2117.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
254	MT.CI.A.2117.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2117.A						
		1		1,00				1,00
		Totale	Cad					1,00
255	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa						
		28		28,00				28,00
		Totale	Cad					28,00
256	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		28		28,00				28,00
		Totale	Cad					28,00
257	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A						
		28		28,00				28,00
		Totale	Cad					28,00
258	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		28		28,00				28,00
		Totale	Cad					28,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12D - SCMT Bozzolo - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12E - SCMT Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
259	MT.FO.A.1107.A	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Fornitura di Boa 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
260	MT.FO.A.1107.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1107.A 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
261	MT.FO.A.1110.A	Fornitura di frusta preformata 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
262	MT.FO.A.1110.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1110.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
263	MT.FO.A.1111.A	Fornitura di Kit fissaggio boa 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
264	MT.FO.A.1111.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1111.A 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
265	MT.FO.A.1112.A	Fornitura di targhetta 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
266	MT.FO.A.1112.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1112.A 16 Totale	Cad	16,00				16,00 16,00
267	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 13 Totale	Cad	13,00				13,00 13,00
268	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2201.A 13 Totale	Cad	13,00				13,00 13,00
269	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12E - SCMT Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		interessato. 8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
270	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2202.A 8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
271	MT.PO.A.2101.A	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta coppia di boe con almeno una commutata 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
272	MT.PO.A.2101.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
273	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
274	MT.PO.A.2101.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
275	MT.PO.A.2101.B	coppia di boe fisse 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
276	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
277	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
278	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12E - SCMT Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		applicato alla voce MT.PO.A.2101.B						
		6		6,00				6,00
		Totale	Cad					6,00
279	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.						
		13		13,00				13,00
		Totale	Cad					13,00
280	MT.RC.B.2201.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2201.A						
		13		13,00				13,00
		Totale	Cad					13,00
281	MT.RC.B.2201.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2201.A						
		13		13,00				13,00
		Totale	Cad					13,00
282	MT.RC.B.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2201.A						
		13		13,00				13,00
		Totale	Cad					13,00
283	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
284	MT.RC.B.2202.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
285	MT.RC.B.2202.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2202.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
286	MT.RC.B.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT12 - SCMT Bozzolo

MT12E - SCMT Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
287	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
288	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
289	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00
290	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 12 Totale	Cad	12,00				12,00 12,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT13 - SCMT Marcaria

MT13D - SCMT Marcaria Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
291	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 3180 Totale	m	3.180,00				3.180,00 3.180,00
292	MaCeP.804/6090	Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 10420 Totale	m	10.420,00				10.420,00 10.420,00
293	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 4000 Totale	m	4.000,00				4.000,00 4.000,00
294	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E 10 Totale	Cad	10,00				10,00 10,00
295	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1105.A 10 Totale	Cad	10,00				10,00 10,00
296	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I 21 Totale	Cad	21,00				21,00 21,00
297	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1109.A 21 Totale	Cad	21,00				21,00 21,00
298	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder -10 Totale	Cad	-10,00				-10,00 -10,00
299	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1105.A -10 Totale	Cad	-10,00				-10,00 -10,00
300	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 17 Totale	Cad	17,00				17,00 17,00
301	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT13 - SCMT Marcaria

MT13D - SCMT Marcaria Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		17 Totale	Cad	17,00				17,00 17,00
		MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta						
302	AS.CE.K.2101.B	Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ² 12320 Totale	m	12.320,00				12.320,00 12.320,00
303	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 2640 Totale	m	2.640,00				2.640,00 2.640,00
304	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 2640 Totale	m	2.640,00				2.640,00 2.640,00
305	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder 10 Totale	Cad	10,00				10,00 10,00
306	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2105.D 10 Totale	Cad	10,00				10,00 10,00
307	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I 21 Totale	Cad	21,00				21,00 21,00
308	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2109.A 21 Totale	Cad	21,00				21,00 21,00
309	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa 42		42,00				42,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT13 - SCMT Marcaria

MT13D - SCMT Marcaria Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		Totale	Cad					42,00
310	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						
		42		42,00				42,00
		Totale	Cad					42,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT18 - SCMT PL Km 58+232

MT180 - SCMT PL Km 58+232 - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
311	MaCeP.804/6090	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x0,9 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 3350		3.350,00				3.350,00
		Totale	m					3.350,00
312	MT.FO.A.1107.A	Fornitura di Boa 8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
313	MT.FO.A.1107.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1107.A 8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
314	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
315	MT.FO.A.1109.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
316	MT.FO.A.1109.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.FO.A.1109.A 3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
317	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 3		3,00				3,00
		Totale	Cad					3,00
318	MT.FO.A.1110.A	Fornitura di frusta preformata 4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
319	MT.FO.A.1110.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1110.A 4		4,00				4,00
		Totale	Cad					4,00
320	MT.FO.A.1111.A	Fornitura di Kit fissaggio boa 8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
321	MT.FO.A.1111.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1111.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT18 - SCMT PL Km 58+232

MT180 - SCMT PL Km 58+232 - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
322	MT.FO.A.1112.A	Fornitura di targhetta						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
323	MT.FO.A.1112.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1112.A						
		8		8,00				8,00
		Totale	Cad					8,00
324	MT.RC.A.2201.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 BIT per coppia di boe costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe.						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
325	MT.RC.A.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2201.A						
		5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
326	MT.RC.A.2202.A	Generazione telegrammi SCMT 1023 Bit per ENCODER EUROBALISE per interventi di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato.						
		2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
327	MT.RC.A.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.A.2202.A						
		2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
328	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ²						
		2345		2.345,00				2.345,00
		Totale	m					2.345,00
329	AS.CE.K.2101.B2	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2101.B						
		2345		2.345,00				2.345,00
		Totale	m					2.345,00
330	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT18 - SCMT PL Km 58+232

MT180 - SCMT PL Km 58+232 - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
331	AS.CE.K.2104.C2	armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 502,5	m	502,50				502,50
		Totale						502,50
332	AS.CE.K.2104.D	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.C 502,5	m	502,50				502,50
		Totale						502,50
333	AS.CE.K.2104.D2	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 502,5	m	502,50				502,50
		Totale						502,50
334	MT.PO.A.2101.A	Articolo AS.MG.A.0100.B maggiorazione per lavoro notturno da eseguirsi con interruzioni della circolazione ferroviaria di durata media minore di 4 ore e 30 minuti applicato alla voce AS.CE.K.2104.D 502,5	m	502,50				502,50
		Totale						502,50
335	MT.PO.A.2101.AB	coppia di boe con almeno una commutata 3	Cad	3,00				3,00
		Totale						3,00
336	MT.PO.A.2101.AI	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 6	Cad	6,00				6,00
		Totale						6,00
337	MT.PO.A.2101.AX	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.A 6	Cad	6,00				6,00
		Totale						6,00
338	MT.PO.A.2101.B	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.A 3	Cad	3,00				3,00
		Totale						3,00
339	MT.PO.A.2101.BB	coppia di boe fisse 1	Cad	1,00				1,00
		Totale						1,00
339	MT.PO.A.2101.BB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 2	Cad	2,00				2,00
		Totale						2,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT18 - SCMT PL Km 58+232

MT180 - SCMT PL Km 58+232 - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
340	MT.PO.A.2101.BI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.PO.A.2101.B 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
341	MT.PO.A.2101.BX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.PO.A.2101.B 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
342	MT.RC.B.2201.A	Configurazione di coppia di BOE EUROBALISE SCMT 1023 Bit costituenti un singolo P.I. Per ogni coppia di boe. 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
343	MT.RC.B.2201.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
344	MT.RC.B.2201.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
345	MT.RC.B.2201.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2201.A 5 Totale	Cad	5,00				5,00 5,00
346	MT.RC.B.2202.A	Configurazione di ENCODER EUROBALISE SCMT 1023 bit oggetto di modifica o aggiornamento. Per ogni encoder interessato. 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
347	MT.RC.B.2202.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RC.B.2202.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
348	MT.RC.B.2202.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RC.B.2202.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
349	MT.RC.B.2202.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RC.B.2202.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT18 - SCMT PL Km 58+232

MT180 - SCMT PL Km 58+232 - Fase 0

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
		MT5 - Demolizione impianti dismessi						
350	MT.RM.A.2108.A	Rimozione e trasporto di Boa 14		14,00				14,00
		Totale	Cad					14,00
351	MT.RM.A.2108.AB	Articolo BA.MT.A.3100.B maggiorazione per interruzione di durata media maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore a 4 ore e 30 minuti applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 14		14,00				14,00
		Totale	Cad					14,00
352	MT.RM.A.2108.AI	Articolo BA.MT.A.3100.I maggiorazione per lavoro notturno applicata alla voce MT.RM.A.2108.A 14		14,00				14,00
		Totale	Cad					14,00
353	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 14		14,00				14,00
		Totale	Cad					14,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT21 - SCMT Piadena-Bozzolo

MT21E - SCMT Piadena-Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
354	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 730 Totale	m	730,00				730,00 730,00
355	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 2000 Totale	m	2.000,00				2.000,00 2.000,00
356	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
357	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1105.A 1 Totale	Cad	1,00				1,00 1,00
358	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I 15 Totale	Cad	15,00				15,00 15,00
359	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1109.A 15 Totale	Cad	15,00				15,00 15,00
360	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder -1 Totale	Cad	-1,00				-1,00 -1,00
361	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1105.A -1 Totale	Cad	-1,00				-1,00 -1,00
362	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
363	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT21 - SCMT Piadena-Bozzolo

MT21E - SCMT Piadena-Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
364	AS.CE.K.2101.B	<p>MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta</p> <p>Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm²</p> <p>1911</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	1.911,00				1.911,00
								1.911,00
365	AS.CE.K.2104.C	<p>Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori</p> <p>409,5</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	409,50				409,50
								409,50
366	AS.CE.K.2104.D	<p>Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm²</p> <p>409,5</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	409,50				409,50
								409,50
367	MT.CI.A.2105.D	<p>Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	1,00				1,00
								1,00
368	MT.CI.A.2105.DX	<p>Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2105.D</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	1,00				1,00
								1,00
369	MT.CI.A.2109.A	<p>Posa in opera di un CI SCMT di tipo I</p> <p>15</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	15,00				15,00
								15,00
370	MT.CI.A.2109.AX	<p>Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2109.A</p> <p>15</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	15,00				15,00
								15,00
371	MT.RM.A.2108.A	<p>MT5 - Demolizione impianti dismessi</p> <p>Rimozione e trasporto di Boa</p> <p>14</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	Cad	14,00				14,00
								14,00
372	MT.RM.A.2108.AX	<p>Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A</p>						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT21 - SCMT Piadena-Bozzolo

MT21E - SCMT Piadena-Bozzolo - Fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		14		14,00				14,00
		Totale	Cad					14,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT22 - SCMT Bozzolo-Marcaria Fase 4

MT22D - SCMT Bozzolo-Marcaria - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
373	MT.CI.A.1109.A	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Fornitura di un CI SCMT di tipo I 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
374	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1109.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
375	MT.CI.A.2109.A	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa in opera di un CI SCMT di tipo I 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
376	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2109.A 4 Totale	Cad	4,00				4,00 4,00
377	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00
378	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A 6 Totale	Cad	6,00				6,00 6,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT23 - SCMT Marcaria-Mantova

MT23D - SCMT Marcaria-Mantova - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
379	MaCeP.804/6010	MT1 - Fornitura materiali di cabina e piazzale/tratta Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna in PE. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km 1660		1.660,00				1.660,00
		Totale	m					1.660,00
380	MaCeP.804/6100	Cavo 1x2x1,5 corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km per locali a maggior rischio in caso di incendio. 4000		4.000,00				4.000,00
		Totale	m					4.000,00
381	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
382	MT.CI.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1105.A 2		2,00				2,00
		Totale	Cad					2,00
383	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo I 51		51,00				51,00
		Totale	Cad					51,00
384	MT.CI.A.1109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.1109.A 51		51,00				51,00
		Totale	Cad					51,00
385	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder -2		-2,00				-2,00
		Totale	Cad					-2,00
386	MT.FO.A.1105.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1105.A -2		-2,00				-2,00
		Totale	Cad					-2,00
387	MT.FO.A.1109.A	Esecuzione di giunzione 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00
388	MT.FO.A.1109.Ax	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.FO.A.1109.A 5		5,00				5,00
		Totale	Cad					5,00

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT23 - SCMT Marcaria-Mantova

MT23D - SCMT Marcaria-Mantova - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
389	AS.CE.K.2101.B	MT2 - Posa in opera materiali di cabina e piazzale/tratta Posa di cavo armato di qualsiasi tipo sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mm ² 3962 Totale	m	3.962,00				3.962,00 3.962,00
390	AS.CE.K.2104.C	Posa in opera del primo cavo infilato con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori 849 Totale	m	849,00				849,00 849,00
391	AS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mm ² 849 Totale	m	849,00				849,00 849,00
392	MT.CI.A.2105.D	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale. Con utilizzo cinque o più ingressi encoder 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
393	MT.CI.A.2105.DX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2105.D 2 Totale	Cad	2,00				2,00 2,00
394	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un CI SCMT di tipo I 51 Totale	Cad	51,00				51,00 51,00
395	MT.CI.A.2109.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.CI.A.2109.A 51 Totale	Cad	51,00				51,00 51,00
396	MT.RM.A.2108.A	MT5 - Demolizione impianti dismessi Rimozione e trasporto di Boa 50 Totale	Cad	50,00				50,00 50,00
397	MT.RM.A.2108.AX	Articolo MT.VR.A.2101.A per esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna applicato alla voce MT.RM.A.2108.A						

COMPUTO METRICO SCMT ACC-M PIADENA(i)-MANTOVA(e)

C - LAVORI A CORPO

MT23 - SCMT Marcaria-Mantova

MT23D - SCMT Marcaria-Mantova - Fase 4

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.	
		50		50,00				50,00
		Totale	Cad					50,00