



LEGENDA	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Tubo in PVC M/bt serie pesante, diametro Ø 160
	Tubo in PVC serie pesante a cura LFM, diametro Ø 100
	Pozzetto in cls con chiusura carrabile in ghisa di dim. 80x80x80 cm
	Pozzetto in cls con chiusura carrabile in ghisa di dim. 60x60x60 cm
	Pozzetto in cls con chiusura carrabile in ghisa di dim. 50x50x50 cm
	Palina in VTR con altezza fuori terra di 5.20 m completa di blocco fondazione 80x80x100 cm. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 53W - 6000lm. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. L'alto grado IP 67 è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza, riflettori in alluminio silver. IK08, Classe di isolamento II.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J84H17000930009

U.O. TECNOLOGIE NORD
 PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA
 TRATTA PIADENA - MANTOVA

PPM BOZZOLO
 Planimetria: Vie Cavi Piazzale Fabbricato Tecnologico - Cabina Consegna MT

SCALA:
 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
 NM25 03 D 58 PA LF1201 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. Anesi	04/2020	C. Vico	04/2020	M. Berlingieri	04/2020	M. Gambero 04/2020