



| LEGENDA RED |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Palina in vtr Hft=5,2m con proiettore a LED 47 W-6800 lm per illuminazione punte scambi completo di smart driver per sistema di comando a onde convogliate Completa di blocco di fondazione 0,8x0,8x1m e pozzetto in cls con chiusura carrabile 0,5x0,5x0,5m. |
|             | Cassella per accensione luce punta scambi, a tecnologia OC, costituita da pulsante con ghiera luminosa per una facile individuazione al buio, e scheda integrata P-MAE a tecnologia OC 3GPLC                                                                  |
|             | Cunicolo a gola singola tipo TT3135 a cura LFM                                                                                                                                                                                                                |
|             | Tubazione diametro 160mm a cura LFM                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Cunicolo/tubi a cura di altra tecnologia utilizzati per passaggio cavi alimentazioni RED ed illuminazione P.S.                                                                                                                                                |
|             | Pozzetto in cls con chiusura carrabile 0,8x0,8x1,5 m (LFM)                                                                                                                                                                                                    |
|             | Armadio di piazzale con trasformatore 8/10kVA per impianti RED (spec. RFI DTC ST ESP IFS LF 629A)                                                                                                                                                             |
|             | Kit cavi scaldanti per impianti RED (Spec. RFI DPRDIT STF IFS LF 630A)                                                                                                                                                                                        |
|             | Pozzetto 0,6x0,6x0,6 m - BT                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Pozzetto 100x100x100cm per cavi MT                                                                                                                                                                                                                            |

NOTE:  
PER TABELLA CAVI, SCHEMA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE  
P.S.\_DISTRIBUZIONE RED E ELENCO TIPO DEVIATOI VEDERE LA TAVOLA 1

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J84H17000930009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA  
TRATTA PIADENA - MANTOVA

PPM MARCARIA  
Piazzale: Planimetria disposizione apparecchiature LFM, RED - Tavola 2

SCALA:  
1:500

|          |       |      |      |           |                  |        |      |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
| NM25     | 03    | D    | 58   | P8        | LF1327           | 002    | A    |

| Rev. | Descrizione         | Redatto    | Data    | Verificato   | Data    | Approvato  | Data    | Autorizzato Data |
|------|---------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|------------------|
| A    | Emissione Esecutiva | M. Anselmi | 04/2020 | C. Valsecchi | 04/2020 | M. Anselmi | 04/2020 | 04/2020          |
|      |                     |            |         |              |         |            |         |                  |
|      |                     |            |         |              |         |            |         |                  |
|      |                     |            |         |              |         |            |         |                  |
|      |                     |            |         |              |         |            |         |                  |
|      |                     |            |         |              |         |            |         |                  |

File: NM2503D58P8LF1327002A.DWG

n. Elab.: