



LEGENDA	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Tubo in PVC M/bt serie pesante, diametro Ø 160
	Tubo in PVC serie pesante a cura LFM, diametro Ø 100
	Pozzetto in cls con chiusino carrabile in ghisa di dim. 80x80x80 cm
	Pozzetto in cls con chiusino carrabile in ghisa di dim. 60x60x60 cm
	Pozzetto in cls con chiusino carrabile in ghisa di dim. 50x50x50 cm
	Palina in VTR con altezza fuori terra di 5.20 m completa di blocco fondazione 80x80x100 cm - Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza +55W - 6000lm. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. L'alto grado IP 67 e garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza , riflettori in alluminio silver. IK08, Classe di isolamento II.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

CUP: J84H17000930009

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA CODOGNO - CREMONA - MANTOVA
TRATTA PIADENA - MANTOVA

PPM MARCARIA
Planimetria: Vie Cavi Piazzale Fabbricato Tecnologico - Cabina Consegna MT

SCALA:
1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM25	03	D	58	PA	LF1301	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. Anelli	04/2020	C. Vascio	04/2020	M. Burlingieri	04/2020	M. Gambiari 04/2020
B	Revisione interna	A. Bovo	05/2020	C. Vascio	05/2020	M. Burlingieri	05/2020	M. Gambiari 05/2020

