COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



CUP: F81H91000000008

GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA Tratta MILANO – VERONA Lotto funzionale Brescia-Verona

PROGETTO ESECUTIVO


Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

RELAZIONE AMBIENTALE PER LE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELLA PROCEDURA DEL DLGS 163/2006, ART. 169, COMMI 3 E 4

VOLUME 06: Valutazione ambientale 4/4 - Varianti M41, M42, M43, M46

GENERAL	L CONTRACTOR			DIRE	DIRETTORE LAVORI					
	(Ing.	io Cepaw d e del Conso T. Taranta)		Data	:					
COMM	ESSA LOTTO	FASE EN	TE TIPO	DOC	OPERADISCIPLI	VA.	PROGR	REV		
IN	0 R 1 1	EE	2 R	G	M 0 0	0 0	0 2 3	А		
PROGE	TTAZIONE				/	ROBER	A C	THE PLOCE THE TA		
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Pata N	THE REAL PROPERTY.		
А	Emissione	Truglio	20/12/19	Lazziati	20/12/18	COMA	I Bo man	DOTT. WWW.		
В				VIII		23076	4/9-	nno/scr. 2019 Sezione: A		
С						*	No.	Dassetto/Pith		
CIG. 75	1447334A					File: IN0R1	1EE2RGIMO	3000 83 NO. 41 DEX		

# GENERAL CONTRACTOR





ProgettoLottoCodifica DocumentoRev.FoglioDoc. N.INOR11E E2 RG IM 000 0 023A2 di 147

# **INDICE**

1	VAL	UTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M41	7
	1.1	Origine della Variante	7
	1.2	Quadro conoscitivo	8
	1.2.1	Acque superficiali	9
	1.2.2	Flora, fauna ed habitat naturali	10
	1.2.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	10
	1.2.4	Suolo	13
	1.2.5	Acque sotterranee	15
	1.2.6	Atmosfera	17
	1.2.7	Rumore e vibrazioni	18
	1.2.8	Radiazioni elettromagnetiche	18
	1.2.9	Salute pubblica	19
	1.3	Valutazione ambientale "Sub-variante M41-1"	27
	1.3.1	Acque superficiali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	28
	1.3.2	Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	29
	1.3.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	30
	1.3.4	Suolo – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	31
	1.3.5	Acque sotterranee – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	32
	1.3.6	Atmosfera – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	33
	1.3.7	Rumore – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	34
	1.3.8	Vibrazioni – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	35
	1.3.9	Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	36
	1.3.1	9 Salute pubblica – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"	37
	1.3.1	l Conclusioni	38
	1.4	Valutazione ambientale "Sub-variante M41-2"	38
	1.4.1	Acque superficiali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	39
	1.4.2	Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	40

# GENERAL CONTRACTOR





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 3 di 147

	1.4.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	41
	1.4.4	Suolo – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	42
	1.4.5	Acque sotterranee – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	43
	1.4.6	Atmosfera – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	44
	1.4.7	Rumore – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	45
	1.4.8	Vibrazioni – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	46
	1.4.9	Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	47
	1.4.10	Salute pubblica – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"	48
	1.4.11	Conclusioni	49
1	.5 C	ONCLUSIONI VARIANTE M41	50
2.	VALU	TAZIONE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE VARIANTE M42	51
2	2.1 O	PRIGINE DELLA VARIANTE	51
2	2.2 Q	UADRO CONOSCITIVO	51
	2.2.1	Acque superficiali	52
	2.2.2	Flora, fauna ed habitat naturali	54
	2.2.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	54
	2.2.4	Suolo	58
	2.2.5	Acque sotterranee	62
	2.2.6	Atmosfera	
	2.2.7	Rumore e vibrazioni	
	2.2.8	Radiazioni elettromagnetiche	67
	2.2.9	Salute pubblica	
2		ALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M42	
	2.3.1	Acque superficiali – Matrice di valutazione	
	2.3.2	Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione	
	2.3.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione	
	2.3.4	Suolo – Matrice di valutazione	
	2.3.5	Acque sotterranee – Matrice di valutazione	
	4.3.3	reque souerrance – marice ai vaimazione	/ 7

# GENERAL CONTRACTOR Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità



ProgettoLottoCodifica DocumentoRev.FoglioDoc. N.11E E2 RG IM 000 0 023A4 di 147

	2.3.6	Atmosfera – Matrice di valutazione	80
	2.3.7	Rumore – Matrice di valutazione	81
	2.3.8	Vibrazioni – Matrice di valutazione	82
	2.3.9	Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione	83
	2.3.10	Salute pubblica – Matrice di valutazione	84
	2.3.11	Conclusioni	85
	2.4 C	ONCLUSIONI VARIANTE M42	86
3.	VALU	TAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M43	87
	3.1 O	RIGINE DELLA VARIANTE	87
	3.2 Q	UADRO CONOSCITIVO	87
	3.2.1	Acque superficiali	88
	3.2.2	Flora, fauna ed habitat naturali	89
	3.2.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	89
	3.2.4	Suolo	90
	3.2.5	Acque sotterranee	94
	3.2.6	Atmosfera	96
	3.2.7	Rumore e vibrazioni	96
	3.2.8	Radiazioni elettromagnetiche	98
	3.2.9	Salute pubblica	99
	3.3 V	ALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M43	99
	3.3.1	Acque superficiali – Matrice di valutazione variante M43	100
	3.3.2	Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione variante M43	101
	3.3.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione variante M43	102
	3.3.4	Suolo – Matrice di valutazione variante M43	103
	3.3.5	Acque sotterranee – Matrice di valutazione variante M43	104
	3.3.6	Atmosfera – Matrice di valutazione variante M43	
	3.3.7	Rumore – Matrice di valutazione variante M43	
	3.3.8	Vibrazioni – Matrice di valutazione variante M43	
		-	

# GENERAL CONTRACTOR






 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 5 di 147

3.3.9	Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione variante M43	108
3.3.10	Salute pubblica – Matrice di valutazione variante M43	109
3.3.11	Conclusioni	110
3.4	Conclusioni variante M43	110
4. VALU	TAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M46	112
4.1	Origine della Variante	112
4.2	QUADRO CONOSCITIVO	112
4.2.1	Acque superficiali	114
4.2.2	Flora, fauna ed habitat naturali	114
4.2.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	117
4.2.4	Suolo	117
4.2.5	Acque sotterranee	120
4.2.6	Atmosfera	121
4.2.7	Rumore e vibrazioni	121
4.2.8	Radiazioni elettromagnetiche	123
4.2.9	Salute pubblica	125
4.3 V	VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M46	131
4.3.1	Acque superficiali – Matrice di valutazione variante M46	132
4.3.2	Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione variante M46	133
4.3.3	Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione variante M46	134
4.3.4	Suolo – Matrice di valutazione variante M46	139
4.3.5	Acque sotterranee – Matrice di valutazione variante M46	140
4.3.6	Atmosfera – Matrice di valutazione variante M46	141
4.3.7	Rumore – Matrice di valutazione variante M46	142
4.3.8	Vibrazioni – Matrice di valutazione variante M46	143
4.3.9	Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione variante M46	144
4.3.10	Salute pubblica – Matrice di valutazione variante M46	145
4.3.11	Conclusioni	146





#### 1 VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M41

Oggetto della variante di progetto sono le modifiche al fabbricato FA28 ed al relativo piazzale per inserimento della nuova cabina MT/BT nel comune di Pozzolengo.

Si rimanda al **Volume 01** per la descrizione tecnica della variante, al **Volume 02** per la consultazione della cartografia della sovrapposizione delle opere in variante tra Progetto Definitivo 2014 e Progetto Esecutivo 2017 ed al **Volume 00** per la descrizione/esplicitazione metodologica e delle definizioni valutative utilizzate (es. attribuzione dei giudizi, grado di potenziale interferenza, intervento di modesta consistenza, ecc.).

# 1.1 Origine della Variante

La variante M41 è originata dagli approfondimenti di progetto in fase esecutiva e dal confronto tecnico con Italferr.

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  TAL  GRUPPO FERROVIE	FERR	INZA		
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	8 di 147

# 1.2 Quadro conoscitivo

Come esplicitato nella metodologia riportata nel volume 00, di seguito si riporta la tab. 8 del Decreto Direttoriale del MATTM n. 239 del 03/08/2017.

Aree sensibili e/o vincolate										
	Sì	No								
Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	X		U 1601 (e L 1601), collegata al corpo idrico "600 - Ganfo Bragagna" e U1501 collegato al laghetto L1501tramite il "1500 - Ganfo Pilandro o S. Rocco"							
Zone costiere e ambiente marino		X								
Zone montuose e forestali		X								
Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	X		L'area di intervento si pone al confine est del Parco delle Battaglie - PLIS San Martino							
Zone in cui si è già verificato, o nelle quali ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	X		Si rimanda ai successivi approfondimenti conoscitivi sulle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche e salute pubblica							
Zone a forte densità demografica		X	All'interno dell'area d'indagine ricadono esclusivamente "Cascine".  La DUsaf 5 non individua tessuto residenziale ad alta densità.							
Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	X		Ambiti agricoli produttivi strategici – Pozzolengo Aree agricole di valenza paesistica - Desenzano							
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	X		Vigneti – Lugana DOC							
Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)		X								
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)		X								




Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni		X	
Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)	X		zona sismica 2 ai sensi della DGR n.X/2129 del 11 luglio 2014
Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	X		Fascia di rispetto RIM Fascia di rispetto stradale Fascia di rispetto elettrodotto


# 1.2.1 Acque superficiali

L'intervento si inserisce in territorio del comune di Pozzolengo limitrofo al confine amministrativo del comune di Desenzano del Garda caratterizzato da vari corpi idrici superficiali.

In particolare, il piazzale che si incrementa in dimensioni è posto a est della Roggia Bragagna (con direzione di flusso verso nord) che appartiene al reticolo minore (competenza del Comune di Pozzolengo) afferente al bacino idrografico del Lago di Garda. Secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Pozzolengo, come indicato nello stralcio riportato di seguito, la fascia di rispetto intorno alla roggia è di 10 metri di profondità ed è ad alto grado di tutela dei corsi d'acqua.







Estratto tavola reticolo idrico e fasce di rispetto dei corsi d'acqua – strumento urbanistico Pozzolengo

#### 1.2.2 Flora, fauna ed habitat naturali

L'area in cui è localizzata la variante non è caratterizzata da particolari valenze per la componente naturalistica in analisi; nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Pozzolengo viene classificata come area agricola di valenza strategica; l'area è in parte coltivata a vigneto ed in parte a seminativi irrigui. Si segnala una stretta fascia arboreo –arbustiva lungo le sponde della Roggia Bragagna.


### 1.2.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici

L'area interessata dagli interventi in oggetto non è interessata da alcun vincolo di natura archeologica, paesaggistico-architettonica e ambientale (vedi stralcio del PGT del Comune di Pozzolengo di seguito riportato).




Nella tavola DP12 NORD "Carta di sintesi per la tutela delle componenti paesistiche nord" del PGT del Comune di Pozzolengo, della quale si riporta un estratto di seguito, l'area in cui è localizzata la variante è caratterizzata dalla presenza di vigneti. Nell'estratto planimetrico, la viabilità oggetto della variante è indicata con una linea tratteggiata di colore giallo.

La classe di sensibilità paesistica dell'area è indicata di livello medio sia nel PGT del Comune di Pozzolengo sia nel PGT del Comune di Desenzano del Garda.











Beni paesaggistici. Vincolo imposto con D.M. 25.02.1967 n° 273. (Art. 136 del D.L. n° 42 del 22.01.2004, ex 1497/1939)



Immobili di notevole interesse artistico/storico - di proprietà pubblica/ecclesiastica (Art. 136 lett. c D.L. n° 42 del 22/01/2004, Art. 9, 1° comma D.L. n° 42 del 22/01/2004, ex 1089/1939)



Immobili di interesse storico/artistico segnalati dal PTCP della Provincia di Brescia



Immobili di notevole interesse artistico e storico con vincolo di P.G.T. (Art. 136 lett. c D.L. n° 42 del 22/01/2004, ex1089/1939)



Sito Archeologico (da P.S.S. Colline Moreniche) (Art. 142 lett. m D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004)



Zona Archeologica (Art. 142 lett. m D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004)



Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde (Art. 142 comma 1 lett. c D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004)



Foreste e boschi (Art.142 comma 1 lett. g D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004, ex L.431/85)

# Altri elementi rappresentati




Aree idriche principali



Canali principali

Estratto tavola vincoli e fasce di rispetto ambientali architettonici e archeologici – PGT Comune di Pozzolengo





Stralcio dalla tavola DP12 NORD "Carta di sintesi per la tutela delle componenti paesistiche nord" del PGT del Comune di Pozzolengo


#### 1.2.4 Suolo

Da quanto emerge dalla cartografia contenuta nel PGT del Comune di Pozzolengo, nell'area di intervento e nelle vicinanze non sono presenti "siti di bonifica".





Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio E E2 RG IM 000 0 023 IN<sub>0</sub>R 11 14 di 147 Α



Perimetro territoriale e confini amministrativi

Perimetro del territorio Comunale

Confine del territorio Provinciale

Confine del territorio Regionale

Perimetrazione del Centro Storico di antica formazione (art. 10 comm. 2 L.R. 12/2005)

Confine del Centro Abitato Ai sensi dell'art. 2 D.lo.s. n. 285 del 30/04/1992 - art. 18 Red. Esec. e Att. lesto coordinato, D.P.R. 16/12/1992 n° 495

#### Ambiti di trasformazione e sviluppo (art. 12 L.R. 12/2005)

Ambiti di Trasformazione

AT. nº Identificativo numerico Ambiti di Trasformazione (vedi schede di riferimento)

□★□★ Tratti di viabilità pedonale o ciclopedonale da potenziare

Tratti di viabilità pedonale o ciclopedonale da realizzare

# Ambiti del tessuto urbano consolidato (L.R. 12/2005)

Nucleo di antica formazione (art. 10 comm. 2)

Nucleo periferico di antica formazione (art. 10 comm. 2)

Insediamenti prevalentemente residenziali consolidati

Insediamenti prevalentemente residenziali recenti Insediamenti prevalentemente industriali/artigianali

#### Aree adibite a servizi, impianti tecnologici e cave

Aree adibite a servizi ed impianti tecnologici Già ST - Servizi Tecnologici

art. 47 - commi a - b - c - d


Aree censite nel Piano dei Servizi

00000 Ambito di cava

#### 

Aree agricole

Rispetto fluviale 150 m. (art. 142 lett. c del D.L. nº 42 del 22/01/2004)





Estratto della Carta delle previsioni di piano (PGT Comune di Pozzolengo)

#### 1.2.5 Acque sotterranee

La valutazione sulle acque sotterranee è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di definire in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alle seguenti carte:

- "Carta dei vincoli geologici" allegata al PGT.
- "Carta idrogeologica" allegata al PGT.

La struttura del sistema idrogeologico è contraddistinta da una bassa permeabilità in generale e soprattutto in senso verticale, per la presenza di livelli impermeabili che fungono da ripartitori delle falde.

Codifica Documento

E E2 RG IM 000 0 023

Rev.

Foglio

15 di 147

I depositi morenici discontinui in superficie sono disposti in strutture a catino, accresciute via via all'interno una dell'altra, ma separate parallelamente da depositi di contatto glaciale di spessore estremamente variabile. Questi depositi in profondità danno luogo ad acquiferi con capacità produttive estremamente diverse, infatti, il Till glaciale, in particolare nella fascia più interna del morenico gardesano, è caratterizzato da forti contenuti in limo ed è spesso compattato dal ghiacciaio, i depositi di contatto, ed ancor più quelli fluvioglaciali, essendo legati ad acque che hanno cernito i materiali, sono caratterizzati da depositi che possono costituire acquiferi estremamente produttivi. Si possono distinguere, nel settore morenico, acquiferi superficiali generalmente discontinui lateralmente e strettamente collegati alle precipitazioni.



Gli acquiferi produttivi e con buona protezione sono localizzati a profondità superiori e risultano in pratica isolati dalle falde superficiali da successioni a granulometria fine.

L'alimentazione delle falde profonde è determinata da afflussi sotterranei provenienti da aree distali con direzioni da nord verso sud.


La ricarica degli acquiferi profondi risulta più lenta di quelli superficiali non risentendo immediatamente delle precipitazioni. Non è comunque raro che lenti di Till morenico grossolano abbiano buona produttività. In relazione alle unità litologiche, contenenti i corpi idrici sotterranei, è possibile schematizzare i valori di soggiacenza:

- i depositi fluvioglaciali presenti nelle valli intramoreniche sono sede di falde freatiche superficiali continue e con profondità variabile a seconda delle zone. La piezometrica è bassa mentre la soggiacenza è in media di pochi metri;
- i depositi morenici sono sede di falde sospese a profondità variabili di pochi m dal p.c. essendo alimentate dalle precipitazioni;
- aree torbose si caratterizzano per la presenza di affioramento delle falde;
- il sistema acquifero multistrato circolante nei depositi morenici, è caratterizzato da falde semiartesiane localizzate in orizzonti ghiaioso-sabbiose confinate in successioni limose-argillose.

#### Di seguito si riporta:

- un estratto della "Carta dei vincoli" dalla quale si evince che sull'area oggetto di valutazione non esistono vincoli di carattere idrogeologico (riportata nel paragrafo 9.2.4).
- un estratto della "Carta idrogeologica" dalla quale si evince che in prossimità dell'area oggetto di valutazione, la falda freatica principale si trova a circa 15 m di profondità. Il flusso delle acque è diretto da N verso S.





(Unità dei fondovalle) Permeabilità Media

(Unità dei cordoni morenici) Permeabilità Medio-Alta

(Unità del terrazzi fluvioglaciali) Permeabilità Alta

(Unità delle torbe) Aree con falda prossima al piano campagna

Ubicazione pozzi pubblici

Estratto della "Carta idrogeologica"

#### 1.2.6 Atmosfera

La descrizione della qualità dell'aria è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di caratterizzare in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alla DGR IX/2605 del 30.11.11 della Regione Lombardia che ha definito una nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell'aria per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nell'Appendice 1 al D.Lgs 155/2010.

Il Comune di Pozzolengo rientra nella Zona B – Pianura.




#### 1.2.7 Rumore e vibrazioni

Al fine della caratterizzazione della componente è stato consultato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Pozzolengo (approvata con Delibera n. 26 del 24.10.2008). Le indagini condotte nell'ambito dell'attività di redazione dello strumento comunale risultano una valida base nell'individuazione di elementi attuali, utili alla descrizione dello stato dell'ambiente del territorio in oggetto. Dall'osservazione della documentazione e dalle cartografie predisposte per la zonizzazione acustica, si evince che all'interno dell'ambito d'indagine sono presenti:

- la classe 4 e 5 riferita in particolare alle fasce di rispetto degli assi viari/ferroviari;
- la classe 3 applicata alle restanti porzioni territoriali.

Di seguito si riporta un estratto della cartografia della zonizzazione acustica dal quale si evince che l'area oggetto di variante interessa zone ricadenti in classi di zonizzazione acustica 4.




Estratto del Piano si zonizzazione comunale

#### 1.2.8 Radiazioni elettromagnetiche

Al fine della caratterizzazione della componente, sono stati recepiti gli esisti delle indagini condotte nell'ambito della predisposizione del Piano di Governo del Territorio comunale (approvato Del. Di C.C. n. 26 del 24.10.2008) rappresentati nella cartografia "Vincoli e fasce di rispetto: nord". Dalla suddetta cartografia, di cui si riporta un estratto di seguito, si evince che nella porzione sud dell'ambito d'indagine analizzato è segnalata la presenza di una linea dell'elettrodotto con la realtiva fascia di rispetto. La linea interessa parzialmente l'area ove sarà realizzata la variante ma non interferisce direttamente con essa e non è oggetto degli interventi di variante.







Estratto della tavola Vincoli e fasce di rispetto zona nord – PGT Comune di Pozzolengo

# 1.2.9 Salute pubblica

Al fine della caratterizzazione della componente "salute pubblica", si è ritenuto utile effettuare un'analisi dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Pozzolengo, utilizzando come indicatore di salute la "mortalità per causa". La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dall'atlante di "Mortalità nella ATS di Brescia: impatto, andamento temporale e caratterizzazione territoriale – 2000-2015" redatto da Regione Lombarida/ATS Brescia.

Di seguito si riportano estratti del suddetto documento.



Figura 7: Rapporto osservati attesi mortalità tumorale tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra




Figura 8: Rapporto osservati attesi mortalità tumorale tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra





Figura 10: Rapporto osservati attesi mortalità tumore della mammella nelle donne tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW.



GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR	FERR	NZA		
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	21 di 147

Figura 12: Rapporto osservati attesi mortalità per tumori del colon retto tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra, donne a destra e i due sessi uniti in basso




Figura 14: Rapporto osservati attesi mortalità per tumori del fegato tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra






Figura 17: Rapporto osservati attesi mortalità per tumori dello stomaco tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra, donne a destra e i due sessi uniti in basso




Figura 19: Rapporto osservati attesi mortalità per tumori del pancreas tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra e i due sessi uniti in basso




Figura 21: Rapporto osservati attesi mortalità per tumori maligni del tessuto linfatico ed ematopoietico tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra






Figura 24: Rapporto osservati attesi mortalità per malattie del sistema circolatorio tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra





Figura 26: Rapporto osservati attesi mortalità per malattie ischemiche del cuore tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra



comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra







Figura 31: Rapporto osservati attesi mortalità per cause esterne tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra



con smoothing IDW: maschi a sinistra, donne a destra ed entrami i sessi in basso




Figura 35: Rapporto osservati attesi mortatita per suicidi tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra






Figura 37: Rapporto osservati attesi mortalità per cadute accidentali tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra




Figura 39: Rapporto osservati attesi mortalità per malattie del sistema respiratorio tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra




Figura 42: Rappo per malattie dell'apparato digerente tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra






Figura 44: Rapporto osservati attesi mortalità per malattie del sistema nervoso e degli organi di senso tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra





Figura 46: Rapporto osservati attesi mortalità per disturbi psichici e comportamentali tra il 2000 ed il 2015 per comune con smoothing IDW: maschi a sinistra e donne a destra



Il Comune di Pozzolengo presenta una densità abitativa medio-alta e una distribuzione medio-alta di popolazione sopra i 64 anni.

Le mappe di mortalità su base comunale relative al territorio di Pozzolengo evidenziano un'attenzione per la mortalità tumorale nelle donne (classi medie), in particolare per il tumore alla mammella (classi medio-alte) e un'attenzione per la mortalità per tumori del colon-retto per gli uomini. Si registrano inoltre emergenze per la mortalità dovuta alle malattie del sistema circolatorio per entrambe i sessi (classi medio-alte), per le malattie cerebrovascolari per entrambe i sessi (classi medio-alte), per accidenti di trasporto per entrambe i sessi (classi medio-alte) e per suicidi e cadute accidentali nelle donne (classi medio-alte).



# 1.3 Valutazione ambientale "Sub-variante M41-1"

La sub-variante M41-1 ha per oggetto l'incremento delle dimensioni del fabbricato tecnologico FA28 e de	el
relativo piazzale per inserimento di una nuova cabina MT/BT.	



# 1.3.1 Acque superficiali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA		IIII EI EI EI EI	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	T 1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	La modifica incide in modo trascurabile sui corpi idrici presenti, rispetto al progetto definitivo.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-1	1	-1	-1	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	<del></del>
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	-1	1	-1	-1	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-1	1	-1	-1	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	-1	1	-1	-1	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	nd/dll
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	J. J	THEFTEL	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-2	2	-4		L'incremento dell'estensione del piazzale comporta un aumento della quantità di acque meteoriche scaricate in c.i.s., rispetto al progetto definitivo.
Significatività dell'impatto parziale			-4	-4	





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 29 di 147

# 1.3.2 Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE										
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note				
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1					
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	L'ampliamento del piazzale insiste su un'area agricola a seminativo irriguo senza particolari valenze, quindi si				
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	ritiene che l'impatto possa essere considerato trascurabile.				
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0					
Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1					
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0					
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	T. Francisco Francisco				
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0					
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0					
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0					
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0					
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0					
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	Tatività di camere non appreadin non corretatini con mipatti suna componente.				
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0					
	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
	Trasporto personale	0	1	0	0					
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0					
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0					
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0					
FASE DI										

FASE DI ESERCIZIO							
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risul tato definitivo	Note		
	I	V					
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	Perdita trascurabile di habitat naturali, maggior consumo di suolo agricolo.		
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1			

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I	FERR DELLO STATO			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	30 di 147

# 1.3.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		menerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione	SP	Т			
	vegetazione	0	1	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	Rispetto al progetto definitivo, la variante non comporta differenti azioni di interferenza nei confronti dei
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	vincoli/valenze presenti nell'area oggetto di intervento.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed all'acciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	<u> </u>
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
	Trasporto personale	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
FASE DI						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	Trascurabile alterazione del paesaggio, maggior consumo di suolo agricolo e nuova cabina elettrica.
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	






 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 31 di 147

# 1.3.4 Suolo – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

MACROATINITA  ASPETTO AMBENTIALE  PREFARAZIONE  AMACROATINITA  So T  So	FASE DI CANTIERE											
PREFAUNTE	MACRO-ATTIVITA'		Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note					
PRETAINOR   Signification barache reminded   Signification barache					0	0						
Installazione piazzali	PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	La variante progettuale comporta impatti trascurabili in fase di preparazione del sito per la componente					
Significatività dell'impatto parziale   Sign	DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0						
LAVORI CIVILI  LAVORI CIVILI  LAVORI CIVILI  LAVORI CIVILI  LAVORI CIVILI  Montagio apparecchiature e machine operatire construzione piste-strade cantiere ecc.  O 1 0 0  La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati comporta scavi aggiuntivi per la realizzazione della cabin MT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  MOT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  MOT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  MOT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  MOT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  MOT-BT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento del fabbricato tecnologico.  La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.  Lavora per l'avorazioni dell'impatto parziale  O Desazioni di carpenteria metallica o 0 1 0 0 0  Desazioni di carpenteria metallica o 0 1 0 0 0  La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.  Lavora per l'avorazioni dell'impatto parziale  O Desazioni di carpenteria metallica o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	1	0	0						
LAVORI CIVILI  In modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati comporta scavi aggiuntivi per la realizzazione della cabin MTBT per l'incremento dell'estensione del piazzale e per l'incremento dell'astensione del piazzale excentogico e ai fabbricati comportate valuatione dell'astensione del piazzale excentogico e ai fabbricati comportate valuatione dell'astensione dell'astensione del piazzale excentogico e ai fabbricatione dell'astensione dell'astensione dell'astensione del piazzale excentogico e ai fabbricatione dell'astensione dell	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1						
LAVORI CIVILI  Fondazioni/sottofondazioni  -2   1   2   2   Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc  Significatività dell'impatto parziale  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  LAVORI  LAVORI  LAVORI  LAVORI  MONTAGGIO apparecchiature e macchine operatrici  Derazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale  LAVORI  LAVORI  LASSINISTICA  Operazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale  LAVORI  LASSINISTICA  Operazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale  Collegamenti elettrici, installazione allacinamenti  Derazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale  NOBILITAZIONI  ELETTRICIE  IMPIANTISTICA  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali-iffitti/cequipment cario e trasporto di materiale di irisulta  Trasporto materiali-iffitti/cequipment cario cario cario caraporto di materiale di irisulta  NOBILITAZIONI  RIPRISTIO  RIPRISTIO  Posa cavi elettrici, quadri ed all'impatto parziale  Trasporto materiali-iffitti/cequipment cario cario cario caraporto di materiale di irisulta  NOBILITAZIONI  RIPRISTIO  Posa cavi elettrici, quadri ed all'impatto parziale  Trasporto materiali-iffitti/cequipment cario costario ca trasporto di materiale di irisulta  NOBILITAZIONI  RIPRISTIO  Posa cavi elettrici, quadri ed all'impatto parziale  NOBILITAZIONI  Trasporto materiali-iffitti/cequipment cario		movimentazione terra carico/scarico	-2	1	-2	-2						
Fondazioni/sottofondazioni   -2   1   -2   2   Formazione posa del materiale inerte costruzione piste-strade cantiere ecc.   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   -1   -1    LAVORI   Montaggio strutture metalliche e macchia operateria interallica   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   -1   0   0    Derazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0    LAVORI   Montaggio appraecchiature e macchine operatrici   0   1   0   0    LAVORI   LAVORI   Collegamenti elettrici, installazione   0   1   0   0    LAVORI   ELETTRICIE   Impatto parziale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    Trasporto materialirifitui/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    Trasporto personale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    ATTIVITA DI RIPRISTINO   Dizziale   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0    Trasporto personale   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0    Trasporto personale   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0    Trasporto personale   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle   0   1   0   0	LAVORI CIVILI		0	1	0	0						
Significatività dell'impatto parziale  LAVORI Montaggio apparecchiature e machine operatrici Operazioni di carpenteria metallica vo o o o o o o o o o o o o o o o o o o		Fondazioni/sottofondazioni	-2	1	-2	-2						
Montaggio strutture metalliche e prefabbricati   Montaggio apparecchiature e macchine operatrici   Montaggio apparecchiature   Monta			0	0 1 0 0								
LAVORI MORIZAGICALIVITÀ DI RIPRSTINO  Perfabbricati  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Doperazioni di carpenteria metallica  Doperazioni dell'impatto parziale  Trasporto materiali/fiftuti/equipment, carcio/scarcio e trasporto di materiale  Doperazioni di carpenteria metallica  Doperazioni dell'impatto parziale  Trasporto materiali/fiftuti/equipment, carcio/scarcio e trasporto di materiale  Doperazioni dell'impatto parziale  Trasporto personale  Doperazioni dell'impatto parziale  Doperazioni  Dop	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1						
MECCANICI macchine operatrici   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0			0	1	0	0						
Collegamenti elettrici, installazione illuminazione elettrici, quadri ed allacciamenti   Dobre   Dob			0	1	0	0						
LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Allacciamenti  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale  Trasporto personale  O 1 0 0  O 0  Idem  O 1 0 0  O 0  O 0  Idem  O 1 0 0  O 0  Idem  O 1 0 0  O 0  Idem  O 1 0 0 0  Idem  O 1 0 0  Idem  O 0 0  O 0  O 0  O 0  O 0  O 0  O 0			0	1								
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  O 1 0 0  I 0 0  I 0 0  I 0 0 0  I 1 0 0 0  I 1 0 0 0  I 1 0 0 0  I 2 0 0 0  I 3 0 0 0  I 3 0 0 0  I 4 0 0 0  I 5 I 0 0 0  I 5 I 0 0 0  I 6 I 0 0 0  I 7 I 0 0 0 0  I 7 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 8 I 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0  I 1 0 0 0 0 0  I 1	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
MPIANTISTICA   Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti   Posa cavi elettrici, quadri ed elettrici, posa cavi elett			0	1	0	0	idem					
Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta   0   1   0   0	IMPIANTISTICA	allacciamenti	0	1								
MOBILITAZIONI  carico/scarico e trasporto di materiale   0   1   0   0   di risulta  Trasporto personale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0    ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro    0   1   0   0	Significati				0	0						
Significatività dell'impatto parziale  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  O 0 0  1 0 0  1 0 0  idem	MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale	0	1	0	0	idem					
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche logistiche Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  Smontaggio baracche e strutture logistiche logistiche idem			0	1								
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  logistiche  0 1 0 0  pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  1 0 0 0	Significatività dell'impatto parziale			0	0							
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idam					
Significatività dell'impatto parziale 0 0	RIPRISTINO		0	1	0	0	idem					
	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	, ,	- Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati non comporta differenze di rischio rispetto al progetto definitivo per la componente suolo e sottosuolo.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



Rev.

Foglio

32 di 147

# 1.3.5 Acque sotterranee – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	T			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati non comporta differenze di impatto rispetto al progetto
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	definitivo per la componente acque sotterranee.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	ideii
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
	Trasporto personale	0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale		0	0			
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale					0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La modifica al piazzale tecnologico e ai fabbricati non comporta differenze di rischio rispetto al progetto definitivo per la componente acque sotterranee.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



Foglio

#### Atmosfera – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1" *1.3.6*

FASE DI CANTIERE								
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note		
		SP	T					
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2			
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di " <b>modesta consistenza</b> " così come definito nelle premesse metodologiche		
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).		
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0			
Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1			
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2			
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem		
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	ideni		
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1			
Signification	vità dell'impatto parziale			-2	-2			
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0			
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem		
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0			
Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1			
	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem		
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	иеш		
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0			
	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem		
MODILITIE	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	idelli		
Significatività dell'impatto parziale				-2	-2			
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem		
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1 -1				
Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1			

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risul tato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



<b>ALTA SORVEGLIANZA</b>
<b>ITALFERR</b>
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
Doc. N. 11 E E2 RG IM 000 0 023 A 34 di 147

# 1.3.7 Rumore – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE								
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note		
		SP	T					
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2			
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche		
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).		
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0			
Significati	vità dell'impatto parziale		•	-1	-1			
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2			
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem		
LAVORICIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	ideni		
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1			
Significati	vità dell'impatto parziale		•	-2	-2			
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	idem		
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1			
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1			
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1			
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem		
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	ислі		
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0			
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem		
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1			
Significatività dell'impatto parziale					-2			
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem		
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1			
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1			

FASE DI ESERCIZIO							
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note		
	I	V					
ESERCIZIO POST-OPERAM 0 1		0	0				
Significatività dell'impatto parziale				0			





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 35 di 147

# 1.3.8 Vibrazioni – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE									
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note			
PREPARAZIONE DEL SITO	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche (richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).			
	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1				
	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1				
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1				
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	idem			
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1				
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1				
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1				
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2				
LAVORI MECCANICI	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	idem			
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1				
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1				
Significati	vità dell'impatto parziale		1	-1	-1				
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem			
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem			
	Trasporto personale	-1	1	-1 -2	-1				
Significatività dell'impatto parziale					-2				
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem			
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1				
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1				

FASE DI ESERCIZIO							
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato Risultato definitivo	Note		
	I	V					
ESERCIZIO POST-OPERAM		1	0	0			
Significatività dell'impatto parziale			0	0			



# 1.3.9 Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione	SP 0	T 1	0	0	
	vegetazione					
PREPARAZIONE DEL SITO	Scotico e bonifica	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
	Formazione piazzali	0	1	0	0	
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
LAVORICIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	ideili
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale						
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	IGGII
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
	Trasporto personale	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
FASE DI ESERCIZIO						
MACRO-ATTIVITA'		I Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO POST-OPERAM		0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.

0 0

Significatività dell'impatto parziale



## 1.3.10 Salute pubblica – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-1"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Interierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
Z.T.O.K. C.T.I.Z.	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1		.com	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
FASE DI						
ESERCIZIO						
			_	1	νο	

Risultato Risultato

0 1 0 0

Note

MACRO-ATTIVITA'

ESERCIZIO

POST-OPERAM

Significatività dell'impatto parziale

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE	FERR DELLO STATO			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	38 di 147

#### 1.3.11 Conclusioni

Di seguito si riporta la matrice di sintesi delle interferenze ambientali relativamente alla Sub-variante in oggetto, sia per la fase di cantiere che di gestione dell'intervento, rappresentativa di tutti i giudizi attribuiti alle singole componenti ambientali presentati in precedenza.

-		FASE	DI CANT	IERE						
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica
PREPARAZIONE DEL SITO	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-1
LAVORI CIVILI	-1	0	0	-1	0	-2	-2	-2	0	-2
LAVORI MECCANICI	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1
LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILITAZIONI	-1	0	0	0	0	-2	-2	-2	0	-2
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-1	-1	0	-1	0	-2	-2	-2	0	-2
Soglia di giudizio	P	N	T	M	S					
		FASE !	DI ESER(	CIZIO						
	ali	-		0	ee				g	oms
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza salute pubblica	Interferenza elettromagnetismo
MACRO-ATTIVITA'  ESERCIZIO POST-OPERAM	Linterferenza acque superfici	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	o Interferenza suolo/sottosuol	o Interferenza acque sotterran	O Interferenza atmosfera	o Interferenza rumore	o Interferenza vibrazioni	O Interferenza salute pubblic	O Interferenza elettromagneti
ESERCIZIO		, ,								

#### 1.4 Valutazione ambientale "Sub-variante M41-2"

Oggetto della sub-variante M41-2 è la modifica alla viabilità di accesso al piazzale del fabbricato tecnologico FA28.



## 1.4.1 Acque superficiali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI	'ASE DI 'ANTIERE											
CANTIERE					1							
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note						
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2							
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-2	1	-2	-2	Rispetto al progetto definitivo permane l'attraversamento della Roggia Bragagna ma nella variante la viabilità costeggia la roggia per un tratto maggiore. Per tale motivo sebbene non attese interferenze in relazione alle						
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0		misure cautelari previste, si è indicato un potenziale impatto anche se di grado trascurabile.						
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti 0 1 0 0											
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2							
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-2	1	-2	-2	idem						
	Fondazioni/sottofondazioni	-2	1	-2	-2							
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.											
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2							
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0							
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem						
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem						
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem						
	Trasporto personale	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem						
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-2	1	-2	-2	NAC-111						
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	2	0	0	La modifica non comporta scarichi aggiuntivi in corpi idrici superficiali, rispetto al progetto definitivo.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



## 1.4.2 Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE												
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'			Risultato	Risultato definitivo	Note						
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 1	T 1	1	1							
	Scotico e bonifica	1	1	1	1							
DEL SITO	Formazione piazzali	1	1	1	1	La variazione è stata prescritta con la finalità di ridurre il consumo di suolo coltivato a vigneto.						
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	1	1	1	1							
Significativ	ità dell'impatto parziale			1	1							
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1							
	Formazione opere idrauliche	1	1	1	1	idem						
	Fondazioni/sottofondazioni	1	1	1	1							
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	1	1	1							
Significativ	ità dell'impatto parziale			1	1							
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	1	1	1	1							
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	1	1	1	1	idem						
	Operazioni di carpenteria metallica	1	1	1	1							
Significativ	rità dell'impatto parziale			1	1							
	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	1	1	1	1	idem						
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	1	1	1	1							
Significativ	rità dell'impatto parziale	-		1	1	1						
	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	idem						
	Trasporto personale	1	1	1	1							
Significativ	ità dell'impatto parziale			1	1							
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	1	1	1	1	idem						
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	1	1	1	1	acciii						
Significativ	rità dell'impatto parziale			-1	1							

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interrerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1	1	idem
Significatività dell'impatto parziale			1	1	



# 1.4.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	Interferenza T AS		Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	La variante non comporta azioni di interferenza nei confronti dei vincoli/valenze presenti nell'area oggetto di
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	intervento.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc. 0 1 0 0					
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	Actii
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
	Trasporto personale	0	1	0	0	
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	٠	Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1	1	La variante si origina da una richiesta finalizzata a ridurre il consumo di suolo coltivato a vigneto.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	






 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 42 di 147

## 1.4.4 Suolo – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE	ASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Interrerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note						
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	1	0	0							
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	La modifica della viabilità non comporta differenze di impatto rispetto al progetto definitivo per la						
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	componente suolo e sottosuolo.						
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0							
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem						
EATORI CIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	i de la constanta de la consta						
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0							
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem						
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem						
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	IJCIII						
Significati	vità dell'impatto parziale		,	0	0							
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem						
	Trasporto personale	0	1	0	0	AACO.						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem						
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	AAAII						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		mterrerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La modifica della viabilità non comporta differenze di rischio rispetto al progetto definitivo per la componente suolo e sottosuolo.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



## 1.4.5 Acque sotterranee – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

Rev.

Foglio

43 di 147

FASE DI CANTIERE	FASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note						
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0							
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	La modifica della viabilità non comporta differenze di impatto rispetto al progetto definitivo per la						
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	componente acque sotterranee.						
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0							
LAVORI CIVILI	Formazione opere didrauliche 0 1 0 0	idem										
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0							
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0							
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem						
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale		,	0	0							
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem						
	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	мен						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem						
	Trasporto personale	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem						
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	aciii						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0							

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		THE FILE	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	()	La modifica della viabilità non comporta differenze di rischio rispetto al progetto definitivo per la componente acque sotterranee.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 44 di 147

## 1.4.6 Atmosfera – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'			Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di " <b>modesta consistenza</b> " così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	No.   Significatività dell' impatto parziale   Significatività dell' impatto					
Significati				-1	-1	
	allacciamenti 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale -1 -1  Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico -2 1 -2 -2 materiali  Formazione opere idrauliche -1 1 -1 -1  Fondazioni/sottofondazioni -1 1 -1 -1  Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale -2 -2 -2  Montaggio strutture metalliche e prefabbricati 0 1 0 0  ORI Montaggio appareschiature e					
LAVORI CIVILI		-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0				
	costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1			
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
		0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI		-1	1	-1	-1	idem
		0	1			
Significati	vità dell'impatto parziale		1	-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E		0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	allacciamenti	0	1			
Significati		SP   T   Companies   T   Com				
MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale	-2	1	-2	-2	idem
g:		-1	1			
Significati	vua aett'impatto parziale			-2	-2	
ATTIVITA' DI		0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	aree di lavoro	SP   T				
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	A		
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	



Foglio

45 di 147

## 1.4.7 Rumore – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

MACRO-ATIVITA  ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATIVITA  PRETARAZIONE DIL STO  SCORICO e bonifica  1 1 2 2 2  SCORICO e bonifica  1 1 1 2 1 1  Batallacine entrocho e recitatione, in languate particle  Portunatione piazali  Formatione perce sharing in entrocho e recitatione, in languate particle  Formatione perce sharing in entrocho experimental incere, constructione piaza sharing in entrocho dizione in the sharing in entrocho experimental incere, constructione piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and consistence and experimental incere, construction piaza sharing interest and experimental incere, construction piaza sharing incere and experimental incere, construction piaza sharing incere and experimental incere, construction piaza sharing incere and experimental inc	FASE DI CANTIERE						
PREPARAZIONE   Programation	MACRO-ATTIVITA'				Risultato	Risultato definitivo	Note
PREPARAZIONE   Scotice o bruifica		Pulizia ed esportazione			2	2	
PREPARZIONE   PREMISTING   PREMISTING   PREMISTING   PREMISTRIC   PR		vegetazione	-2	1	-2	-2	
Formazione piuzzali		Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	
Significatività dell'impatto puriale   Significatività		Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
Carriempiment per opera movimentazione terra carico/scarico   2	PREPARAZIONE DEL SITO  PREPARAZIONE DEL SITO  Formaz  Installaz allaccia  Significatività dell' Formaz  Formaz idraulic  Formaz  Forma		0	1	0	0	
LAVORI CIVILI   Formazione opere interinal irritariuniche interinal interinal carinerial metrinali interinal carinerial metrinali interinali	Signification	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI CIVILI   Fondazioni/sottofondazioni		movimentazione terra carico/scarico	-2	1	-2	-2	
Fondazioni/sottofondazioni	LAVORI CIVILI		-1	1	-1	-1	idem
Costruzione piste-strade cantiere ecc.   1	2.17 (3.11 (2.7 12.1	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	idelli.
Montaggio strutture metalliche e prefabbricati   Nontaggio apparecchiature e macchine operatrici   Nontaggio apparecchiature   Nontaggio apparechiature   Nontaggi			-1	1	-1	-1	
LAVORI   Montaggio apparecchiature e macchine operatrici   -1   1   -1   -1   -1   -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1     -1   -1     -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1     -1   -1   -1     -1   -1     -1   -1   -1   -1   -1     -1   -1   -1     -1   -1     -1   -1   -1     -1	Signification	Significatività dell'impatto parziale				-2	
MECCANICI macchine operatrici	LAVORI M MECCANICI m		-1	1	-1	-1	
Significatività dell'impatto parziale  LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA  Significatività dell'impatto parziale  Posa cavi elettrici, quadri ed all'acciamenti  Posa cavi elettrici, quadri ed all'acciamenti  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale  Trasporto personale  Trasporto personal			-1	1	-1	-1	idem
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti Allacciamenti Trasporto materialli/iffiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale Trasporto personale Trasporto personale  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale  Trasporto personale  1 1 -1 -1  2 2 -2  3 -2  4 -2			-1	1			
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta Trasporto personale  1 1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale  Significatività dell'impatto parziale  Tasporto personale  1 1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale  Significatività dell'impatto parziale  1 1 0 0 0  0 0  1 1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0 0	Signification	vità dell'impatto parziale		1	-1	-1	
IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/ifiiti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  Trasporto personale  1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale  Significatività dell'impatto parziale  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  1 1 -1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1			0	1	0	0	idem
MOBILITAZIONI   Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale   -2   1   -2   -2	IMPIANTISTICA	allacciamenti	0	1		0	
MOBILITAZIONI	Signification				0	0	
Significatività dell'impatto parziale	MECCANICI m  Significativit  LAVORI il ELETTRICI E IMPIANTISTICA P  Significativit  T  cc	carico/scarico e trasporto di materiale	-2	1	-2	-2	idem
ATTIVITA' DI RPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  Smontaggio baracche e strutture logistiche  1 1 -1 -1 -1 idem			-1	1			
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  logistiche  1 0 0  idem  idem	Signification	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idem
Significatività dell'impatto parziale -1 -1		aree di lavoro	-1	1			
	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	4	mericenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 46 di 147

## 1.4.8 Vibrazioni – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA		merterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione	SP	Т			
	vegetazione	-2	1	-2	-2	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di " <b>modesta consistenza</b> " così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significativ	rità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	
LAVORI M	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1	
Significativ	rità dell'impatto parziale		1	-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	vità dell'impatto parziale Trasporto materiali/rifiuti/equipment,		1	0	0	
MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significativ	rità dell'impatto parziale		1	-2	-2	
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	
Significativ	rità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	9 , 1	THE TELEVISION OF THE TELEVISI	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	



## 1.4.9 Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		птетегепда	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	T 1	0	0	
	Scotico e bonifica	0	1	0	0	
PREPARAZIONE DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quardi ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment,		1	0	0	
MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	
Cincidia est	Trasporto personale	0	1	0	0	
Signijicati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro vità dell'impatto parziale	0	1	0	0	
Signijitui	mpuno pu pun					
FASE DI						
ESERCIZIO						
MACRO-ATTIVITA'		I	Imerieraa	Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO POST-OPERAM		0	1	0	0	
POST-OPERAM Significati	vità dell'impatto parziale		<u> </u>	0	0	



## 1.4.10 Salute pubblica – Matrice di valutazione "Sub-variante M41-2"

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	Т		-	
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-2	1	-2	-2	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	SP   T				
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1			
Significati	vità dell'impatto parziale		1	-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	SP   T   C   C   C   C   C   C   C   C   C				
Significati	vità dell'impatto parziale	1	1	-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1			
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1			
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	Separation				
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	٠	Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	



#### Conclusioni 1.4.11

Di se e in tribuiti ogge alle

		FASE	DI CANT	TERE						
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica
PREPARAZIONE DEL SITO	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORI CIVILI	-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORI MECCANICI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILITAZIONI	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Soglia di giudizio	P	N	T	M	S					
		FASE	DI ESER	CIZIO						
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	ttosnolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza salute pubblica	Interferenza elettromagnetismo
ESERCIZIO POST OPERAM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ESERCIZIO POST-OPERAM					, ,	, ,				
Significatività dell'impatto globale sulla componente	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
· ·										
Soglia di giudizio	P	N	Т	M	S	Ī				



#### 1.5 Conclusioni variante M41

Le valutazioni condotte hanno portato all'attribuzione di un giudizio dell'impatto globale della variante "**NULLO**" sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.

1/141	Giudizio complessivo di potenziale impatto della variante -	(	)		NULLO						
M41	Potenzialità dell'impatto globale sulla componente - Fase di esercizio	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M41-2	modifica della viabilità di accesso al PC di Peschiera (FA28)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
W41-1	incremento dimensioni fabbricato e relativo piazzale per inserimento nuova cabina MT/BT	-4	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
RIF	DESCRIZIONE		п	In			I		T		
	SUBVARIANTI	Interferenza acque superficiali	ıterferenza flora, fauna e habitat naturali	terferenza beni storici, chitettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	nterferenza atmosfera	Interferenza rumore	nterferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute
		FA		_						I	
M41	Giudizio complessivo di potenziale impatto della variante - Fase di cantiere	(	)		NULLO						
Potenzialità dell'impatto globale sulla componente - Fass cantiere		-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1
M41-2	modifica della viabilità di accesso al PC di Peschiera (FA28)	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
M41-1	Incremento dimensioni fabbricato e relativo piazzale per Inserimento nuova cabina MT/BT	-1	-1	0	-1	0	-2	-2	-2	0	-2
RIF	DESCRIZIONE		I	Ir ai					-		<u> </u>
	SUBVARIANTI	Interferenza acque superficiali		_	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterrance	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute
		SUBVARIANTI   SUBVARIANTI									
M41	MODIFICHE AL FABBRICATO FA28 E RELATIVO PIAZZALE PER INSERIMENTO CABINA MT/BT ED ALLA VIABILITA' DI ACCESSO						POZZO	LENGO		В	s
	OGGETTO DELLA VARIANTE	UKI	JINE	VOLUME/	CAPITOLO		COM	UNE		PROV	INCIA

<u>Note</u>: Non sono attese potenziali interferenze ambientali per la variante in esame in relazione alle limitate modifiche rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo e per l'assenza di sensibilità ambientali nell'area.

Legenda Gradi di giudizio significatività della potenziale	Positivo	Nullo	Trascurabile	Moderato	Significativo	
interferenza	(+1)	(0)	(-1, -2)	(da -3 a -6)	(da -7 a -9)	



#### 2. VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE VARIANTE M42

Oggetto della variante di progetto è la realizzazione di una nuova rotatoria su via Mantova.

Si rimanda al Volume 02 per la consultazione della cartografia della sovrapposizione delle opere di variante tra Progetto Definitivo 2014 e Progetto Esecutivo 2017 ed al Volume 00 per la descrizione/esplicitazione metodologica e delle definizioni valutative utilizzate (es. attribuzione dei giudizi, grado di significatività, intervento di modesta consistenza, ecc.).

### 2.1 Origine della Variante

La variante è originata dalla prescrizione n. 226 contenuta nella **Delibera CIPE n. 42** del 10.07.2017. Si precisa che, per quanto riguarda la viabilità di cantiere di collegamento tra cantiere L.5.L.1 e le piste poste ad est di Colle Baccotto questa manterrà carattere di temporaneità, in quanto interessa inevitabilmente le aree vincolate di Forte Baccotto, così come prescritto dalla Soprintendenza e confermato dal Comune di Peschiera del Garda.

#### 2.2 Quadro conoscitivo

Come esplicitato in premessa, di seguito si riporta la tab. 8 del Decreto Direttoriale del MATTM n. 239 del 03/08/2017.

Aree sensibili e/o vincolate					
	Sì	No			
Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	X		Presente il Laghetto del		
			Frassino.		
			Presenti zone paludose lungo il		
			tragitto della nuova viabilità.		
			Fiume Mincio (sottoposto a		
			vincolo)		
Zone costiere e ambiente marino		X			
Zone montuose e forestali		X			
Riserve e parchi naturali, zone classificate o					
protette ai sensi della normativa nazionale (L.					
394/1991), zone classificate o protette dalla		X			
normativa comunitaria (siti della Rete Natura					
2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)					
Zone in cui si è già verificato, o nelle quali ritiene			Si rimanda ai successivi		
che si possa verificare, il mancato rispetto degli	X		approfondimenti conoscitivi		
standard di qualità ambientale pertinenti al	11		sulle componenti atmosfera,		
progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria			rumore e vibrazioni, radiazioni		




			elettromagnetiche e salute pubblica
Zone a forte densità demografica		X	All'interno dell'area d'indagine sono presenti cascine e struutre residenziali isolate. A sud-ovest si individua un tessuto residenziale denso discontinuo ad uso misto.
Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	X		Vincolo monumentale D,Lgs.  42/2004 – Villa de Peverelli Colline moreniche Aree per il rispetto dell'ambiente naturale - Area di connessione naturalistica
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)		X	
Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)		X	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)		X	
Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni		X	
Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)	X		zona sismica 3 ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 3519/2006
Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	X		Fascia di rispetto stradale

#### 2.2.1 Acque superficiali

L'intervento si colloca in Comune di Peschiera nella zona compresa tra il Laghetto del Frassine (distanza ca 970 m) e il Fiume Mincio, dal quale dista ca 950 m e risulta in prossimità del Parco del Mincio. Si inserisce nella zona compresa tra il Rio Paolmano e il Fosso Degole o Rio Mano di Ferro, canali principali gestiti dal Consorzio di Bonifica Veronese, dove sono inoltre presenti zone paludose. Si rimanda agli estratti cartografici succesivi per maggiori dettagli.







Corsi d'acqua principali (I-SUP-02).


Sorgente di corso d'acqua superficiale (I-SUP-06).

Aree soggette a potenziali inondazioni (I-SUP-16).

Depressione palustre (I-SUP-17).

Estratto Carta Idrogeologica - Comune di Peschiera





Estratto web-gis Consorzio di Bonifica Veronese (Mappa della rete idrografica)

#### 2.2.2 Flora, fauna ed habitat naturali


L'area in cui è localizzata la variante è caratterizzata dalla presenza diffusa di vegetazione, in particolare l'area è definita come "Area di connessione naturalistica" nel PATI dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda. Si rimanda al paragrafo relativo ai beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici per gli estratti cartografici di riferimento.

#### 2.2.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici

L'area in cui è localizzata la variante si trova a sud dell'autostrada A4 ed è limitrofa ad Area sottoposta a vincolo monumentale (D.Lgs. 42/2004) e risulta nell'ambito di un'area di connessione naturalistica e dell'area delle colline moreniche.


Di seguito si riporta un estratto della tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" del PATI dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, con la relativa legenda. Con cerchio rosso è indicata la posizione della nuova rotatoria.

In questa tavola l'area della villa De Peverelli, soggetta a Vincolo Monumentale, è indicata in rosso.





Di seguito si riporta un estratto della tavola 2 "Carta delle Invarianti" del PATI dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, con la relativa legenda. Con cerchio rosso è indicata la posizione della nuova rotatoria. In questa tavola l'area della villa De Peverelli è indicata come Invariante di natura storico monumentale, circondata dalle colline moreniche.







Di seguito si riporta un estratto della tavola 3 "Carta delle Fragilità" del PATI dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, con la relativa legenda. Con cerchio rosso è indicata la posizione della nuova rotatoria. In questa tavola l'area della villa De Peverelli è indicata come area di interesse storico, circondata da area di rispetto dell'ambiente naturale.

Zone di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/2004

Corsi d'acqua e specchi lacuali ART. 15

Aree boschive ART. 32

Aree di interesse storico ART. 4 e ART. 13


Altre aree per il rispetto dell'ambiente naturale ART.53

Compatibilità Geologica ART.29

Terreno Idoneo

Terreno Idoneo


Terreno non Idoneo






Di seguito si riporta un estratto della tavola 4 "Carta della Trasformabilità" del PATI dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, con la relativa legenda. Con cerchio rosso è indicata la posizione della nuova rotatoria.

In questa tavola l'area della villa De Peverelli è indicata come centro storico e "Edifici e complessi di valore testimoniale", circondata da un'area di connessione naturalistica.





#### 2.2.4 Suolo


Da quanto emerge dalla cartografia "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" contenuta nel PATI del Comune di Peschiera del Garda, nell'area di intervento e nelle vicinanze non sono presenti "siti di bonifica".




Doc. N.



ProgettoLottoCodifica DocumentoRev.FoglioINOR11E E2 RG IM 000 0 023A59 di 147



## GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA Cepav due ITALFERR Consorzio ENI per l'Alta Velocità Lotto Codifica Documento Rev. Foglio Progetto Doc. N. IN0R 11 E E2 RG IM 000 0 023 60 di 147 Α VINCOLI E VINCOLI PAESAGGISTICI D.LGS. 42/04 Vincolo Sismico O P.C.M. 3274/2003 -ART BNTA Vincolo Destin. Forestale art. 15 L.R. 52/78 -ART, 7 NTA Aree Notev Interesse Pubbl art.136 -ART 4 NTA Fasce costiere e lacuali 300 mt. Art. 142 lett. a e b-ART. 4 N.T.A. Vincolo Monumentale D. Lgs:42/2004 -ART 6 N.T.A Terreni coperti da foreste e boschi Art. 142 lett.g -ART. 4 N.T.A. Zone di inter archeologico Art. 142 , lett. m -ART. 5 N.T.A CENTRI STORICI Centro Storico ART. 13 N.T.A. ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO Discariche ART. 16 N.T.A. Depurator! -ART.18 N.T.A. Zone Militari -ART. 12 N.T.A. Cimiteri -ART. 23 N.T.A. Allevamenti Zootec. Intens. ART. 52 N.T.A. Pozzi Prelievo Idropotabili -ART 18 N.T.A Impianti Comunic. Elettron. uso Pubb. -ART.21 N.T.A.





#### 2.2.5 Acque sotterranee

Le caratteristiche idrogeologiche sono connesse agli andamenti topografici, alla rete di drenaggio superficiale e alla granulometria dei sedimenti. Mentre le falde superficiali sono alimentate quasi esclusivamente dalle precipitazioni meteoriche e dalle possibili perdite di subalveo dei corsi d'acqua, quelle più profonde vengono influenzate dagli apporti idrici posti a monte.


Gli scaricatori fluvioglaciali hanno costruito un sistema di pendenze con dossi e bassi morfologici con un allineamento preferenziale NNO-SSE. Le falde sono comunemente suddivise in due unità idrogeologiche principali.


- 1) Unità delle colline moreniche: relativamente alla maggior parte del territorio circostante posto sull'arco morenico del Garda. Su materiali così permeabili e con morfologie così marcate, la possibile presenza di una falda è da considerarsi molto limitata sia arealmente sia quantitativamente, così come testimoniato dall'abbondante presenza di colture a vite. E' possibile eventualmente incontrare falde sospese, legate a particolari eventi meteorici che, riempiendo sacche a bassa permeabilità, all'interno dei depositi morenici, generano delle risorgive puntuali e dal regime saltuario. In profondità sono presenti acquiferi più continui.
- 2) Unità pedecollinare: posta subito a SE della precedente, occupa la piana ciottoloso-ghiaiosa-sabbiosa della Sandur, antistante le colline moreniche. Tale unità risulta costituita dalla coalescenza delle conoidi fluvioglaciali e fluviali originate dagli scaricatori del bacino glaciale del Benaco. L'acquifero superficiale è a pelo libero ed il suo confine meridionale è rappresentato dalla fascia di emergenza dei fontanili. Costituisce l'area di ricarica degli acquiferi posti più a sud. La direzione di flusso è principalmente diretta NNW-SSE. Gli acquiferi più profondi sono generalmente in pressione. L'asta del fiume Mincio costituisce un'asse di drenaggio sotterraneo, mentre il lago funge da alimentatore dell'acquifero.

Sulla base dell'estratto della "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" esposta nel paragrafo precedente si evince che, sull'area oggetto di valutazione, non esistono vincoli di natura geologica. Di seguito si riporta:

- un estratto della "Carta idrogeologica" dalla quale si evince che in prossimità dell'area oggetto di valutazione, la falda freatica possiede un grado di vulnerabilità medio-alta.
- "Tavola delle fasce fluviali" Foglio 123 sezione III del PAI dalla quale si evince che sull'area oggetto di valutazione non esistono vincoli.








## Estratto della "Carta idrogeologica"

Rev.

Foglio

64 di 147





	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B					
	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C					
	limite (*) esterno della Fascia C					
•••••	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C					

estratto del Foglio 123 sezione III del PAI

#### 2.2.6 Atmosfera

La descrizione della qualità dell'aria è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di caratterizzare in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alla DGR n. 3195 del 17.10.06 della Regione Veneto che ha definito una nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell'aria per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nell'Appendice 1 al D.Lgs 155/2010.

Il Comune di Peschiera del Garda rientra nella Zona A1 – Provincia.

#### 2.2.7 Rumore e vibrazioni

Utile riferimento per un inquadramento preliminare della componente rumore è Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Il Comune di Peschiera del Garda è sprovvisto però di tale documentazione. La normativa vigente in materia dispone che nel caso in cui i Comuni siano sprovvisti della zonizzazione acustica del territorio e in attesa che provvedano a tale adempimento, sono da applicarsi i limiti previsti all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91 riportati nella seguente tabella.

ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO Leq (A)	LIMITE NOTTURNO Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Limiti previsti dalla zonizzazione provvisoria (DPCM 01.03.1991)


La Circolare R.L. 30.08.1991 (Indicazioni di massima in merito al DPCM 01.03.1991) pubbl. sul 4° SS al BURL n. 36/1991 indica i limiti massimi consentiti del livello sonoro Leq (A) che le sorgenti fisse, singole od associate non devono superare nell'ambito dei limiti di zona di cui all'art. 6. I limiti massimi di cui alla Circolare regionale sono i seguenti:




ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO Leq (A)	LIMITE NOTTURNO Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	65	50
Zona A (D.M. n. 1444/68)	60	45
Zona B (D.M. n. 1444/68)	55	40
Zona esclusivamente industriale	65	65

Livelli massimi (Circ. R.L. 30.08.1991)

All'interno dell'area d'indagine ricadono prevalentemente zone agricole, zone C.





Rev.

Α

Foglio

67 di 147


Estratto Tav 2-4- I variante parziale 2016 – Prima fase

#### 2.2.8 Radiazioni elettromagnetiche

Al fine della caratterizzazione della componente, sono stati recepiti gli esisti delle indagini condotte nell'ambito della predisposizione della Variante 2016 al Piano degli interventi (approvata con Del. Di C.C. n.

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO					
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio	
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	68 di 147	

34 del 29.12.2016) rappresentati nella cartografia di piano (Tav. 24) contenente i tematismi urbanistici e di vincolo. Dalla suddetta cartografia, di cui si riporta un estratto di seguito, si evince che nella porzione sud dell'ambito d'indagine analizzato, è segnalata la presenza di una linea dell'elettrodotto. La linea interessa parzialmente l'area ove sarà realizzata la variante ma non interferisce direttamente con essa e non è oggetto degli interventi di variante.



Estratto Tav 2-4- I variante parziale 2016 – Prima fase

#### 2.2.9 Salute pubblica

Al fine della caratterizzazione della componente "salute pubblica", si è ritenuto utile effettuare un'analisi dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Peschiera del Garda, utilizzando come indicatore di salute la "mortalità per causa". La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dalla pubblicazione "La mortalità nella Regione Veneto – 2000-2013" redatto da Regione Veneto/SER. A livello provinciale i dati fanno riferimento alle tabelle ISTAT.

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	ALTA SORVEGLIANZA			
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALCOHOLD TO THE PARTY OF THE PA	GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	69 di 147

Di seguito si riportano estratti del suddetto documento.

Figura 1.2 Densità abitativa della popolazione residente al 1º gennaio 2013 nei comuni della Regione del Veneto. Fonte: ISTAT





Figura 1.4 Distribuzione percentuale della popolazione sopra i 64 anni residente al 1º gennaio 2013 nella Regione del Veneto. Fonte: ISTAT



GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 70 di 147

Figura 4.5 Mortalità per malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 4.10 Mortalità per cardiopatie ischemiche: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 4.15 Mortalità per malattie cerebrovascolari: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.






Figura 5.5 Mortalità per tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 5.10 Mortalità per tumore maligno del polmone: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.






Figura 5.16 Mortalità per tumore maligno del colon-retto: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 5.21 Mortalità per tumore maligno del pancreas: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.






Figura 5.25 Mortalità per tumore maligno della mammella nella donna: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.





Figura 7.3 Mortalità per malattie del fegato: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, 2010-2013



Il Comune di Peschiera del Garda presenta una densità abitativa medio-alta e una distribuzione medio-alta di popolazione sopra i 64 anni.

Le mappe di mortalità su base comunale evidenziano un'attenzione per le malattie del sistema circolatorio nelle donne (classi medie), un'emergenza per la mortalità per tumori nelle donne (classi medio-alte), in particolare per il tumore maligno del polmone (classi medio-alte) e della mammella (classi medie), per il tumore maligno del colon-retto per entrambe (classi medie) e per le malattie al fegato negli uomini. (classi medie).

#### 2.3 Valutazione ambientale variante M42

Realizzazione nuova rotatoria all'intersezione di via Mantova, via Dolci e via Mano di Ferro.



### 2.3.1 Acque superficiali – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE									
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Писпетела	Risultato	Risultato definitivo	Note			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	T 2	0	0				
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	2	0	0				
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	La rotatoria non interferisce con corpi idrici superficiali.			
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	2	0	0				
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem			
LAVORI CIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0	A.C.II			
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0				
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	idem			
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem			
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	idem			
	Trasporto personale	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	idem			
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	AC-II			
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	g , , ,	петегепzа	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-3	1	-3	-3	Le acque meteoriche derivanti dalla nuova rotatoria recapitano in c.i.s.
Significatività dell'impatto parziale		-3	-3		

TOR



	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	76 di 147

# 2.3.2 Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	T Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note					
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-3	2	-6	-6						
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-3	2	-6	-6	La rotatoria ricade in area di connessione naturalistica ed in parte soggetta a vincolo monumentale, la realizzazione della rotatoria comporterà il taglio di una porzione di vigneto e di alcuni esemplari di piante.					
DEL SITO	Formazione piazzali	-3	2	-6	-6	realizzazione della rotatoria comportera il tagno di una porzione di vigneto e di alcum esempiari di piante.					
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	-3	2	-6	-6						
Significati	vità dell'impatto parziale			-6	-6						
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	2	0	0						
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0		Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.					
	Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0						
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0						
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.					
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.					
	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale		1	0	0						
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.					
	Trasporto personale	0	2	0	0						
Significatività dell'impatto parziale			0	0							
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.					
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	Tarton Gundari	Interternza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-2	3	-6	-6	Interferenza con area di connessione naturalistica a vincolo monumentale, si ritiene moderata la perdita di habitat naturali per la dimensione ridotta di interferenza. Si confrontino anche i fotoinserimenti riportati in calce al paragrafo 26.3.3.
Significatività dell'impatto parziale	Significatività dell'impatto parziale		-6	-6	

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I	The state of the s			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	77 di 147

# 2.3.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE										
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza		Risultato	Risultato definitivo	Note				
		SP	T							
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-3	2	-6	-6					
PREPARAZIONE DEL SITO	Scotico e bonifica	-3	2	-6	-6	La rotatoria ricade in parte in area soggetta a vincolo monumentale.				
DEL SHO	Formazione piazzali	-3	2	-6	-6					
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	-3	2	-6	-6					
Signification	vità dell'impatto parziale			-6	-6					
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-3	2	-6	-6					
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-3	2	-6	-6	La rotatoria ricade in parte in area soggetta a vincolo monumentale.				
	Fondazioni/sottofondazioni	-3	2	-6	-6					
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-3	2	-6	-6					
Signification	vità dell'impatto parziale			-6	-6					
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0					
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
21.12	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0					
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0					
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0					
Significativ	vità dell'impatto parziale		1	0	0					
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
	Trasporto personale	0	2	0	0					
Significatività dell'impatto parziale				0	0					
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.				
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0					
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0					

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO POST-OPERAM	-2	3	-6	-6	Interferenza con area a vincolo monumentale, si ritiene moderata l'alterazione del paesaggio, come dimostrato dai fotoinserimenti riportati in calce al paragrafo 26.3.3.
Significatività dell'impatto parziale			-6	-6	





	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	78 di 147

### 2.3.4 Suolo – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note					
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	2	-2	-2						
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	2	-2	-2	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria comporta impatti trascurabili in fase di preparazione del					
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	sito per la componente suolo/sottosuolo.					
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1						
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	2	-4	-4						
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	2	-2	-2	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria comporta interventi di escavazione compresi tra 0,5 e 6 m.					
	Fondazioni/sottofondazioni	-2	2	-4	-4	ciò comporta impatti moderati sulla componente suolo/sottosuolo.					
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	2	-2	-2						
Significati	vità dell'impatto parziale			-3	-3						
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0						
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.					
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem					
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-1	2	-2	-2	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria implica una trascurabile mobilitazione di materiali/tifiuti.					
	Trasporto personale	0	2	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1						
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non impatta sulla componente suolo per queste					
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	lavorazioni.					
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						

FASE DI ESERCIZIO	1				
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non espone a rischi il suolo.
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	

GENERAL CONTRA	ACTOR
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	
	ne.

ALTA SORVEGLIANZA
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	79 di 147

# 2.3.5 Acque sotterranee – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Interiorenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	T 2	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	2	0	0	
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non interferisce con la falda sotterranea.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	2	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem
ENVORTETVIEN	Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0	. Cean
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0	iucii
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	idem
	Trasporto personale	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		merierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non comportano differenze di rischio per la componente acque sotterranee.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	






	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	80 di 147

# 2.3.6 Atmosfera – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Illierierdza	Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	T			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significat	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
Zarvona crviza	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	.cc.
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significat	ività dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significat	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significat	ività dell'impatto parziale		1	0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	Achi
Significat	ività dell'impatto parziale		ı	-2	-2	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	·
Significat	ività dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATHVITA'	,	Interierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1		In termini generali, la realizzazione di percorsi ciclopedonali rappresenta un'azione che rientra tra gli obiettivi delle "buone pratiche" per il trasporto sostenibile mirate al disincentivo dell'utilizzo del mezzo di trasporto motorizzato e pertanto è possibile attribuire un grado di giudizio positivo.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	



ProgettoLottoCodifica DocumentoRev.FoglioDoc. N.INOR11E E2 RG IM 000 0 023A81 di 147

### 2.3.7 Rumore – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA		merierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	riciii
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
ATIIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	ACHI
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	٠	Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	Giudizio attribuito in funzione dei possibili incrementi di flussi veicolari riconducibili alla Subvariante A
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	



### 2.3.8 Vibrazioni – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATIIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA		merterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	T 1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1	
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	aJCIII
Significati	ività dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	٠	Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  //AL  GRUPPO FERROVIE I	FERR			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	l INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	I A	83 di 147

# 2.3.9 Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		merierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	1	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	
ı	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
	vità dell'impatto parziale			0	0	<u> </u>
ı	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
,	Trasporto personale	0	1	0	0	
Significativ	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
POST-OPERAM  Significatività dell'impatto parziale		-	0	0	correlations database for application



### 2.3.10 Salute pubblica – Matrice di valutazione

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	CD.		Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1		In termini generali, la realizzazione di percorsi ciclopedonali rappresenta un'azione che rientra tra gli obiettivi delle "buone pratiche" per il trasporto sostenibile mirate al disincentivo dell'utilizzo del mezzo di trasporto motorizzato e pertanto è possibile attribuire un grado di giudizio positivo.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	



#### 2.3.11 Conclusioni

Di seguito si riporta la matrice di sintesi della significatività ambientale relativa alla variante in oggetto, sia le singole

		FASE	DI CANT	IERE						
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica
PREPARAZIONE DEL SITO	-2	-6	-6	-1	0	-1	-1	-1	0	-1
LAVORI CIVILI	-2	0	-6	-3	0	-2	-2	-2	0	-2
LAVORI MECCANICI LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA	-2 -2	0	0	0	0	-1 0	-1 0	-1 0	0	-1 0
MOBILITAZIONI	-2	0	0	-1	0	-2	-2	-2	0	-2
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	-2	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-2	-1	-2	-1	0	-2	-2	-2	0	-2
Soglia di giudizio	P	N	T	M	S					
		FASE	DI ESERO	CIZIO						
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza salute pubblica	Interferenza elettromagnetismo
ESERCIZIO POST-OPERAM	-3	-6	-6	-1	0	1	-1	0	0	1
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-3	-6	-6	-1	0	1	-1	0	0	1



#### 2.4 Conclusioni variante M42

Nel presente capitolo si riporta la matrice/tabella contenente l'attribuzione del grado di significatività globale delle potenziali interferenze della variante in oggetto nei confronti delle componenti ambientali indagate. Le valutazioni condotte hanno portato all'attribuzione di un giudizio della significatività dell'impatto globale della variante "**TRASCURABILE**" per la fase di costruzione e per la fase di esercizio.

N.	OGGETTO DELLA VARIANTE	ORIO	ORIGINE V		VOLUME/CAPITOLO			IUNE		PROVINCIA		
M42	NUOVA ROTATORIA SU VIA MANTOVA	Delibera	Delibera CIPE 226		VOL. 6 CAP. 2		PESCI	HIERA		V	R	
		F	ASE DI CA	NTIERE								
	SUBVARIANTI		Interferenza acque superficiali Interferenza flora, fauna e habitat naturali Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici		Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica	
RIF	DESCRIZIONE			In a								
M42	realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione di Via Mantova, Via Dolci e Via Mano di Ferro	0	-1	-2	-1	0	-2	-2	-2	0	-2	
M42	Significatività dell'impatto globale sulla componente - Fase di cantiere	0	-1	-2	-1	0	-2	-2	-2	0	-2	
N142	Giudizio complessivo di significatività della variante - Fase di cantiere		1	TRASCURABILI		LE						
		F/	ASE DI ESI	ERCIZIO								
	SUBVARIANTI	Interferenza a cque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza benistorici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza a cque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica	
RIF	DESCRIZIONE		ā	II.								
M42	realizzazione di nuova rotatoria all'intersezione di Via Mantova, Via Dolci e Via Mano di Ferro	-3	-6	-6	-1	0	1	-1	0	0	1	
	Significatività dell'impatto globale sulla componente - Fase di esercizio	-3	-6	-6	-1	0	1	-1	0	0	1	
M42	ui esercizio											

Note: Si rilevano interferenze trascurabili legate alla fase realizzativa con riferimento alle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni soprattutto durante i movimenti terra. Trascurabili sono anche le interferenze ambientali in fase di esercizio connesse essenzialmente con l'aspetto paesaggistico e vegetazionale per la riduzione di aree a verde.

Legenda Gradi di giudizio significatività della potenziale	Positivo	Nullo	Trascurabile	Moderato	Significativo
interferenza	(+1)	(0)	(-1, -2)	(da -3 a -6)	(da -7 a -9)



#### 3. VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M43

Oggetto della variante di progetto sono le **modifiche alla viabilità di accesso al piazzale del fabbricato FSG S. Cristina, Frassino, Mano di Ferro lato ovest (FA43)** nel comune di Peschiera del Garda. Si rimanda al Volume 01 per la descrizione tecnica della variante, al Volume 02 per la consultazione della cartografia della sovrapposizione delle opere in variante tra Progetto Definitivo 2014 e Progetto Esecutivo 2017 ed al Volume 00 per la descrizione/esplicitazione metodologica e delle definizioni valutative utilizzate (es. attribuzione dei giudizi, grado di significatività, intervento di modesta consistenza, ecc.).

#### 3.1 Origine della Variante

La variante è originata dagli approfondimenti di progetto in fase esecutiva e dal confronto tecnico con Italferr.

#### 3.2 Quadro conoscitivo

Come esplicitato nella metodologia riportata nel volume 00, di seguito si riporta la tab. 8 del Decreto Direttoriale del MATTM n. 239 del 03/08/2017.

Aree sensibili e/o vincolate			
	Sì	No	
Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	X		Presente il Laghetto del Frassino a circa 1,3 km.
Zone costiere e ambiente marino		X	
Zone montuose e forestali		X	
Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	X		
Zone in cui si è già verificato, o nelle quali ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	X		Si rimanda ai successivi approfondimenti conoscitivi sulle componenti atmosfera, rumore e vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche e salute pubblica
Zone a forte densità demografica		X	All'interno dell'area d'indagine sono presenti cascine e case sparse, in prossimità dell'intervento. Ad est ad una distanza di oltre 1 km si individua un tessuto



Zana di impantanya paggagistica atarica			residenziale e produttivo denso discontinuo.
Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica		X	
Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	X		Aree a vigneto
Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)		X	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)		X	
Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni		X	
Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)	X		zona sismica 3 ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 3519/2006
Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	X		Fascia di rispetto stradale

#### 3.2.1 Acque superficiali

L'intervento si colloca in Comune di Peschiera a circa 800 m a sud-ovest del Laghetto del Frassino, il più vasto e profondo dei bacini intermorenici dell'Anfiteatro del Garda, e ricade nella relativa fascia lacuale. In immediata vicinanza scorre il Rio Giordano, il canale principale gestito dal Consorzio di Bonifica Veronese, connesso con il laghetto del Frassino.

Nella zona sono presenti altri canali gestiti dal Consorzio.

Si rimanda all'estratto cartografico successivo per maggiori dettagli.





Estratto web-gis Consorzio di Bonifica Veronese (Mappa della rete idrografica)


#### 3.2.2 Flora, fauna ed habitat naturali

L'area in cui è localizzata la variante non è caratterizzata da elementi di particolare rilievo per la componente.

#### 3.2.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici

L'area in cui è localizzata la variante si trova a sud dell'autostrada A4, è esterna alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) ed interessa aree agricole.


Di seguito si riporta un estratto della tavola 2.3 del Piano degli Interventi del Comune di Peschiera del Garda, con la relativa legenda. In rosso è indicata l'area interessata dalla variante.



#### 3.2.4 Suolo

Da quanto emerge dalla cartografia "Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale" contenuta nel PATI del Comune di Peschiera del Garda, nell'area di intervento e nelle vicinanze non sono presenti "siti di bonifica".





# GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA Cepav due ITALFERR Consorzio ENI per l'Alta Velocità GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Lotto Codifica Documento Rev. Progetto Foglio Doc. N. IN0R 11 E E2 RG IM 000 0 023 92 di 147 Α VINCOLI E VINCOLI PAESAGGISTICI D.LGS. 42/04 Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 -ART. BNTA. Vincolo Destin. Forestale art. 15 L.R. 52/78 -ART. 7 NTA ART 4 NTA Aree Notev.Interesse Pubbl. art.136 -ART 4 N.T.A. Fasce costiere e lacuali 300 mt. Art. 142 lett. a e b-Vincolo Monumentale D. Lgs:42/2004 -ART 6 N.T.A Terreni coperti da foreste e boschi Art. 142 lett.g -ART. 4 N.T.A. Zone di inter archeologico Art. 142 , lett. m -ART. 5 N.T.A CENTRI STORICI Centro Storico ART. 13 N.T.A. ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO Discariche ART. 16 N.T.A. Depurator1 -ART.18 N.T.A. Zone Militari -ART. 12 N.T.A. Cimiteri -ART. 23 N.T.A. Allevamenti Zootec. Intens. ART. 52 N.T.A. Pozzi Prelievo Idropotabili -ART. 18 N.T.A Impianti Comunic. Elettron. uso Pubb. -ART.21 N.T.A.





#### 3.2.5 Acque sotterranee

Le caratteristiche idrogeologiche sono connesse agli andamenti topografici, alla rete di drenaggio superficiale e alla granulometria dei sedimenti. Mentre le falde superficiali sono alimentate quasi esclusivamente dalle precipitazioni meteoriche e dalle possibili perdite di subalveo dei corsi d'acqua, quelle più profonde vengono influenzate dagli apporti idrici posti a monte.

Gli scaricatori fluvioglaciali hanno costruito un sistema di pendenze con dossi e bassi morfologici con un allineamento preferenziale NNO-SSE. Le falde sono comunemente suddivise in due unità idrogeologiche principali.

- 3) Unità delle colline moreniche: relativamente alla maggior parte del territorio circostante posto sull'arco morenico del Garda. Su materiali così permeabili e con morfologie così marcate, la possibile presenza di una falda è da considerarsi molto limitata sia arealmente sia quantitativamente, così come testimoniato dall'abbondante presenza di colture a vite. E' possibile eventualmente incontrare falde sospese, legate a particolari eventi meteorici che, riempiendo sacche a bassa permeabilità, all'interno dei depositi morenici, generano delle risorgive puntuali e dal regime saltuario. In profondità sono presenti acquiferi più continui.
- 4) Unità pedecollinare: posta subito a SE della precedente, occupa la piana ciottoloso-ghiaiosa-sabbiosa della Sandur, antistante le colline moreniche. Tale unità risulta costituita dalla coalescenza delle conoidi fluvioglaciali e fluviali originate dagli scaricatori del bacino glaciale del Benaco. L'acquifero superficiale è a pelo libero ed il suo confine meridiaonale è rappresentato dalla fascia di emergenza dei fontanili. Costituisce l'area di ricarica degli acquiferi posti più a sud. La direzione di flusso è principalmente diretta NNW-SSE. Gli acquiferi più profondi sono generalmente in pressione. L'asta del fiume Mincio costituisce un'asse di drenaggio sotterraneo, mentre il lago funge da alimentatore dell'acquifero.

Sulla base dell'estratto della "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" esposta nel paragrafo precedente si evince che, sull'area oggetto di valutazione, non esistono vincoli di natura geologica.


Di seguito si riporta un estratto della "Carta idrogeologica" dalla quale si evince che in prossimità dell'area oggetto di valutazione, la falda freatica possiede un grado di vulnerabilità alto.





 Progetto
 Lotto
 Codifica Documento
 Rev.
 Foglio

 Doc. N.
 INOR
 11
 E E2 RG IM 000 0 023
 A
 95 di 147



IDROLOGIA DI SUPERFICIE

Corsi d'acqua principali (I-SUP-02).

Sorgente di corso d'acqua superficiale (I-SUP-06).

a serio di color a doqua supernolale (1-501-50).

Aree soggette a potenziali inondazioni (I-SUP-16).

Depressione palustre (I-SUP-17).

#### ACQUE SOTTERRANEE

Pozzo freatico. Profondità della falda acquifera superficiale rispetto al piano campagna in m - (I-SOT-06).

Pozzo di acquedotto pubblico con area di tutela assoluta (10 m) e area di salvaguardia (200 m) - (I-SOT-10).

#### AMBITI CARATTERIZZATI DA FRAGILITÀ IDROGEOLOGICA -IDRAULICA

Vulnerabilità idrogeologica media.

Vulnerabilità idrogeologica alta.

Vulnerabilità idrogeologica elevata.

Confine comunale.

estratto della "Carta idrogeologica"



#### 3.2.6 Atmosfera


La descrizione della qualità dell'aria è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di caratterizzare in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alla DGR n. 3195 del 17.10.06 della Regione Veneto che ha definito una nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell'aria per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nell'Appendice 1 al D.Lgs 155/2010.

Il Comune di Peschiera del Garda rientra nella Zona A1 – Provincia.


#### 3.2.7 Rumore e vibrazioni

Il Comune di Peschiera del Garda è sprovvisto però di tale documentazione. In merito alla caratterizzazione della componente si rimanda al paragrafo 2.2.7.

All'interno dell'area d'indagine ricadono aree agricole.



#### GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA Cepav due ITALFERR Consorzio ENI per l'Alta Velocità GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio E E2 RG IM 000 0 023 Doc. N. **INOR** 11 Α 97 di 147 ZONE A TESSUTO INSEDIATIVO OMOGENEO (Z.T.O.) Zona A - Centro Storico (rif. artt, da 24 a 58 e art. 31 Pl) Zona A2 - Nuclei storici min., edif., compl. inter. stor. (rif. art. 32 Pl) Zona A3 - Fortificazioni e relative pertinenze (rif. art. 36 PI) Zona C1.1 - Zona di integrazione e compl. (rif. art. 39 Pl) Zona C1.2 - Zona di integrazione e compl. delle fraz. (rif. art. 39 PI) Zona C1.3 - Zone di completamento, ex espansione in corso di attuaz. (rif. art. 41 PI) Zona C1.4 - Zona di completamento a volume bloccato (rif. art. 41 bis PI) Zona C2.1 - Zone di nuovo impianto (rif. art. 40 PI) Zona C2.2 - Zone di nuovo impianto (rif. art. 40 Pl) Zona C2.a - Zone di nuovo impianto (rif. art. 40 PI) Zona C2.a" - Zone di nuovo impianto (rif. art. 40 PI) Zona C2.4 - Aree di riqualificazione e riconversione Zona D1.1 - Zone artig. ind. esistenti e di completamento (rif. art. 45 PI) Zona D1.2 - Zone commerciali esistenti e di completamento (rif. art. 47 PI) Zona D1.2/1 – Zone commerciali esistenti e di completamento (ri. art. 47 ri) Zona D1.2/1 – Zone commerciali esistenti e di completamento (rif. art. 48 Pl) Zona D1.2/A – Variante 2014 Zona D2 - Zone artigianali industriali nuovo impianto (rif. art. 49 PI) Zona D2.1/6 - Zone artigianali industriali nuovo impianto - Franke (rif. art. 50 PI) Zona D2 - Zone artigianali industriali nuovo impianto (rif. art. 49 PI) Zona D2.1/6 - Zone artigianali industriali nuovo impianto - Franke (rif. art. 50 Pl) Zona D3.1 - Zone attrezzature alberghiere (rif. art. 52 Pl) Zona D3.2 - Zone residenze turistico alberghiere (rif. artt. 53-54 PI) Zona D3.3 – Zone complessi ricettivi aperto (rif. art. 56 PI) Zona D3.5.01 – Ostelli per la gioventù (rif. art. 57 PI) Zona TR1 - Zona turistico ricettiva "Sermana" (rif. art. 55 PI) Zona TR2 - Zona turistico ricettiva "Sermana B" (rif. art. 55 PI) Zona TR3 - Zona turistico ricettiva "Bassana" (rif. art. 55 PI) #!!!!!!!!!!!!!# Aree a verde privato vincolato Art.18 c.7 L.R. 11/2004 **量** (rif. art. 83 PI) Zona F2 - Attrezzature collettive scolastiche (rif. art. 68 PI) (rif. art. 69 PI) Zona F3 - Verde pubblico Zona F4 - Parcheggi pubblici o di uso (rif. artt. 70-71-73 PI) pubblico (rif. art. 74 PI) Zona F5 - Area ferroviaria Zona F6 - area militare (rif. art. 76 PI) (rif. art. 75 PI) Zona F7 - Campo da Golf Zona FC (rif. art. 66 PI) (rif. art. 77 PI)



Rev

Foglio

98 di 147

Estratto Tav 2-3 variante parziale 2017 -prima fase

#### 3.2.8 Radiazioni elettromagnetiche

Al fine della caratterizzazione della componente, sono stati recepiti gli esisti delle indagini condotte nell'ambito della predisposizione della Variante 2016 al Piano degli interventi (approvata con Del. Di C.C. n. 34 del 29.12.2016) rappresentati nella cartografia di piano (Tav. 23) contenente i tematismi urbanistici e di vincolo. Dalla suddetta cartografia, di cui si riporta un estratto nel precedente paragrafo 3.2.7, si evince che non si segnala alcuna sorgente.



#### 3.2.9 Salute pubblica

Al fine della caratterizzazione della componente "salute pubblica", si è ritenuto utile effettuare un'analisi dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Peschiera del Garda, utilizzando come indicatore di salute la "mortalità per causa". La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dalla pubblicazione "La mortalità nella Regione Veneto – 2000-2013" redatto da Regione Veneto/SER. A livello provinciale i dati fanno riferiemnto alle tabelle ISTAT.

Gli estratti del suddetto documento sono riportati nel precedente paragrafo 2.2.9 cui si rimanda.

Il Comune di Peschiera del Garda presenta una densità abitativa medio-alta e una distribuzione medio-alta di popolazione sopra i 64 anni.

Le mappe di mortalità su base comunale evidenziano un'attenzione per le malattie del sistema circolatorio nelle donne (classi medie), un'emergenza per la mortalità per tumori nelle donne (classi medio-alte), in particolare per il tumore maligno del polmone (classi medio-alte) e della mammella (classi medie), per il tumore maligno del colon-retto per entrambe (classi medie) e per le malattie al fegato negli uomini. (classi medie).

#### 3.3 Valutazione ambientale variante M43

Modifica alla viabilità di accesso a FSG di San Giorgio in Salici.



# 3.3.1 Acque superficiali – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI									
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		T	Risultato	Risultato definitivo	Note			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 1	2	2	2				
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	2	2	2				
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	Le modifiche apportate alla viabilità allontanano le opere dal canale idrico più vicino.			
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1				
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	2	2	2				
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem			
	Fondazioni/sottofondazioni	1	2	2	2				
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	2	2	2				
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1				
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0				
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	idem			
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem			
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0				
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0				
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	2	2	2	idem			
	Trasporto personale	0	2	0					
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1				
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	idem			
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	1	2	2	2	isciii			
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1				

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	ī	mierierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1		Le acque meteoriche che recapitano in c.i.s. sono di minore entità in quanto il raccordo è di lunghezza inferiore.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	



# 3.3.2 Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	1	IIIGI IGIGIIZA	Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	T		В	
	Pulizia ed esportazione vegetazione	1	1	1	1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	1	1	1	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	Accui
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significativ	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	лити и симество пррисильного систем пристем записотпроисие.
	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un
	Trasporto personale	0	1	0	0	conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	а самесе вои приспольной сопставля сон шрахи яны сопролене.
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		шеперета	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1	1	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	



# 3.3.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI						
CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		mererenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	T			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	1	2	2	2	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	2	2	2	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	1	2	2	2	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	2	2	2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem
LAVORICIVILA	Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0	NACHI
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	2	2	2	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale		_	0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Trasporto personale	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	-
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		пислегенда	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1	1	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR    TAL  GRUPPO FERROVIE	FERR			
Dec M	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 103 di
Doc. N.	_				147

### 3.3.4 Suolo – Matrice di valutazione variante M43

ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'			Risultato	Risultato definitivo	Note	
Pulizia ed esportazione vegetazione	0	2	0	0		
Scotico e bonifica	1	2	2	2	L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con	
Formazione piazzali	1	2	2	2	conseguente minor consumo di suolo.	
Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0		
vità dell'impatto parziale			1	1		
Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	2	2	2		
Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem	
Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0	ideili	
Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	2	0	0		
vità dell'impatto parziale			0	0		
Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0		
Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.	
Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0		
vità dell'impatto parziale			0	0		
Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem	
Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0	ideili	
vità dell'impatto parziale			0	0		
Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	2	2	2	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria implica un leggero miglioramente delle potenziali	
Trasporto personale	0	2	0	0	interferenze legate alla mobilitazione di materiali/rifiuti, in relazione alla minore entità delle opere.	
vità dell'impatto parziale		,	1	1		
Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione della nuova rotatoria non impatta sulla componente suolo per queste	
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	lavorazioni.	
vità dell'impatto parziale			0	0		
)				tivo		
	Pulizia ed esportazione vegetazione  Scotico e bonifica  Formazione piazzali  Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti  Pità dell'impatto parziale  Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali  Formazione opere idrauliche  Fondazioni/sottofondazioni  Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.  Pità dell'impatto parziale  Montaggio strutture metalliche e prefabbricati  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica pità dell'impatto parziale  Collegamenti elettrici, installazione illuminazione  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti pità dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  Pità dell'impatto parziale  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  pità dell'impatto parziale	Pulizia ed esportazione vegetazione  Scotico e bonifica  Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti  Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali  Formazione opere idrauliche  Formazione opere idrauliche  Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.  Sità dell'impatto parziale  Montaggio strutture metalliche e prefabbricati  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di carpenterio on di materiale illuminazione  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Sità dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  sità dell'impatto parziale	MACRO-ATTIVITA'  SP T  Pulizia ed esportazione vegetazione  Scotico e bonifica  1 2  Formazione piazzali  Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti  Tità dell'impatto parziale  Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali  Formazione opere idrauliche  Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.  Montaggio strutture metalliche e prefabbricati  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di carpenteria	Pulizia ed esportazione vegetazione  Pulizia ed esportazione vegetazione  Scotico e bonifica  1 2 2  Formazione piazzali  Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti  inità dell'impatto parziale  Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali  Formazione opere idrauliche  Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.  inità dell'impatto parziale  Montaggio strutture metalliche e prefabbricati  Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni di ca	SP   T   Pulizia ed esportazione vegetazione	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	1	1	1		L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con conseguente minor consumo di suolo.
Significatività dell'impatto parziale			1	1	

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I				
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 104 di 147

# 3.3.5 Acque sotterranee – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	SP 0	2	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	2	0	0	
DEL SITO	Formazione piazzali	0	2	0	0	L'intervento di realizzazione del raccordo stradale non interferisce con la falda sotterranea.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	2	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	2	0	0	idem
LAVORICIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	2	0	0	иеш
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	2	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	2	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	2	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	2	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	2	0	0	мен
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	2	0	0	idem
	Trasporto personale	0	2	0	0	***
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	2	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	2	0	0	136/H
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	L'intervento di realizzazione del raccordo stradale non interferisce con la falda sotterranea.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR    ITAL   GRUPPO FERROVIE	FERR	INZA		
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	105 di

# 3.3.6 Atmosfera – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	1	1	1	1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	1	1	1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	1	1	1	1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).  In ogni caso si tratta di un miliraento connesso alla mionore realizzazione di opere e di aree occupate.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	1	1	1	1	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	1	1	1	1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	1	1	1	1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	1	1	1	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	-1	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	idem
	Trasporto personale	1	1	1	1	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	1	1	1	1	NACCO.
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	Interference	5	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Nessuna differenza di potenziale interferenza legata all'esercizio del raccordo stradale.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



#### 3.3.7 Rumore – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI CANTIERE								
MACRO-ATTIVITA	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	Interferenza T AS		Risultato	Risultato definitivo	Note		
	Pulizia ed esportazione vegetazione	1	1	1	1			
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	1	1	1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche (richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo). In ogni caso si tratta di un miglioramento		
DEL SITO	Formazione piazzali	1	1	1	1	connesso alla mionore realizzazione di opere ed all'occupazione di minori aree.		
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	1	1	1	1			
Significati	ività dell'impatto parziale			1	1			
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1			
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	1	1	1	1	idem		
	Fondazioni/sottofondazioni	1	1	1	1			
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.		1	1	1			
Significatività dell'impatto parziale				1	1			
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0			
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem		
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0			
Significati	ività dell'impatto parziale			0	0			
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem		
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0			
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0			
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	idem		
	Trasporto personale	0	1	0	0			
Significatività dell'impatto parziale			0	0				
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem		
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	1	1	1	1			
Significati	ività dell'impatto parziale			0	0			

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Nessuna differenza di potenziale interferenza legata all'esercizio del raccordo stradale.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR	FERR	NZA		
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	107 di 147

### 3.3.8 Vibrazioni – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	1	Interferenza		Risultato definitivo	Note					
		SP	T								
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0						
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	1	1	1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche (richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo). In ogni caso si tratta di un miglioramento					
DEL SITO	Formazione piazzali	1	1	1	1	connesso alla mionore realizzazione di opere ed all'occupazione di minori aree.					
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1						
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem					
	Fondazioni/sottofondazioni	1	1	1	1						
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	1	1	1						
Significati	Significatività dell'impatto parziale			0	0						
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0						
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem					
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale	0		0	0						
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem					
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	idem					
	Trasporto personale	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale		1	0	0						
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem					
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interrerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Nessuna differenza di potenziale interferenza legata all'esercizio del raccordo stradale.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Atta Velocità	ALTA SOR	FERR	NZA		
Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 108 di 147

# 3.3.9 Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione variante M43

CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Illienerenza	Risultato	Risulta to definitivo	Note					
		SP	T								
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0						
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.					
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	Contained to the appreciate					
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0						
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem					
EAVOR CIVE	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	delli					
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0						
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem					
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem					
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	.cc.ii					
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem					
	Trasporto personale	0	1	0	0						
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem					
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	AGUII					
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interrerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Constitute who are none courses	ITAL.				
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	109 di 147

# 3.3.10 Salute pubblica – Matrice di valutazione variante M43

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	1	1	1	1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	1	1	1	1	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	1	1	1	1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo). In ogni caso si tratta di un miglioramento connesso alla mionore realizzazione di opere ed all'occupazione di minori aree.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	1	1	1	1	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	1	1	1	1	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	1	1	1	1	idem
Zarvosa orviza	Fondazioni/sottofondazioni	1	1	1	1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	1	1	1	1	
Significati	vità dell'impatto parziale			1	1	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	- Code
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	1	1	1	1	idem
	Trasporto personale	0	1	0	0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	1	1	1	1	ЮШ
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
FASE DI ESERCIZIO	)					

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	• •	Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Nessuna differenza di potenziale interferenza legata all'esercizio del raccordo stradale.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	



#### 3.3.11 Conclusioni

Di seguito si riporta la matrice di sintesi della valutazione ambientale relativa alla variante in oggetto, sia per la fase di cantiere che di gestione dell'intervento, rappresentativa di tutti i giudizi attribuiti alle singole componenti ambientali presentati in precedenza.

### 3.4 Conclusioni variante M43

Le valutazioni condotte hanno portato all'attribuzione di un giudizio della significatività dell'impatto globale della variante "**NULLO**" per la fase di cantiere e "**POSITIVO**" per la fase di esercizio.

# GENERAL CONTRACTOR Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità



Doc. N. Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 110 E E2 RG IM 000 0 023 A 111 di 147

N	OGGETTO DELLA VARIANTE	ORIGINE	VOLUME/CAPITOLO	COMUNE	PROVINCIA
M4	MODIFICHE ALLA VIABILITA' DI ACCESSO AL PIAZZALE DEL FABBRICATO FSG DI SAN GIORGIO IN SALICI	GC - IF	VOL. 6 CAP. 3	PESCHIERA DEL GARDA	VR

		F.	ASE DI CA	NTIERE							
	SUBVARIANTI	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica
RIF	DESCRIZIONE		Ir	In			1		q		
M43	modifiche alla viabilità di accesso al piazzale del fabbricato FSG di San Giorgio in Salici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3742	Significatività dell'impatto globale sulla componente - Fase di cantiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M43	Giudizio complessivo di significatività della variante - Fase di cantiere	(	0		NULLO						

		FA	ASE DI ESI	ERCIZIO							
	SUBVARIANTI	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica
RIF	DESCRIZIONE		II.	In			1		1		
M43	modifiche alla viabilità di accesso al piazzale del fabbricato FSG di San Giorgio in Salici	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
M43	Significatività dell'impatto globale sulla componente - Fase di esercizio	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
W143	Giudizio complessivo di significatività della variante - Fase di esercizio		1		POSITIVO	)	•				

Note: L'estensione dell'intervento è significativamente minore e si riducono drasticamente le aree intercluse con un conseguente riduzione dell'impatto sulle aree coltivate a vigneto.

<u>Legenda</u> Gradi di giudizio significatività della potenziale	Positivo	Nullo	Trascurabile	Moderato	Significativo
interferenza	(+1)	(0)	(-1, -2)	(da -3 a -6)	(da -7 a -9)



#### 4. VALUTAZIONE AMBIENTALE VARIANTE M46

Oggetto della variante di progetto è la Modifiche alla Via Libia nel tratto che corre parallelo alla linea ferroviaria (cosiddetta fase 1) nel comune di Sommacampagna.

Si rimanda al **Volume 01** per la descrizione tecnica della variante, al **Volume 02** per la consultazione della cartografia della sovrapposizione delle opere in variante tra Progetto Definitivo 2014 e Progetto Esecutivo ed al **Volume 00** per la descrizione/esplicitazione metodologica e delle definizioni valutative utilizzate (es. attribuzione dei giudizi, grado di significatività, intervento di modesta consistenza, ecc.).

# 4.1 Origine della Variante

La variante si origina da richieste del Comune di Sommacampagna e recepite nella **Delibera CIPE n. 42** del 10.07.2017 con prescrizione n. 231.

#### 4.2 Quadro conoscitivo

Come esplicitato nella metodologia riportata nel volume 00, di seguito si riporta la tab. 8 del Decreto Direttoriale del MATTM n. 239 del 03/08/2017.



ALTA SORVEGLIANZA
<b>ITALFERR</b>
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Doc. N. Progetto INOR

Lotto Codifica Documento
11 E E2 RG IM 000 0 023

Rev. A Foglio 113 di 147

Aree sensibili e/o	vin	colate	2
	Sì	No	
Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi		X	
Zone costiere e ambiente marino		X	
Zone montuose e forestali	X		Vincolo forestale
Riserve e parchi naturali, zone classificate o			Aree per il rispetto
protette ai sensi della normativa nazionale (L.			dell'ambiente naturale, della
394/1991), zone classificate o protette dalla			flora e della fauna
normativa comunitaria (siti della Rete Natura	X		Ambiti dei Parchi o per
2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)			l'istituzione di Parchi e riserve
			naturali ed archeologiche ed a
			tutela paesaggistica
Zone in cui si è già verificato, o nelle quali ritiene			Si rimanda ai successivi
che si possa verificare, il mancato rispetto degli			approfondimenti conoscitivi
standard di qualità ambientale pertinenti al	X		sulle componenti atmosfera,
progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	Λ		rumore e vibrazioni, radiazioni
			elettromagnetiche e salute
			pubblica
Zone a forte densità demografica			All'interno dell'area d'indagine
			sono presenti strutture
		X	residenziali isolate e un tessuto
			urbano discontinuo medio
			principalmente residenziale.
Zone di importanza paesaggistica, storica,			Area a vincolo paesaggistico
culturale o archeologica	X		(D.Lgs. 42/2004 art.136)
			Area di interesse archeologico
Territori con produzioni agricole di particolare	X		Ambito produzione agricola
qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	71		specializzata (vini DOC)
Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del		X	
D.Lgs. 152/2006)		71	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.		X	
3267/1923)		7.	
Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto			
Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio		X	
di Alluvioni			
Zona sismica (in base alla classificazione sismica			zona sismica 3 ai sensi
del territorio regionale ai sensi delle OPCM	X		dell'OPCM 3274/2003 e
3274/2003 e 3519/2006)			3519/2006
Aree soggette ad altri vincoli/fasce di			Fascia di rispetto stradale
rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali,	X		Fascia di rispetto ferrovia
infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni,	**		
ecc.)			




# 4.2.1 Acque superficiali

L'intervento si colloca in un contesto con presenza di corsi d'acqua a scopo irriguo, di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese.

La nuova viabilità per riconfigurazione di Via Libia è vicina al tracciato sistemato del corpo idrico presente a lato.

Si riporta uno stralcio cartografico reperito dal portale del Consorzio di Bonifica Veronese: quanto rappresentato risulta coerente con le cartografie presenti nei PAT di entrambi i Comuni di Sona e Sommacampagna.



Estratto web-gis Consorzio di Bonifica Veronese (Mappa della rete idrografica)


#### 4.2.2 Flora, fauna ed habitat naturali

L'area in cui è localizzata la variante si trova a sud della ferrovia storica ed è caratterizzata dalla presenza di alcune valenze specifiche per la componente, in particolare:

- Un'area soggetta a vincolo forestale;
- Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;
- Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica.


GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR	FERR			
Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 115 di 147

Di seguito è riportato un estratto della tavola 4.1 "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" del PAT del Comune di Sommacampagna, con la relativa legenda. In fucsia è indicata la posizione della variante in esame




Di seguito è riportato un estratto della tavola 4.2 "Carta delle Invarianti" del PAT del Comune di Sommacampagna, con la relativa legenda.







Di seguito si riporta un estratto della tavola 4.3 "Carta delle Fragilità" del PAT del Comune di Sommacampagna, con la relativa legenda.



	ONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA					
Cepav C		GRUPPO FERROVIE	ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO						
Doc. N.		Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 117 di 147			
ΔΔΔΔΔΔΔ.	Zona di ricarica degli acquife	ri (limite settentrionale)							
	Corridoio di difesa dall'inquin	amento acustico	<b></b>	Unità di paesag	ggio				
**************************************	Aree per il rispetto dell'ambien	te naturale, della flora e de	lla fauna						
	Ambiti di interesse archeole	ogico							
L'area in cui è	Beni storici, architettonici, a e localizzata la variante si tro e specifiche per la component	va a sud della ferrovia		ed è caratterizzata da	lla pres	enza d			
	vincolo paesaggistico (D.Lgs	s. 42/2004 art.136);							
	i interesse archeologico.  paragrafo 4.2.2 (relativo al riferimento.	lla componente Flora,	Fauna e	ed Habitat naturali)	per gli	estratt			
4.2.4	Suolo								
	erge dalla cartografia "Carta o	<del>-</del>		ne territoriale" conten non sono presenti "si					







# GENERAL CONTRACTOR Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità Doc. N. ALTA SORVEGLIANZA Frogetto STATO Progetto INOR 11 Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023 A 119 di 147

Pianificazio	ne di Livello Superiore	
	Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica (P.T.R.C.)	Art. 4.1.1.q
•••	Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.) / Mirabilia	Art. 4.1.1.q
	Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C.)	Art. 4.1.1.p
	Centri Storici (D.M. 25/02/1974 e L.R. 80/1980)	Art. 4.1.1.0
	Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I.	Art. 4.1
Altri eleme	nti	
	Idrografia principale / Servitù idraulica (R.D.368/1904 e R.D.523/1904)	Art. 4.1.1.a
	Discariche / Fasce di rispetto (D.Lgs. 36/2003; L.R. 3/2000)	Art. 4.1.1.b
	Cave (L.R. 44/1982)	Art. 4.1.1.c
	Depuratori / Fasce di rispetto (D.C.I.M. 04/02/1977; D.Lgs. 152/06; D.G.R.V. 107/09)	Art. 4.1.1.d
0	Pozzi di Prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo / fasce di rispetto (D.P.R. 236/1988)	Art. 4.1.1.e
	Viabilità / Fasce di rispetto (D.Lgs 285/1992; D.P.R. 147/1993; D.P.R. 495/1992)	Art. 4.1.1.f
	Ferrovia / Fasce di rispetto (D.P.R. 753/1980)	Art. 4.1.1.g
	Aeroporti / Fasce di rispetto acustico (D.M. 31/10/1997; D.M. 03/12/1999)	Art. 4.1.1.h
	Vincoli altimetrici aeroportuali (L. 58/1963)	Art. 4.1.1.i
	Zone Militari	Art. 4.1
y 3 W (3 W)	Elettrodotti / Fasce di rispetto (L. 36/2001; D.M. 29.05.2008; L.R. 27/1993 e s.m.i.)	Art. 4.1.1.j
	Cimiteri / Fasce di rispetto (T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934)	Art. 4.1.1.k
<b>#</b>	Impianti di comunicazione elettronica uso pubblico (L. 36/2001; D.Lgs. 198/2002; D.Lgs. 259/2003)	Art. 4.1
	Gasdotti / Fasce di rispetto (D.P.R. 327/2001; D.M. 17.04.2008)	Art. 4.1.1.l
	Allevamenti zootecnici intensivi / Fasce di rispetto (Atti d'Indirizzo L.R. 11/2004 - lett. D)	Art. 4.1.1.m

Estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del comune di Sommacampagna

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
Progetto Lotto Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023					Foglio 120 di 147

# 4.2.5 Acque sotterranee


La valutazione sulle acque sotterranee è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di definire in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alle seguenti carte:


- "Carta idrogeologica" del comune di Sona allegata al PAT.
- "Carta idrogeologica" del comune di Sommacampagna allegata al PAT.

L'area fa parte del grande acquifero indifferenziato che inizia dalla zona in cui l'Adige incide le alluvioni fluvioglaciali ghiaiose e giunge alla fascia delle risorgive dopo aver lambito le cerchie moreniche più esterne. Essa è caratterizzata da un'unica potente falda, a carattere freatico. Quest'area corrisponde alla fascia di ricarica degli acquiferi di pianura che viene mantenuta dagli apporti di dispersione della falda di subalveo dell'Adige, dall'apporto meteorico efficace e dalle irrigazioni, effettuate nel periodo da aprile a settembre, secondariamente dagli apporti del sistema morenico. Le direttrici prevalenti del deflusso idrico sono rivolte da nord ovest a sud est, mentre la cadente piezometrica è calcolata nell'ordine di 1.5-3.5‰.

Sulla base dell'estratto delle "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" esposte nel paragrafo precedente si evince che, sull'area oggetto di valutazione, non esistono vincoli di natura geologica.

Di seguito si riportano gli estratti della "Carta idrogeologica" del comune di Sommacampagna dalla quale si evince che in prossimità dell'area oggetto di valutazione, la falda freatica si trova ad una profondità di circa 20 m da pc con una direzione di flusso da W verso E.





# 4.2.6 Atmosfera

La descrizione della qualità dell'aria è stata condotta avvalendosi di fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di caratterizzare in modo preliminare il contesto d'inserimento della Variante in oggetto. A tal fine si è fatto riferimento alla DGR n. 3195 del 17.10.06 della Regione Veneto che ha definito una nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell'aria per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nell'Appendice 1 al D.Lgs 155/2010.

Il Comune di Sommacampagna rientra nella Zona A1 – Agglomerato.


#### 4.2.7 Rumore e vibrazioni


Al fine della caratterizzazione della componente è stato consultato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Sommacampagna (2008). Le indagini condotte nell'ambito dell'attività di redazione dello strumento comunale risultano una valida base nell'individuazione di elementi attuali, utili alla descrizione dello stato dell'ambiente del territorio in oggetto. Dall'osservazione della documentazione e dalle cartografie predisposte per la zonizzazione acustica, si evince che all'interno dell'ambito d'indagine sono presenti, esclusivamente:

- la zona di rispetto ferroviario riferita in particolare agli assi e alle relative fasce di rispetto degli assi ferroviari;
- la classe 4 riferita in particolare alle aree di intensa attività umana con attività produttive;
- la classe 3 applicata alle restanti porzioni territoriali extraurbane agricole.


GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
Doc. N.	Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 122 di 147

Di seguito si riporta un estratto della cartografia della zonizzazione acustica dal quale si evince che l'area oggetto di variante interessa zone ricadenti principalmente in zona di rispetto stradale e in classe di zonizzazione acustica 3.









# Idrografia principale / Servitù idraulica (R.D.368/1904 e R.D.523/1904) Discariche / Fasce di rispetto (D.Lgs. 36/2003; L.R. 3/2000)

Cave (L.R. 44/1982)	Art. 4.1.1.c
Depuratori / Fasce di rispetto (D.C.I.M. 04/02/1977; D.Lgs. 152/06; D.G.R.V. 107/09)	Art. 4.1.1.d

Art. 4.1.1.a

Art. 4.1.1.b

<b>O</b>	Pozzi di Prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo / fasce di rispetto (D.P.R. 236/1988)		
	Viabilità / Fasce di rispetto (D.Lgs 285/1992; D.P.R. 147/1993;	Art 4 1 1 f	

•	Viabilia / Fasce di rispetto (D.Cgs 265/1992, D.P.R. 147/1993, D.P.R. 495/1992)			
Contract of		th take		

Aeroporti / Fasce di rispetto acustico (D.M. 31/10/1997; D.M.	Art. 4.1.1.h
03/12/1999)	AL 4. 1. 1.11

Vincoli altimetrici aeroportuali (L. 58/1963)	Art. 4.1.1.i

Zone Militari	Art. 4.1

Elettrodotti / Fasce di rispetto (L. 36/2001; D.M. 29.05.2008;	Art. 4.1.1.j
L.R. 27/1993 e s.m.i.)	/4.1.1.1

Cimiteri / Fasce 1265/1934)	di	rispetto	(T.U.	Leggi	Sanitarie	R.D.	Art. 4.1.1.k
1205/19341							

<b>(H)</b>		comunicazione			pubblico	(L.	Art. 4.1
<b>4</b>	36/2001; D.L	.gs. 198/2002; D.I	Lgs. 259/200	3)			ALL 4.1

 Gasdotti / 17.04.2008)	Fasce	di	rispetto	(D.P.R.	327/2001;	D.M.	Art. 4.1.1.I

	Allevamenti zootecnio d'Indirizzo L.R. 11/200		Fasce	di	rispetto	(Atti	Art. 4.1.1.m
--	--	--	-------	----	----------	-------	--------------

Estratto Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del Comune di Sommacampagna

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alfa Velocità	ALTA SOR	FERR	INZA		
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 125 di 147

# 4.2.9 Salute pubblica

Al fine della caratterizzazione della componente "salute pubblica", si è ritenuto utile effettuare un'analisi dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Sommacampagna, utilizzando come indicatore di salute la "mortalità per causa". La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dalla pubblicazione "La mortalità nella Regione Veneto – 2000-2013" redatto da Regione Veneto/SER. A livello provinciale i dati fanno riferimento alle tabelle ISTAT.

Di seguito si riportano estratti del suddetto documento.

Comune di Sommacampagna

Figura 1.2 Densità abitativa della popolazione residente al 1º gennaio 2013 nei comuni della Regione del Veneto. Fonte: ISTAT

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  TAL  GRUPPO FERROVIE I	FERR			
Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 126 di 147

Figura 1.4 Distribuzione percentuale della popolazione sopra i 64 anni residente al 1º gennaio 2013 nella Regione del Veneto. Fonte: ISTAT




Figura 4.5 Mortalità per malattie del sistema circolatorio: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.





Figura 4.10 Mortalità per cardiopatie ischemiche: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  TAL  GRUPPO FERROVIE I	FERR	INZA		
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 127 di 147



rigura 4.13 mortantà per malattie cerebrovascoiani: mappa dena mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 5.5 Mortalità per tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.






Figura 5.10 Mortalità per tumore maligno del polmone: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 5.16 Mortalità per tumore maligno del colon-retto: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.






Figura 5.21 Mortalità per tumore maligno del pancreas: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.




Figura 5.25 Mortalità per tumore maligno della mammella nella donna: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, periodo 2010-2013.

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  TAL  GRUPPO FERROVIE I	FERR	INZA		
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 130 di 147





Figura 7.3 Mortalità per malattie del fegato: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità. Età <85 anni. Veneto, 2010-2013



Il Comune di Sommacampagna presenta una densità abitativa medio-alta ma con una distribuzione medio-bassa di popolazione sopra i 64 anni.

Le mappe di mortalità su base comunale evidenziano un'attenzione per la mortalità per tumori, in particolare per il tumore maligno del polmone nelle donne, per il tumore maligno del colon-retto per entrambe (classi medie) e per le malattie al fegato negli uomini. (classi medie).



# 4.3 Valutazione ambientale variante M46

Oggetto	della	sub-v	ariante	V13-1	è la	ricoi	nfigurazio	ne de	l tracciato	di	Via	Libia	nel	tratto	in	cui	la	linea
ferroviar	ia occ	uperà	l'attual	le sedin	ne st	radale	<b>).</b>											

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO									
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio					
Doc. N.	INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	132 di 147					

# 4.3.1 Acque superficiali – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI CANTIERE												
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T — T — T								Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1							
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	Presenza di canale vicino al tracciato stradale. Trattandosi di intervento su viabilità esistente, l'interferenza è						
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	valutata trascurabile o assente in funzione delle attività.						
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0							
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-1	1	-1	-1							
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem						
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0							
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1							
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0							
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con interferenze sulla componente.						
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0							
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0							
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem						
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	AGAII						
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0							
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-1	1	-1	-1	Presenza di canale vicino al tracciato stradale. Trattandosi di intervento su viabilità esistente, l'interferenza è						
	Trasporto personale	0	1	0	0	valutata trascurabile o assente in funzione delle attività.						
Signification	vità dell'impatto parziale			-1	-1							
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	-1	1	-1	-1	idem						
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	AGAII						
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1							

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	,	- Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1		Il recapito finale delle acque meteoriche del corpo stradale è previsto nei corsi d'acqua esistenti in analogia all'attuale viabilità
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	



# 4.3.2 Flora, fauna ed habitat naturali – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-3	1	-3	-3	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-3	1	-3	-3	Il tracciato della Via Libia interferisce con le seguenti valenze: Vincolo forestale Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	Aree per il rispetto dell'amineme naturate, della nora e della fauna Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica.
g. 12	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
1	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	Ангула и сапиете поп аррисаопилон согтегаот сон пирави suna componente.
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	,
Significativ	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0		Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Trasporto personale	0	1	0	0	and the control of th
Significativ	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	
Significativ	rità dell'impatto parziale			0	0	

F ASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		mierierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
ESERCIZIO POST-OPERAM	-2	3	-6		Poiché la nuova viabilità insiste su un'area limitata aggiuntiva (interessata in PD da una pista di cantiere), si ritiene che rispetto al progetto definitivo l'impatto sulla componente sia moderato.
Significatività dell'impatto parziale			-6	-6	



# 4.3.3 Beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici – Matrice di valutazione variante M46

					Q	
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-3	1	-3	-3	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-3	1	-3	-3	Il tracciato della Via Libia interferisce con un' area a vincolo paesaggistico e di interesse archeologico.
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-3	1	-3	-3	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-3	1	-3	-3	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-3	1	-3	-3	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-3	1	-3	-3	
Significati	vità dell'impatto parziale			-3	-3	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
	Trasporto personale	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	Attività di cantiere non applicabili/non correlabili con impatti sulla componente.
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0	7

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-2	3	-6		Poiché la nuova viabilità insiste su un'area limitata (interessata in PD da una pista di cantiere), si ritiene che rispetto al progetto definitivo l'impatto sulla componente sia moderato. I recettori sono considerati sensibili .
Significatività dell'impatto parziale			-6	-6	




Al fine di valutare compiutamente l'inserimento delle opere in oggetto nel territorio è stato predisposto un fotoinserimento posto sull'attuale Via Libia Via con vista da ovest verso est in corrispondenza dell'inizio della modifica alla viabilità dal lato ovest.

Osservando il foto-inserimento Via Libia si evince che l'intervento stradale, risultando in stretto affiancamento alla linea ferroviaria, minimizza le interferenze paesaggistiche che sono sostanzialmente limitate alla presenza del muro di sostegno lato sud, necessario in relazione alla morfologia del territorio, ed alla eliminazione di alcuni alberi.



# UBICAZIONE PUNTO DI VISTA: Via Libia lato ovest (vista da ovest verso est)



Di seguito la vista nello stato attuale ed il fotoinserimento post operam





Doc. N. Progetto INOR

Lotto Codifica Documento
11 E E2 RG IM 000 0 023

Rev. F

Foglio 137 di 147







Progetto IN0R Lotto 11 Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023 Rev. A Foglio 138 di 147





# 4.3.4 Suolo – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI CANTIERE							
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note	
		SP	T				
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0		
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-1	1	-1	-1	La realizzazione dell'intervento comporta impatti trascurabili in fase di preparazione del sito per la	
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	componente suolo/sottosuolo.	
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1		
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2		
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	La realizzazione dell'intervento comporta interventi di escavazione tra 0,5 e 6,0 m da p.c. per la componente	
	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	suolo/sottosuolo.	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1		
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0		
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	La realizzazione dell'intervento non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.	
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale		1	0	0		
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem	
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale		ı	0	0		
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-2	1	-2	-2	La realizzazione dell'intervento implica una trascurabile mobilitazione di materiali/rifiuti	
	Trasporto personale	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1		
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	La realizzazione dell'intervento non impatta sulla componente suolo per queste lavorazioni.	
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	0	1	0	0		
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0		

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	٠	пепепеп	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	-1	1	-1	-1	La realizzazione dell'intervento non espone a rischi la componente suolo/sottosuolo.
Significatività dell'impatto parziale			-1	-1	

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I				
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	140 di 147

# 4.3.5 Acque sotterranee – Matrice di valutazione variante M46

MACRO-ATIVITA  ASPETTO AMBIENTALE  ASPETTO AMBIENTALE  SP	FASE DI CANTIERE						
PREPARAZIONE   Preparazione piazzali   0	MACRO-ATTIVITA'				Risultato	Risultato definitivo	Note
Scotice o bonifica  8					0	0	
Formazione piazzali	PREPARAZIONE		0	1	0	0	
Significationed   Signification   Significat	DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	L'opera non interferisce con la componente acque sotterranee.
Comparison   Com			0	1	0	0	
LAVORI CYVILIDAD   Formazione cerra carico/scarico   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
Identification   Iden		movimentazione terra carico/scarico	0	1	0	0	
Fondazioni/sottofondazioni 0 1 1 0 0 0 Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc. 0 1 0 0 Significatività dell'impatto parziale  LAVORI Montaggio apparecchiature e macchine operatrici Operazioni di carpenteria metallica 0 1 1 0 0 Operazioni di carpenteria metallica 0 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  LAVORI Operazioni di carpenteria metallica 0 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, installazione dilluminazione  ITrasporto materiali-infitut/equipment. 0 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali-infitut/equipment. 0 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali-infitut/equipment. 0 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale 0 1 0 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale 0 1 0 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale 0 1 0 0 0  Patricia e sistemazione finale delle 0 1 0 0 0  Putricia e sistemazione finale delle aree di lavoro	LAVORICIVILI		0	1	0	0	idan
Costruzione piste-strade cantiere ecc.   O   O   O   O	LAVORICIVILI	Fondazioni/sottofondazioni	0	1	0	0	i de la
HAVORI MECCANICI  Montaggio apparecchiature e machine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica 0 1 0 0  Operazioni di carpenteria metallica 0 1 0 0  Operazioni di carpenteria metallica 0 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  LAVORI ELETTRICIE MPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, installazione allacciamenti  MOBILITAZIONI  MOBILITAZIONI  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  MOntaggio apparecchiature e machine operatrici  0 1 0 0  1 0 0  0 0  1 0 0  0 0  1 0 0  0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0 0  1			0	1	0	0	
Montaggio apparecchiature e macchine operatrici   O	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MECCANICI  macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni didem  Operazione  Operazi			0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale  LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, quadri ed all'acciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  O 1 0 0  0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0 0			0	1	0	0	idem
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  NOBILITAZIONI  MOBILITAZIONI  Significatività dell'impatto parziale Trasporto materiali/influti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta Trasporto personale  NOBILITAZIONI  Significatività dell'impatto parziale  Nobilizia e sistemazione finale delle aree di lavoro		Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  **Significatività dell'impatto parziale**  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  **O 0 0  **O	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed all'acciamenti  Significatività dell'impatto parziale  MOBILITAZIONI  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale  Trasporto personale  Tras			0	1	0	0	idom
Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale   0   1   0   0   0     di risulta			0	1	0	0	MCIII
MOBILITAZIONI  carico/scarico e trasporto di materiale di risulta di risulta Trasporto personale  No 1 0 0  1 0 0  1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  ATTIVITA' Di RIPRISTINO Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  No 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0 0 0	Significati				0	0	
Trasporto personale	MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale	0	1	0	0	idem
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  Smontaggio baracche e strutture logistiche  0 1 0 0  idem  idem		Trasporto personale	0	1	0	0	
ATTIVITA' DI RIPRISTINO logistiche	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idem
Significatività dell'impatto parziale 0 0 0	RIPRISTINO		0	1	0	0	исн
	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	9 7 1	Illierrereitza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	La realizzazione dell'intervento non espone a rischi la componente acque sotterranee.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I	FERR			
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	141 di

# 4.3.6 Atmosfera – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI						
CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-2	1	-2	-2	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni -1 1 -1 -1					
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA Significanti	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale Trasporto materiali/rifiuti/equipment,		1	0	0	
MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-1	1	-1	-1	idem
0. 26. 3	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	9	Interierenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	- 1	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La realizzazione dell'intervento non fa attendere potenziali variazioni dei flussi veicolari (e conseguentemente delle potenziali ricadute ambientali indotte sulle diverse componenti) rispetto a quanto già previsto.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR	FERR	
Doc. N.	Progetto	Lotto	Codifica Documento
	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023

Foglio 142 di 147

Rev.

# 4.3.7 Rumore – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETIO AMBIENTALE MACRO-ATIIVITA'	SP	T	Risultato	Risultato definitivo	Note
	Pulizia ed esportazione vegetazione	-1	1	-1	-1	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	-2	1	-2	-2	Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	-1	1	-1	-1	idem
	Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	-1	1	-1	-1	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	-1	1	-1	-1	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	-1	1	-1	-1	idem
	Trasporto personale	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro	-1	1	-1	-1	
Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'	9-7-1	Interferenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La realizzazione dell'intervento non fa attendere potenziali variazioni dei flussi veicolari (e conseguentemente delle potenziali ricadute ambientali indotte sulle diverse componenti) rispetto a quanto già previsto.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	IT ITAL	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO									
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio						
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	143 di 147						

# 4.3.8 Vibrazioni – Matrice di valutazione variante M46

ASPETTO AMBIENTALE   MACRO-ATTIVITA'   ASPETTO AMBIENTALE   MACRO-ATTIVITA'   SP T   1 -1   -1   -1   -1     -1   -1     -1	FASE DI CANTIERE						
PREPARAZIONE   Scalatione   S	MACRO-ATTIVITA'				Risultato	Risultato definitivo	Note
Moranggio strutture metallicke construction pisk-strate del morantiale metallicke professionidicardinarion pisk-strate caminarion pisk-			-1	1	-1	-1	
Formuzione piazzali		Scotico e bonifica	-1	1	-1		Modifica al progetto definitivo di "modesta consistenza" così come definito nelle premesse metodologiche
Signification   Significatio	DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
Conference   Con		allacciamenti	0	1			
LAVORI CIVILI   Formazione cerra carice/scarico   -1   1   1   -1   -1   -1   -1   -1	Significati				-1	-1	
LAVORI CIVILI   Identification   Internation   Internati		movimentazione terra carico/scarico	-1	1	-1	-1	
Fondazioni/sottofondazioni	LAVORI CIVILI		-1	1	-1	-1	idem
Contraction piste-strade cantiere ecc.   Total   Total   Total		Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	- <del></del>
Montaggio apparecchiature e prefabbricati   Description			-1	1	-1	-1	
LAVORI Montaggio apparecchiature e macchine operatrici  Deprazioni di carpenteria metallica  Operazioni dicarpenteria metallica  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni dicarpenteria metallica netallica netallica netallicarioni didem  Operazioni dicarpenteria metallica netallicarioni didem  Operazioni dicarpenteria	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
MECCANICI    macchine operatrici   0   1   0   0     Operazioni di carpenteria metallica   0   1   0   0     Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0     LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA   Posa cavi elettrici, installazione all'acciamenti   0   1   0   0     Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0     Trasporto materiali/infuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale   -1   1   -1   -1     MOBILITAZIONI   Trasporto personale   -1   1   -1   -1     ATTIVITA' DI RIPRISTINO   Significatività dell'impatto parziale   0   1   0   0     ATTIVITA' DI RIPRISTINO   Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro   1   1   -1   -1     Operazioni di carpenteria metallica   0   0   0     Operazioni di carpenteria metallica   0   0   0   0     Operazioni di carpenteria metallica   0   0   0     Operazioni didemanti didemanti dell'impatto parziale   0   0   0     Operazioni didemanti dell			0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale  LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/frifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  Trasporto pe			0	1	0	0	idem
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto personale  Trasporto personale  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Significatività es sistemazione finale delle aree di lavoro  Collegamenti elettrici, installazione  0 1 0 0  1 0 0  0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0  1 0 0 0 0			0	1			
LAVORI ELETTRICIE IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  O 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/irifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  Trasporto personale  1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale  -1 1 1 -1  Significatività dell'impatto parziale  -1 1 1 -1  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  -1 1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1  1 1 -1  1 1 -1  Idem  Significatività dell'impatto parziale  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idem
MOBILITAZIONI Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale -1 l -1 -1   -1   -1   di risulta  Trasporto personale -1 l -1   -1    Trasporto personale -1 l -1   -1    Significatività dell'impatto parziale -1   -1    ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  Trasporto personale -1   1   -1   -1    1   -1   -1    1   -1   -	IMPIANTISTICA	allacciamenti	0	1			
MOBILITAZIONI  carico/scarico e trasporto di materiale -1 1 -1 -1 idem  Trasporto personale -1 1 1 -1 -1  Trasporto personale -1 1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale -1 1 1 -1  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1  1 1 -1 -1	Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
Significatività dell'impatto parziale  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  -1 1 -1  -1 -1  -1 idem	MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale	-1	1	-1	-1	idem
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture   0   1   0   0    Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  -1   1   -1   -1			-1	1	-1		
ATTIVITA' DI RIPRISTINO    logistiche	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idam
Significatività dell'impatto parziale -1 -1	RIPRISTINO		-1	1	-1	-1	idelli
	Significati	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interteraza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	idem
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR	ALTA SOR	VEGLIA	NZA		
Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	GRUPPO FERROVIE I				
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio
Doc. N.	IN0R	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	144 di 147

# 4.3.9 Radiazioni elettromagnetiche – Matrice di valutazione variante M46

FASE DI CANTIERE						
MACRO-ATTIVITA'	ASPETTO AMBIENTALE MACRO-ATTIVITA'		mienerenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
		SP	T			
	Pulizia ed esportazione vegetazione	0	1	0	0	
PREPARAZIONE	Scotico e bonifica	0	1	0	0	Complexions (volutories and speliabile
DEL SITO	Formazione piazzali	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
	Installazione baracche e recinzioni, allacciamenti	0	1	0	0	
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Scavi/riempimenti per opera e movimentazione terra carico/scarico materiali	0	1	0	0	
LAVORI CIVILI	Formazione opere idrauliche	0	1	0	0	idem
LAVORICIVILI	Fondazioni/sottofondazioni 0	1	0	0	idelli	
	Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.	0	1	0	0	
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
	Montaggio strutture metalliche e prefabbricati	0	1	0	0	
LAVORI MECCANICI	Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	0	1	0	0	idem
	Operazioni di carpenteria metallica	0	1	0	0	
Significati	vità dell'impatto parziale			0	0	
LAVORI ELETTRICI E	Collegamenti elettrici, installazione illuminazione	0	1	0	0	idem
IMPIANTISTICA	Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti	0	1	0	0	ideili
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
MOBILITAZIONI	Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta	0	1	0	0	idem
MODILITAZIONI	Trasporto personale	0	1	0	0	idelli
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
ATTIVITA' DI	Smontaggio baracche e strutture logistiche	0	1	0	0	idem
RIPRISTINO	aree di lavoro		1	0	0	- <del></del>
Signification	vità dell'impatto parziale			0	0	
E L CE DI						

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0	0	Correlazione/valutazione non applicabile.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

Cepav due Consorzio ENI per l'Alta Velocità	IT ITAL	ALTA SORVEGLIANZA  TALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO								
	Progetto	Lotto	Codifica Documento	Rev.	Foglio					
Doc. N.	INOR	11	E E2 RG IM 000 0 023	Α	145 di 147					

# 4.3.10 Salute pubblica – Matrice di valutazione variante M46

DEL SITO   Formazione piazzali	FASE DI CANTIERE						
PREPARAZIONE DEL STIO  Socio e bonifica  -2   1   -2   -2   -2   -2   -2   -2   -	MACRO-ATTIVITA'				Risultato	Risultato definitivo	Note
PREPARAZIONE DEL SITO  Formazione piazzali  Formazione piazzali  Formazione piazzali  Installazione branche e recinzioni, allacciamenti  Significatività dell'impatta purziale  LAVORI CIVIII  LAVORI CIVIII  Formazione opere idunuiche  Formazione opere del materiali inette, contrazione piaz-trade cantieve ece  -1			-1	1	-1	-1	
Formazione piazzali		Scotico e bonifica	-2	1	-2	-2	Modifica al progetto definitivo di " <b>modesta consistenza</b> " così come definito nelle premesse metodologiche
Significatività dell'impatto parziale   Cartering	DEL SITO	Formazione piazzali	-1	1	-1	-1	(richiamate nelle premesse introduttive al presente capitolo).
Scavi identification et al carico/scarico   -2   1   -2   2   2		allacciamenti	0	1			
LAVORI CIVILI   Formazione opere contential   Formazione posa del materiale inerte contruzione piste strade cantiere ecc.   -1	Significativ				-1	-1	
LAVORI CIVIL		movimentazione terra carico/scarico materiali	-2	1	-2	-2	
Formazione posa del materiale inerte, costruzione piste-strade cantiere ecc.   -1	LAVORI CIVILI		-1	1	-1	-1	idem
Continuity   Con		Fondazioni/sottofondazioni	-1	1	-1	-1	
Montaggio strutture metalliche e prefabbricati   Description   Descrip		costruzione piste-strade cantiere ecc.	-1	1			
LAVORI   Montaggio apparecchiature e macchine operatrici	Significativ	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
MECCANICI  macchine operatrici  Operazioni di carpenteria metallica  Operazioni dicarpenteria metallica  Operazione  Idem  Operazioni dicarpenteria metallica  Operazione  Idem  Operazione  Operazione			0	1	0	0	
Significatività dell'impatto parziale			-1	1	-1	-1	idem
LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA  Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale  Trasporto personale			0	1			
LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti  O 1 0 0  Significatività dell'impatto parziale  Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale di risulta  Trasporto personale  -1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale  Significatività dell'impatto parziale  -2 -2  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  o 1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0	Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1	
MPIANTISTICA   Posa cavi elettrici, quadri ed allacciamenti   0   1   0   0			0	1	0	0	idem
Trasporto materiali/rifiuti/equipment, carico/scarico e trasporto di materiale -2 1 -2 -2 di risulta  Trasporto personale -1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale -2 -2 -2  ATTIVITA' DI RIPRISTINO Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro indemendi la companie recedi lavoro indemendia la companie recedi lavoro indemendi la companie recedi la companie recedi lavoro indemendi la companie recedi lavoro indemendi la companie recedi la compani	IMPIANTISTICA	allacciamenti	0	1			
MOBILITAZIONI  carico/scarico e trasporto di materiale -2 1 -2 -2 di risulta  Trasporto personale -1 1 -1 -1  Significatività dell'impatto parziale -2 -2 -2  ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche -1 1 0 0 lidem  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  carico/scarico e trasporto di materiale -2 -2 -2  idem  1 0 0 lidem	Significativ				0	0	
Trasporto personale	MOBILITAZIONI	carico/scarico e trasporto di materiale	-2	1	-2	-2	idem
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Smontaggio baracche e strutture logistiche  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  Smontaggio baracche e strutture logistiche  1 0 0 0  idem  idem			-1	1			
ATTIVITA' DI RIPRISTINO  Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro  I 0 0 0  I 0 0  I dem	Significativ	vità dell'impatto parziale			-2	-2	
Pulizia e sistemazione finale delle aree di lavoro			0	1	0	0	idem
		aree di lavoro	-1	1			
Significatività dell'impatto parziale -1 -1	Significativ	vità dell'impatto parziale			-1	-1	

FASE DI ESERCIZIO					
MACRO-ATTIVITA'		Interterenza	Risultato	Risultato definitivo	Note
	I	V			
ESERCIZIO POST-OPERAM	0	1	0		La realizzazione dell'intervento non fa attendere potenziali variazioni dei flussi veicolari (e conseguentemente delle potenziali ricadute ambientali indotte sulle diverse componenti) rispetto a quanto già previsto.
Significatività dell'impatto parziale			0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO							
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 146 di 147			

# 4.3.11 Conclusioni

Di seguito si riporta la matrice di sintesi della significatività ambientale relativa alla Sub-variante in oggetto, sia per la fase di cantiere che di gestione dell'intervento, rappresentativa di tutti i giudizi attribuiti alle singole componenti ambientali presentati in precedenza.

FASE DI CANTIERE											
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	ttosnolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica	
PREPARAZIONE DEL SITO	-1	-2	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	
LAVORI CIVILI	-1	0	-3	-1	0	-2	-2	-1	0	-2	
LAVORI MECCANICI	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	
LAVORI ELETTRICI E IMPIANTISTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOBILITAZIONI	-1	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	
ATTIVITA' DI RIPRISTINO	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	
Soglia di giudizio	P	N	T	M	S						
		FASE	DI ESER	CIZIO							
MACRO-ATTIVITA'	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	ttosnolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza salute pubblica	Interferenza elettromagnetismo	
ESERCIZIO POST OPERAM	-1	-6	-6	-1	0	0	0	0	0	0	
POST-OPERAM					<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		
Significatività dell'impatto globale sulla componente	-1	-6	-6	-1	0	0	0	0	0	0	

GENERAL CONTRACTOR  Cepav due  Consorzio ENI per l'Alta Velocità	ALTA SOR  ITAL  GRUPPO FERROVIE I	FERR	INZA		
Doc. N.	Progetto IN0R	Lotto 11	Codifica Documento E E2 RG IM 000 0 023	Rev. A	Foglio 147 di 147

#### 4.4 Conclusioni variante M46

Le valutazioni condotte hanno portato all'attribuzione di un giudizio della significatività dell'impatto globale della variante "NULLO" per la fase di cantiere e "TRASCURABILE" per quella di esercizio.

N.	OGGETTO DELLA VARIANTE	ORIO	GINE	VOLUME/CAPITOLO		COMUNE			PROVINCIA			
	MODIFICHE ALLA VIA LIBIA NEL TRATIO CHE	Delibera CIPE 231, 234 GC-IF		VOL. 5 CAP. 4		SOMMACAMPAGNA				VR		
M46	CORRE PARALLELO ALLA LINEA FERROVIARIA											
	(COSIDDETTA FASE 1)											
FASE DI CANTIERE												
	SUBVARIANTI	Interferenza acque superficiali	Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica	
RIF	DESCRIZIONE			I a								
M46	riconfigurazione del tracciato di Via Libia	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	
M46	Potenzialità dell'impatto globale sulla componente - Fase di cantiere	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-2	
	Giudizio complessivo di potenziale impatto della variante - Fase di cantiere	0		NULLO								
		F	ASE DI ESI									
	SUBVARIANTI		Interferenza flora, fauna e habitat naturali	Interferenza beni storici, architettonici, naturali e paesaggistici	Interferenza suolo/sottosuolo	Interferenza acque sotterranee	Interferenza atmosfera	Interferenza rumore	Interferenza vibrazioni	Interferenza elettromagnetismo	Interferenza salute pubblica	
RIF	DESCRIZIONE		1	In					ı			
M46	riconfigurazione del tracciato di Via Libia	-1	-6	-6	-1	0	0	0	0	0	0	
M46	Potenzialità dell'impatto globale sulla componente - Fase di esercizio	-1	-6	-6	-1	0	0	0	0	0	0	
	Giudizio complessivo di potenziale impatto della variante - Fase di esercizio	-1		TRASCURABILE								

#### Approfondimenti ambientali eseguiti: fotoinserimenti.

Note: Il prescritto tracciato della Via Libia interferisce con le seguenti valenze: vincolo forestale, aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna, ambiti dei Parchi o per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica. Poiché la nuova viabilità interesserà un'area limitata che in PD era prevista come pista di cantiere, si ritiene che, rispetto al progetto definitivo l'incremento di impatto sulle componenti coinvolte sia nullo in fase di costruzione. In fase di esercizio le potenziali interferenze sono state valutate complessivamente trascurabili, nonostante la sensibilità dell'area coinvolta, in relazione alle limitate variazioni rispetto alle interferenze previste in PD.

Legenda Gradi di giudizio significatività della potenziale	Positivo	Nullo	Trascurabile	Moderato	Significativo
interferenza	(+1)	(0)	(-1, -2)	(da -3 a -6)	(da -7 a -9)