



Descrizione interferenza:
 Lavori di spostamento della linea telefonica aerea in rame, in Comune di Peschiera del Garda (VR) in Via Mantova, interferente con le opere complementari della nuova Linea dell'Alta velocità, tratta BS-VR, NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - VIA MANTOVA-STRADA LOC. MANO DI FERRO.

- Si prevede di intervenire con le seguenti modalità:
- Viene realizzata l'infrastruttura interrata definitiva mediante scavo, posa di tubi e pozzetti, atta a ricollocare in modo definitivo l'impianto interferente.
 - Posa nuovi cavi nella suddetta infrastruttura e ripresa degli impianti esistenti

- Materiale utilizzato per la risoluzione:
- Tubazione Ø 125mm
 - Pozzetti prefabbricati 90x70cm con chiusini in ghisa carrabili
 - Pozzetti prefabbricati 80x125cm con chiusini in ghisa carrabili

LEGENDA INFRASTRUTTURE TELEFONICHE:

	TRACCIATO INFRASTRUTTURA AEREA		TRACCIATO INFRASTRUTTURA INTERRATA		POZZETTO 90x70		PALLO
	NUOVO TRACCIATO		DEMOLIZIONE		POZZETTO 80x125		COLONNINA

Vista aerea della zona - Scala 1:400



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA A.V./A.C. TORINO VENEZIA - Tratta Milano Verona
 Lotto Funzionale: Brescia - Verona
 Progetto Esecutivo

PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI

SCHEDA N. NS37602 - NS38605



Comune di Peschiera del Garda (VR)
 Via Mantova
 Progressiva: Binario Pari Km 133+228 -133+270



RIFERIMENTO ELABORATO		CODICE SCHEDA		DATA		REVISIONE	
-	-	LTA	NS37602 - ESE	Settembre 2019	1	03/12/2019	
-	-	LTA	NS38605 - ESE	Varie			

REDATTO	S.P.	Formato:	A1
VERIFICATO	ING. GIUSEPPE ALAMIA	Rif. Tavola:	PLANIMETRIA
APPROVATO	MARIO MAZZI	Foglio n.:	1

SCALA 1:750