



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

indirizzi in allegato



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot. DVA - 2011 - 0012729 del 26/05/2011

Pratica N. ....

Prof. Mittente: .....

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Installazione nuovo turbocompressore presso gli impianti della Concessione "SETTALA STOCCAGGIO". Proponente Stogit S.p.A. Provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale.**

Con nota del 20/12/2010, acquisita con prot. n. DVA-2010-00031239 del 23/12/2010, la Società Stogit S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di installazione di un nuovo turbocompressore, denominato TC-3, presso gli impianti di stoccaggio di gas naturale in giacimento nell'ambito della concessione mineraria "Settala Stoccaggio".

**PRESO ATTO che:**

la Società Stogit S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a dare comunicazione della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 21/12/2010, nonché alla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Settala e del conseguente deposito del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale presso la Regione Lombardia, la Provincia di Milano ed il Comune di Settala;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO** il parere n. 689 favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, espresso in data 15/04/2011 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

Ufficio Mittente: MATTM-DVA-SVA-IE-00  
Funzionario responsabile: Fornari Dario  
DVA-2VA-IE-02\_2011-0134.DOC

**PRESO ATTO** che sulla base del sopra citato parere "(...) l'installazione e l'esercizio dell'unità di compressione TC-3 ubicata internamente all'area compressione della centrale di stoccaggio di Settala, non comporta l'insorgere di impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali potenzialmente interferite (...)";

**IN CONSIDERAZIONE** di qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

### SI DISPONE

**l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione di un nuovo turbocompressore, denominato TC-3, presso gli impianti di stoccaggio di gas naturale in giacimento nell'ambito della concessione mineraria "Settala Stoccaggio", a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1) La Stogit dovrà presentare, in concomitanza con la messa in opera del nuovo turbocompressore TC-3, un progetto volto a ridurre le emissioni sia fugitive che puntuali di gas metano.
- 2) Dovranno comunque essere ottemperate le prescrizioni inserite nel Decreto DVA-DEC-2010-0000002 del 27/01/2010. In particolare:
 

*"nel caso che, nell'ottica di incrementare ulteriormente la capacità di stoccaggio oltre quella conseguibile con l'attuale incremento di pressione, fosse autorizzata la sperimentazione a pressioni superiori al 7% della pressione iniziale, e qualora le esigenze della sperimentazione comportassero variazioni nell'attuale assetto impiantistico, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:*

  - a) le variazioni impiantistiche non dovranno causare emissioni di metano, sia fugitive che puntuali, superiori a quelle dell'impianto che vanno a sostituire, né dovranno alterare il programma di riduzione delle emissioni prescritto con questo parere;
  - b) il nuovo TC3 non dovrà avere emissioni di inquinanti superiori a quelle degli impianti, in fase di esercizio, lo stesso sostituisce;
  - c) le emissioni sonore di targa, ovvero le emissioni sonore misurate (in condizioni da definire in accordo con l'ARPA Lombardia) del TC3 non dovranno essere superiori a quelle dei compressori che, in fase di esercizio sostituisce in alternativa. In ogni caso il nuovo TC3 non dovrà alterare il clima acustico risultato dai monitoraggi di cui alla prescrizione sopra riportata.";
- 3) Dovrà essere condotto un monitoraggio del clima acustico, sia in fase di compressione/stoccaggio che in fase di erogazione/produzione e in modo da coprire tutte le possibili combinazioni di utilizzo degli impianti. Il monitoraggio dovrà prendere in

particolare considerazione il ricettore R4 (cimitero) per valutare quanta parte del clima acustico sia imputabile alle attività della centrale e quanto provenga da altre sorgenti.

Le modalità operative del monitoraggio dovranno essere concordate con l'ARPA Lombardia; i risultati del monitoraggio saranno sottoposti allo stesso Ente per definire eventuali interventi migliorativi.

- 4) In accordo con il Parco Agricolo Sud Milano e con il comune di Settala, ed a condizione che ciò rientri nei piani del comune stesso, si dovrà provvedere alla creazione di un percorso pedonale, didattico e di osservazione nell'area della testa del Fontanile Rile, volto alla fruizione dell'area naturale in forme compatibili con l'ambiente.
- 5) Una volta installato il nuovo turbocompressore TC-3, i due compressori attualmente funzionanti saranno tenuti di riserva e messi in funzione solo in caso di emergenze e in alternativa al TC-3.
- 6) Il sistema di monitoraggio programmato e le relative postazioni di acquisizione dati in continuo (es. centraline di monitoraggio emissioni) o in discontinuo (es. pozzetti di controllo scarichi idrici) dovranno essere periodicamente controllate al fine di mantenerle in perfetta funzionalità operativa. In particolare, le centraline di acquisizione dati e di analisi sono periodicamente tarate al fine di garantire rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi registrando tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di calibratura effettuate sui dispositivi di monitoraggio fissi presenti nell'impianto
- 7) In accordo con la Regione Lombardia dovrà essere redatto e successivamente attuato un progetto di mitigazione visiva del nuovo Compressore TC - 3, con il migliore utilizzo di essenze arboree, locali e inseribili nell'ambito del paesaggio agrario.
- 8) Il Proponente dovrà conservare e tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo gli archivi dei dati (medie orarie, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni e dovrà organizzarli secondo quanto riportato nel D.D.G. 3536/97 o stabilito dall'Autorità di Controllo. Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo S.M.E. verranno trasmessi all'Autorità di Controllo semestralmente (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno), secondo le tempistiche indicate dalla stessa.
- 9) Il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico - ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione.
- 10) Prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà avviare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004)

Il presente provvedimento, comprensivo del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 689 del 15/04/2011, che ne fa parte integrante, è comunicato alla Società Stogit S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, al Comune di Settala.

Il presente provvedimento è disponibile sul sito web di questo Ministero (<http://www.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)



**Elenco indirizzi**

Stogit S.p.A.  
Via Libero Comune, 5  
26013 CREMA (CR)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per la Sicurezza  
dell'Approvvigionamento e per le  
Infrastrutture Energetiche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  
Direzione Generale per la Qualità e la  
Tutela del Paesaggio, l'Architettura e  
L'Arte Contemporanea  
Via di S. Michele, 22  
00153 ROMA

Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente, Energia e  
Reti  
Unità Organizzativa Tutela Ambientale  
Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale  
Via Sassetti, 32/2  
20124 MILANO

Provincia di Milano  
Via Vivano, 1  
20122 MILANO

Comune di Settala  
Via Roma, 14  
20090 SETTALA (MI)

e p.c.

Presidente della Commissione  
Tecnica di verifica dell'impatto  
ambientale VIA e VAS  
SEDE