

EVENTI INCIDENTALI CON EMISSIONE AI CAMINI DI EMERGENZA E07, E08, E10
DAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2005

Data	Tipo di evento	Cause	Azioni Correttive	Sostanze emesse	Quantità
27.02.2000	Sfondamento guardia idraulica P705/A e conseguente emissione a E10	Sovrapressione nel collettore a seguito di apertura della valvola di sicurezza del filtro D505/S dovuta a colpo d'ariete realizzatosi in seguito a operazioni in atto presso il Parco Serbatoi Ovest.	<ul style="list-style-type: none">• Istituito indicatore/registratore di pressione su collettore CVM a monte filtri D505A/S• Eseguito smontaggio, controllo e taratura delle valvole di sicurezza dei filtri D505A/S• Emessa procedura di interconnecting EVC/EniChem	CVM	7,8 kg
28.07.2001	Sfondamento guardia idraulica P705/A e conseguente emissione a E10	Scatto di valvola di sicurezza posta sul condensatore di testa della colonna C502 durante le operazioni di drenaggio e bonifica delle apparecchiature in previsione dei lavori di manutenzione programmata dell'impianto. Durante tali operazioni si è avuto un eccessivo passaggio di gas nella colonna C502 stessa non compensato completamente dall'apertura manuale dello sfiato nel collettore TBA.	<ul style="list-style-type: none">• Effettuata formazione al personale sulle procedure di fermata e riavviamento delle apparecchiature	CVM HCl	1,3 kg 0,5 kg