

Rapporto di Prova n° : 2018ME000177 del 09/02/2018 Rif. Prot. : 67560/2017



Pag. 1 di 2

Cliente : AGENZIA

Dati relativi al campione

Codice Campione : 20171121ME000782

Tipologia : SEDIMENTO MARINO

Prelevato da : S.T. Messina U.O.S. Controlli

Presso : Sito Di Ripascimento Zona Tremestieri

Comune : Messina

Indirizzo :

Data-Ora prelievo : 21/11/2017

Riferimento Richiesta : -

Punto prelievo : DRAG 1 (38°7'29,4" N; 15°31'17,22 E - PROF. 1,00 M)

Piano o procedura di campionamento : CAROTAGGIO

Produttore : -

Comune : -

Indirizzo : -

Modalità di trasporto : BORSA TERMICA

Data-Ora Ricezione : 21/11/2017

Numero Aliquote : 4

Modalità di Conservazione in Laboratorio : FRIGORIFERO

Informazioni aggiuntive :

Analisi effettuate

MACRODESCRITTORI

Parametro	Risultato	Limite Norm.	Inizio	Fine
Granulometria [Metodo: Metodologie analitiche di riferimento ICRAM 2001 Scheda 3]	VEDI ALLEGATO		22/11/17	27/11/17

Supervisore tecnico: Paola Catalfamo



- Il valore di incertezza del risultato è stato calcolato considerando un livello di fiducia del 95% ed un fattore di copertura pari a $K=2$.
- I risultati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta da parte del Laboratorio.
- Nel presente rapporto di prova viene utilizzato il punto come separatore decimale.

Legenda:

Rec. = Recupero

M.I. = Metodo Interno

Limite Norm. = Limite Normativo

Prof. Responsabile del Laboratorio
Santa Interdonato
S. Interdonato

✓ **Firma
Digitale**

Allegato al Rapporto di prova n°

2018ME000177

Protocollo campione: 20171121ME000782
Data Prelievo: 21/11/2017
Descrizione Campione: Sedimento marino. Profondità: 0 - 1 m
denominazione: DRAG 1; Coord. geog.: 38°7'29,4" N, 15°31'17,22" E
Luogo di prelievo: Sito di ripascimento in zona Tremestieri, Messina
Campionamento: Effettuato da personale della ST di Messina
Riferimento: Verbale di campionamento prot n° 67560 del 21/11/2017

Analisi granulometrica

Peso totale campione essiccato prima del lavaggio g 1954,3
 Peso totale campione essiccato dopo il lavaggio g 1953
 Frazione pelitica eliminata con il lavaggio g 1,3 % p/p 0,07

Prova a secco

Dimensioni maglie	Φ		Freq. (%)	Passante (%)
	mm			
	45	-5,5	0	100
	31,5	-5	0	100
	22,4	-4,5	2,53	97,47
	16	-4	16,03	81,43
	11,2	-3,5	19,94	61,50
	8	-3	18,95	42,55
	5,6	-2,5	9,40	33,15
	4	-2	6,64	26,51
	2,8	-1,5	5,07	21,43
	2	-1	4,61	16,82
	1,4	-0,5	0,88	15,94
	1	0	0,72	15,22
	0,71	0,5	0,94	14,28
	0,5	1	1,39	12,88
	0,355	1,5	2,21	10,68
	0,3	1,7	1,99	8,68
	0,25	2	1,78	6,91
	0,18	2,5	3,01	3,90
	0,125	3	1,62	2,28
	0,106	3,2	1,38	0,91
	0,09	3,5	0,50	0,41
	0,063	4,0	0,36	0,05
	<0,063	<4	0,05	0

Tot. Pelite (%)

Denominazione	%		
Ghiaia	molto grossa	-	83,12
	grossa	18,55	
	media fine	54,89	
	molto fine	9,68	
Sabbia	molto grossa	1,60	16,76
	grossa	2,33	
	media fine	10,59	
Peliti	molto fine	2,23	0,12
	totali	0,12	

Il Supervisore
 Dr.ssa P. Catalfamo

P. Catalfamo

Il Responsabile di Laboratorio
 Dr.ssa S. Interdonato

S. Interdonato

