

Key Plan  
Scala 1:5000

PLANIMETRIA AREA PARCHEGGI  
Scala 1:500

0 2 5 10 20 m



N.B. LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDOTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE. ESSA INOLTRE DEVE INTENDERSI COME INDICATIVA E SARÀ DEFINITA ESATTAMENTE IN SEDE DI ESECUZIONE DEGLI ELABORATI DI CANTIERE IN FUNZIONE DEL LAY-OUT INTERNO DEFINITIVO E COMUNQUE SOTTO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E/D DEL COMMITTENTE.

#### LEGENDA SIMBOLI

| Simbolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Torre faro a corona mobile, palo in acciaio zincato e verniciato h=30 m<br>Lampade a LED con ottica asimmetrica da 900 W - 92500 lm<br>Torri 2-3-6 n° 12 Fari; Torri 1-4-5 n° 10 Fari                                   |
|         | Torre faro a corona mobile, palo in acciaio zincato e verniciato h=16 m<br>Lampade a LED con ottica asimmetrica da 250 W - 31000 lm<br>Torri 7-8-9-10 n° 3 Fari; Torre 11 n° 5 Fari                                     |
|         | Corpi illuminanti per illuminazione stradale montati sul palo h=8 m in mezz'aria<br>Lampade a LED con ottica asimmetrica da 83 W - 8400 lm                                                                              |
|         | Corpo illuminante per illuminazione stradale montato su palo h=4 m fissato alla sommità del murogine frangiventi. Altezza complessiva da piano stradale h=8 m<br>Lampade a LED con ottica asimmetrica da 66 W - 6900 lm |
|         | Corpo illuminante per montaggio ad incasso a parete, grado di protezione IP67<br>Lampada a LED con ottica asimmetrica da 13 W - 500 lm, altezza 1,2 m                                                                   |
|         | Pozzetto in calcestruzzo dimensioni 100x100 cm                                                                                                                                                                          |
|         | Pozzetto in calcestruzzo dimensioni 60x60 cm                                                                                                                                                                            |
|         | Pozzetto per predisposizione colonnine alimentazione catena del freddo                                                                                                                                                  |
|         | Punto di connessione energia a 60 Hz - Alimentazione Navi                                                                                                                                                               |
|         | Dorsale Principale in PVC a doppia parete                                                                                                                                                                               |
|         | Tubazione interrata in PVC a doppia parete                                                                                                                                                                              |
|         | Tubazione in PVC anegata in getto                                                                                                                                                                                       |



IMPRESA APPALTRICE  
**CO.E.D.MAR.**  
Via M. C. Lenti, 1002  
94100 Messina

COORDINATA  
**INTERRA**  
Via M. C. Lenti, 1002  
94100 Messina

PROGETTAZIONE  
**F.M. ingegneria**  
Via M. C. Lenti, 1002  
94100 Messina

**IDROTEC**  
Ing. Vincenzo Iacopino  
Studio Tecnico Falson  
Arch. Claudio Lucchesi  
Ing. Mario Merello  
Dot. Geol. Sergio Dallin

COMUNE DI MESSINA  
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIATTAFORMA  
LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO  
SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

PROGETTO  
L - IMPIANTI  
Impianti di illuminazione, F.M. e predisposizione impianti speciali  
Piantina area parcheggi

EMMISSIONE  
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO  
L - IMPIANTI  
Impianti di illuminazione, F.M. e predisposizione impianti speciali  
Piantina area parcheggi

| REV. | DATA | FILE | OGGETTO | DIS. | APPR. |
|------|------|------|---------|------|-------|
| 1    |      |      |         |      |       |
| 2    |      |      |         |      |       |
| 3    |      |      |         |      |       |
| 4    |      |      |         |      |       |
| 5    |      |      |         |      |       |

ELABORATO IN: **L101**

|            |             |                  |               |
|------------|-------------|------------------|---------------|
| DATA:      | Scala:      | FILE:            | J.N.          |
| 02/09/2017 | 1:500       | 104_L101-102.dwg | 1044          |
| PROGETTO:  | DISEGNO:    | VERIFICA:        | APPROVAZIONE: |
| L. Masiero | D. Pierdoni | L. Masiero       | T. Tassi      |