

<b>Autorizzazioni esistenti per impianto</b>					
<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
<b>Decreto AIA prot DSA-DEC-2009-0000976</b>	<b>Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio</b>	<b>03/08/2009</b>	<b>02/08/2017</b>	<b>DLgs 59/05</b>	<b>Autorizzazione Integrata Ambientale (1)</b>
<b>Certificato di Registrazione EMAS n. I-000355</b>	<b>Comitato Ecolabel - Ecoaudit</b>	<b>16/05/2008 (prima emissione 28/07/2005)</b>	<b>13/03/2011 (2)</b>	<b>Regolamento EMAS</b>	<b>Certificato di conformità al Regolamento EMAS</b>
<b>Certificato ISO 14001:2004 n. EMS-2937/S</b>	<b>RINA, IQNET e CISQ</b>	<b>02/03/2011 (prima emissione 11/02/2005)</b>	<b>12/03/2014</b>	<b>ISO 14001:2004</b>	<b>Certificazione ISO 14001 (già dal 11/02/2005)</b>
<b>Decreto n.133/63 di autorizzazione alla costruzione della Sezione 1</b>	<b>Ministero Industria Ministero LL PP</b>	<b>14/10/1963</b>	<b>-</b>	<b>TU 1775/33</b>	<b>Autorizzazione alla costruzione (Sezione 1)</b>
<b>Decreto n.167/70 di autorizzazione alla costruzione delle Sezioni 2, 3 e 4</b>	<b>Ministero Industria Ministero LL PP</b>	<b>01/10/1970</b>	<b>-</b>	<b>TU 1775/33</b>	<b>Autorizzazione alla costruzione (Sezioni 2,3 e 4)</b>
<b>Decreto n.28/00 voltura degli atti autorizzativi da Enel ad Elettrogen</b>	<b>Ministero Industria</b>	<b>17/05/2000</b>	<b>-</b>	<b>L 2359/65 L 1643/62 L 880/73 DPR 203/88 DI 12/07/90 e altri</b>	<b>Voltura da Enel ad Elettrogen</b>
<b>Decreto n.1/02 voltura degli atti autorizzativi da Elettrogen ad Endesa s.r.l.</b>	<b>Ministero Attività Produttive</b>	<b>04/02/2002</b>	<b>-</b>	<b>L 2359/65 L 1643/62 L 880/73 DPR 203/88 L 349/86 DLgs 165/01</b>	<b>Voltura da Elettrogen ad Endesa s.r.l.</b>
<b>Decreto n.9/04 voltura degli atti autorizzativi da Endesa s.r.l. ad Endesa S.p.A.</b>	<b>Ministero Attività Produttive</b>	<b>18/03/2004</b>	<b>-</b>	<b>DM 1/02</b>	<b>Voltura da Endesa s.r.l. ad Endesa S.p.A.</b>

<b>Autorizzazioni esistenti per impianto</b>					
<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
Decreto n.02/08 VL voltura degli atti autorizzativi da Endesa S.p.A. ad E.ON Produzione S.p.A.	Ministero Sviluppo Economico	02/10/2008	-	L 2359/65 L 1643/62 L 880/73 DPR 203/88 DI 12/07/90 e altri	Voltura da Endesa S.p.A. ad E.ON Produzione S.p.A.
Decreto n.114/00 per la trasformazione in ciclo combinato. Sezioni 1, 2 e 3	Ministero Industria, Commercio e Artigianato	04/08/2000	-	L 1643/62 L 880/73 L 393/75 L 349/86 e altre	Trasformazione ciclo combinato (3)
Decreto n° 12129/80 autorizzativo per la costruzione dell'oleodotto Ostiglia-Sermide	Ministero Industria Ministero Finanze	28/10/1980	-	RDL 2/11/33 n.1741 DM 6/7/67 n.5086 DM 2/12/61 n.5349 DM 20/6/63 n.6258 ed altri	Autorizzazione alla costruzione (oleodotto Ostiglia-Sermide)
Decreto n.14/68 di concessione di derivazione dal Fiume PO (Sezione 1)	Ministero LL PP Ministero Finanze	09/12/1968	08/12/2038	TU 1775/33 L 1643/62	Derivazione acqua da fiume
Decreto n.2829/83 di concessione di derivazione dal Fiume PO (Sezioni 2, 3 e 4)	Ministero LL PP Ministero Finanze	11/05/1983	08/12/2038	L 319/16 DI 14/1968 Tu 1775/33 RD 1285/20 L 1643/62	Derivazione acqua da fiume
Contratto di fornitura idrica Prot. 11/2004	Tea S.p.A.	05/02/2004	-	-	Contratto di fornitura di acque da acquedotto
Comunicazione messa in esercizio caldaia ausiliaria 1	Regione Lombardia	12/04/2001	-	DPR 203/88	Emissioni in atmosfera

<b>Autorizzazioni esistenti per impianto</b>					
<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
<b>Deliberazione 020/2008</b>	<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero dello Sviluppo Economico</b>	<b>12/11/2008</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>D.Lgs n. 216 del 04/04/2006</b>	<b>Autorizzazione ad emettere gas serra nel periodo 2008-2012</b>
<b>Parere CIPPC-00-2011-0000502</b>	<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>	<b>24/03/2011</b>	<b>-</b>	<b>Parte II del DLgs 152/06, come modificata dal DLgs 128/10</b>	<b>Parere istruttorio per la modifica non sostanziale inerenti correzioni al Parere Istruttorio Conclusivo di AIA</b>
<b>Certificato Prevenzione Incendi Centrale di Ostiglia n. 1649</b>	<b>Vigili del Fuoco: Comando provinciale di Mantova</b>	<b>30/04/2009</b>	<b>30/04/2012</b>	<b>DM 63/82</b>	<b>Certificato Prevenzione Incendi</b>
<b>Certificato Prevenzione Incendi Deposito di Borgo S. Giovanni n. 12987</b>	<b>Vigili del Fuoco: Comando provinciale di Mantova</b>	<b>22/11/2010</b>	<b>29/10/2013</b>	<b>DM 63/82</b>	<b>Certificato Prevenzione Incendi</b>
<b>Parere di esclusione dal VIA per il progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato delle Sezioni 1, 2 e 3 n. 1827/VIA/AO13B</b>	<b>Ministero dell'Ambiente</b>	<b>25/02/1999</b>	<b>-</b>	<b>DPCM 27/12/1988</b>	<b>Parere di esclusione dal VIA</b>
<b>Autorizzazione allo scarico di reflui civili in pubblica fognatura dei soli locali adibiti a mensa e a foresteria n.1601/09</b>	<b>Teacque Sr.l.</b>	<b>08/06/2009</b>	<b>-</b>	<b>DLgs 152/06</b>	<b>Autorizzazione allo scarico</b>

<b>Autorizzazioni esistenti per impianto</b>					
<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
Convenzione n. 49073 con il Consorzio S. Stefano per lo scarico delle acque di raffreddamento	Consorzio idraulico di scolo Santo Stefano (MN)	30/10/1972	-	-	Autorizzazione allo scarico
Concessione n. 17200 al deposito oli minerali di Borgo S. Giovanni	Ministero Attività Produttive	06/05/2004	01/06/2023	RDL 1741/33 e succ. Dlgs 22/2001 DPR 203/88 DM 12900/83 ed altri	Deposito oli minerali
Rinnovo della concessione all'esercizio del deposito di oli minerali	Ministero Industria Commercio Artigianato	12/04/1988	-	L 367/34 RD 1303/34 L 61/86	Deposito oli minerali
Trasmissione documenti relativi ai depositi di olio combustibile di Ostiglia e Borgo S. Giovanni	Regione Lombardia	13/04/2006	-	L 239/2004	Deposito oli minerali
Denuncia di attivazione del deposito oli lubrificanti	Ufficio delle Dogane di Mantova	25/05/2009	-	DM 114/2000 DM 1/02 e altri	Deposito oli lubrificanti
Convenzione con ARPA Lombardia per la Rete monitoraggio qualità aria	Registrazione n.15358 presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio Milano 2	1/10/2009	01/04/2014	LR 16/99 DM 112/00 DM 114/00	RRQA Rete Qualità dell'Aria
Parere CIPPC-00-2010-0002209	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	05/11/2010	-	Parte II del DLgs 152/06, come modificata dal DLgs 128/10	Parere istruttorio per la modifica non sostanziale di sostituzione e rilocazione delle caldaie ausiliarie
Decreto n.964/10 di compatibilità ambientale	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	13/12/2010		DLgs 152/06 e s.m.i.	Realizzazione turbine a gas in sostituzione della sezione 4



**Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni**

Emissioni in aria						
Inquinante	Valori limite di emissione			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE (5)	Nazionale (6)	Regionale
<b>CICLI A VAPORE – Sezione 4 (mg/Nm<sup>3</sup>) (medie su 720 ore di normale funzionamento – riferiti al 3% O<sub>2</sub>) (1)</b>				(5)	<b>SO<sub>2</sub></b> : concentrazione su 24 ore da non superare più di 3 volte all'anno = <b>125 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>SO<sub>2</sub></b>	<b>200/400 (2)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	(5)	<b>SO<sub>2</sub></b> : concentrazione oraria da non superare più di 24 volte all'anno = <b>350 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	(5)	<b>SO<sub>2</sub></b> : Valore limite per la protezione degli ecosistemi (concentrazione media annuale) = <b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>POLVERI</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	(5)	<b>CO</b> : Media massima giornaliera su 8 ore = <b>10 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>CO</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>PTS</b> : media aritmetica annuale (1 aprile - 31 marzo) delle concentrazioni medie di 24 ore = <b>150 µg/m<sup>3</sup></b>	
					<b>PTS</b> : 95° percentile annuale delle concentrazioni medie di 24 ore = <b>300 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>CICLI COMBINATI – Sezioni 1, 2 e 3 (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>				(5)	<b>PM10 – Fase 1</b> : concentrazione media annuale = <b>40 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>30 (3)</b>	<b>50</b>	<b>30 (4)</b>	(5)	<b>PM10 – Fase 2</b> : concentrazione media annuale = <b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	
<b>CO</b>	<b>30 (3)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	(5)	<b>PM10 – Fase 1</b> : concentrazione su 24 ore da non superare più di 35 volte all'anno = <b>50 µg/m<sup>3</sup></b>	
				(5)	<b>PM10 – Fase 2</b> : concentrazione su 24 ore da non superare più di 7 volte all'anno = <b>50 µg/m<sup>3</sup></b>	
				(5)	<b>NO<sub>2</sub></b> : Concentrazione su 24 ore da non superare più di 7 volte all'anno = <b>200 µg/m<sup>3</sup></b>	
				(5)	<b>NO<sub>2</sub></b> : Concentrazione media annuale = <b>40 µg/m<sup>3</sup></b>	
				(5)	<b>NO<sub>x</sub></b> : Concentrazione annuale per la protezione della vegetazione (NO+NO <sub>2</sub> ) (da rispettare a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da altre aree edificate o impianti industriali o autostrade) = <b>30</b>	

					$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
				(5)	O <sub>3</sub> : Media mobile massima giornaliera su 8 ore da non superare per più di 25 volte in un anno come media sui 3 anni = 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

**Note:**

- (1) Si intende per *normale funzionamento* l'esercizio con carichi maggiori al minimo tecnico, che per la Sezione 4 è di 50 MW elettrici. I valori sono riferiti al 3% O<sub>2</sub> della portata del gas secco. Secondo il Decreto AIA la sezione 4 può esercire fino al 31 dicembre 2012 con il rispetto di non superare le seguenti ore/anno di esercizio di normale funzionamento: 3.000 ore/anno nel 2009, 2.500 ore/anno per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Come da Decreto AIA del 03/08/09 i valori limiti di emissione si considerano rispettati se:

- nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limiti di emissione, e
  - il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per il biossido di zolfo e le polveri, ed
  - il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto.
- (2) I limiti per SO<sub>2</sub> si applicano a prescindere dal mix di combustibili. Il limite di 200 mg/Nm<sup>3</sup> nel periodo invernale (ottobre-marzo) e il limite di 400 mg/Nm<sup>3</sup> nel periodo estivo (aprile-settembre).
- (3) Autorizzato da Decreto AIA del 03/08/09: i dati sono medie orarie di normale funzionamento (ossia per carichi erogati dal Turbogas maggiori del minimo tecnico, attualmente pari a 85 MW elettrici) riferiti al 15% O<sub>2</sub>.
- (4) DGR n. 6501/2001.
- (5) La Direttiva Quadro 96/62/CE sulla qualità dell'aria ambiente, recepita dall'Italia con il Decreto Legge del 4.8.1999 n.351, fornisce un quadro di riferimento per il monitoraggio delle sostanze inquinanti da parte degli Stati membri, per lo scambio di dati e le informazioni ai cittadini. Le "direttive figlie" (direttive 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE) stabiliscono sia gli standard di qualità dell'aria per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura. Con il DM 60 del 2 aprile 2002 sono state recepite le direttive figlie 99/30/CE, 2000/69/CE, con D. Lgs. 183/2004 è stata recepita la direttiva 2002/3/CE
- (6) Tutti i parametri sono contemplati nel DM 60/2002 ad eccezione dell'ozono (D.Lgs. 183/2004) e delle PTS (DPCM 28/03/1988). Dalla tabella sono stati omessi i livelli di allarme definiti dal DM 60/2002 per NO<sub>2</sub> (400 mg/m<sup>3</sup>) e SO<sub>2</sub> (500 mg/m<sup>3</sup>) per 3 ore consecutive

Emissioni in acqua						
Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
<b>Scarichi industriali (I.T.A.R. e Raffreddamento)</b>						
	Rispetto dei limiti di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Valori limite Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	(1)	2000/60/CE (Direttiva quadro in materia di acque) e 2455/2001/CE	Parametri normati dalla Parte III del D.Lgs 152/06, Allegato 1, Tabella 1/A, che rappresenta i valori minimi di qualità ambientale per i Corpi Idrici Significativi, così come disciplinati dagli artt. 76 e 78 alla Parte III del Decreto e allo stesso Allegato 1	Programma di Tutela ed Uso delle Acque (approvato con DGR n. 2244/2006)
<b>Acque reflue domestiche</b>						
	(2)	(2)	(3)			

**Note:**

- (1) Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n° 4/2006, per le acque contaminate da oli provenienti dalle superfici recapitate in corpo d'acqua superficiale, valgono i valori limite di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla parte III del D.Lgs 152/06.
- (2) Secondo la Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., *i limiti allo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione allo scarico finale*. In base a quanto sopra riportato, dal momento che il collettore fognario comunale in cui recapita lo scarico SF5, recapita a sua volta in un impianto di depurazione consortile finale, i limiti allo scarico in fognatura della suddetta Tabella 3 non sono applicabili allo scarico SF5.
- (3) Regolamento Regionale n. 3/2006 art. 8, relativo a scarichi dagli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta A.E..

<b>Inquadramento territoriale</b>			
<b>Superficie dell'impianto [m<sup>2</sup>]</b>			
<b>I dati si riferiscono al solo impianto produttivo</b>			
<b>Totale</b>	<b>Coperta</b>	<b>Scoperta pavimentata</b>	<b>Scoperta non pavimentata</b>
<b>170.000 (1)</b>	<b>86.000</b>	<b>55.000</b>	<b>29.000</b>
<b>140.000 (2)</b>	<b>15.000</b>	<b>93.000</b>	<b>32.000</b>
<b>9.400 (3) + 44.000 (4)</b>	<b>2.800</b>	<b>6.400</b>	<b>200 + 44.000</b>
<b>20.267 (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dati catastali</b>			
<b>Tipo di superficie</b>	<b>Numero del foglio</b>	<b>Particella</b>	
<b>(1) Area di Centrale Unità a destinazione speciale D7 Unità a destinazione particolare E</b>	<b>42 43</b>	<b>63 73</b>	
<b>(2) Area Parco Serbatoi Borgo S. Giovanni Unità a destinazione speciale D7</b>	<b>45</b>	<b>104, 107, 217, 284</b>	
<b>(3) Area Mensa e Parcheggi Unità a destinazione speciale D7 Unità a destinazione particolare C/6</b>	<b>44</b>	<b>77, 81 77, 301 302</b>	
<b>(4) Ex Centro ARCA + area in fregio a FFSS</b>	<b>44</b>	<b>78, 119</b>	
<b>(5) Vasche fanghi</b>	<b>44</b>	<b>110, 111</b>	

**Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici**

Scarico finale (1)	Recettore				Classificazione area
	Tipologia	Nome	Riferimento	Eventuale gestore	
SF1	Corso d'acqua naturale	PO	A	Magistrato del PO	Area Sensibile NO Area Vulnerabile NO SECA 3
SF2	Corso d'acqua naturale	PO	B	Magistrato del PO	SACA sufficiente (2)
SF3	Corso d'acqua artificiale	Canale Dugale Vignale	D	Consorzio S. Stefano	Corpo idrico non significativo (3)
SF5	Fognatura	Collettore fognario comunale	F	Comune di Ostiglia	-

**Note:**
**1) Si elencano i seguenti scarichi idrici finali:**

**SF1:** Acque di raffreddamento dei condensatori e acque derivate dall'impianto ITAR. Recettore Fiume PO

**SF2:** Acqua di scarico da sgrigliatore (prelevata dal fiume Po e utilizzata per il lavaggio delle griglie). Recettore Fiume Po

**SF3:** Possibile scarico dell'acqua di raffreddamento dei condensatori al Canale Dugale Vignale (effettuata su richiesta del Consorzio)

**SF5:** Scarico acque sanitarie e acque reflue domestiche dell'area mensa e foresteria al collettore fognario comunale

L'8/06/2009 è stata rilasciata autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche provenienti dall'area mensa e foresteria che sono state coltate alle acque reflue sanitarie di Centrale. Precedentemente tale flusso costituiva lo scarico SF4 nel Canale Dugale Vignale, ad oggi dismesso.

**2) Il Bacino Idrografico in cui ricade il tratto del Fiume Po soggetto allo scarico delle acque reflue industriali costituisce "bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del PO"; l'isola Boscone (circa 5 km a valle del punto di scarico SF1) è classificata come area sensibile; viene proposta una limitazione d'uso del bentazione sulle colture del riso (in comune di Ostiglia, nella zona a monte della Centrale, ricade nell'area vulnerabile a tale fitofarmaco) (da PTUA della Regione Lombardia del marzo 2006).**

**3) Nella vecchia autorizzazione provinciale relativa allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'area mensa e foresteria del maggio 2004, viene riportato che l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata vulnerabile all'inquinamento da nitrati.**