

Prima pagina

| CLIENTE   |  | LABORATORIO          |   |
|-----------|--|----------------------|---|
| Cliente   | TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.P.A.              | Head of Laboratory   | Alessandro Loi  |
| Indirizzo | Viale Castello della Magliana, 68<br>ROMA RM 00148 | Laboratorio          | SGS ITALIA SpA  |
| Contatto  |  | Indirizzo            | Angolo 3°/4° Strada - Zona Industriale Macchiareddu<br>-Assemini (Ca) |
| Telefono  |  | Telefono             | 070247494   |
| Fax       |  | Fax                  | 070247496   |
| Email     |  | Email                | sgs.eco@sgs.com   |
| Progetto  | -  | Accettazione n°      | CA18-03846  |
| Ordine n° | 847/17/C1/CA R.1 Metanizzazione Sardegna           | Pervenuto il         | 29/10/2018  |
| Matrice   | TERRENI(1)   | Data inizio analisi. | 05/11/2018  |
|           |  | Data fine analisi.   | 19/01/2019  |
|           |  | Data emissione       | 16/03/2020  |
|           |  | Rapporto di Prova n° | CA18-03846.020 _0   |

Campione Dettagli

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Campione n°    | CA18-03846.020         |
| Sigla campione | SA 101-85 1,00_2,00    |
| Proveniente da | PALMAS ARBOREA         |
| Matrice        | TERRENI                |
| Campionato da  | A cura del committente |

RIFERIMENTI

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Gianluigi Steri<br>Project Agent | Alessandro Loi<br>Head Of Laboratory |
|----------------------------------|--------------------------------------|

COMMENTI

Incertezza estesa di misura stimata al 95% di livello di confidenza e fattore di copertura k=2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/05 s.m.i e norme collegate, sostituisce documento cartaceo. Firmato da Dr. Alessandro Loi Ordine dei chimici di Cagliari, Nuoro e Oristano/92014250929



LAB N° 0588 L

**INDICE**

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Prima Pagina.....          | 1 |
| Indice.....                | 2 |
| Risultati.....             | 3 |
| Limiti Di Riferimento..... | 4 |
| Legenda.....               | 5 |

**RISULTATI**

|                       |                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Campione n°</b>    | CA18-03846.020         |  |  |  |  |  |
| <b>Sigla campione</b> | SA 101-85 1,00_2,00    |  |  |  |  |  |
| <b>Proveniente da</b> | PALMAS ARBOREA         |  |  |  |  |  |
| <b>Matrice</b>        | TERRENI                |  |  |  |  |  |
| <b>Campionato da</b>  | A cura del committente |  |  |  |  |  |
| <b>Campionato il</b>  | 29/10/2018             |  |  |  |  |  |

| Parametro | U.M. | Risultato | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-----------|------|-----------|----|----|----|----|
|-----------|------|-----------|----|----|----|----|

**Residuo a 105° C Umidita' [ Su campione tal quale + DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.2 ]**

|          |   |           |   |   |   |   |
|----------|---|-----------|---|---|---|---|
| Umidita' | % | 20,6 ±1,6 | - | - | - | - |
|----------|---|-----------|---|---|---|---|

**Granulometria (tagli) [ Su campione secco all aria + DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1 ]**

|                  |   |            |   |   |   |   |
|------------------|---|------------|---|---|---|---|
| Scheletro (2 mm) | % | 5,15 ±1,29 | - | - | - | - |
|------------------|---|------------|---|---|---|---|

**Metalli [ Su frazione < 2mm e riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensivi dello scheletro ai sensi del D.Lgs. 152: 2006 +**
**EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 ]**

|              |       |       |   |   |     |      |
|--------------|-------|-------|---|---|-----|------|
| Arsenico     | mg/kg | 9 ±1  | - | - | 20  | 50   |
| Cadmio       | mg/kg | <0,2  | - | - | 2   | 15   |
| Cobalto      | mg/kg | 8 ±1  | - | - | 20  | 250  |
| Nichel       | mg/kg | 32 ±3 | - | - | 120 | 500  |
| Piombo       | mg/kg | 18 ±1 | - | - | 100 | 1000 |
| Rame         | mg/kg | 8 ±1  | - | - | 120 | 600  |
| Zinco        | mg/kg | 64 ±5 | - | - | 150 | 1500 |
| Mercurio     | mg/kg | <0,05 | - | - | 1   | 5    |
| Cromo totale | mg/kg | 48 ±1 | - | - | 150 | 800  |

**Cromo esavalente (come Cr) [ Su frazione < 2mm e riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensivi dello scheletro ai sensi**
**del D.Lgs. 152: 2006 + EPA 3060A 1996 + EPA 6010D 2014 ]**

|                    |       |      |   |   |   |    |
|--------------------|-------|------|---|---|---|----|
| * Cromo esavalente | mg/kg | <0,5 | - | - | 2 | 15 |
|--------------------|-------|------|---|---|---|----|

**Idrocarburi C>12 mg/Kg [ Su frazione < 2mm e riferiti alla totalità dei materiali secchi comprensivi dello scheletro ai sensi del**
**D.Lgs. 152: 2006 + EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007 ]**

|                                     |       |       |   |   |    |     |
|-------------------------------------|-------|-------|---|---|----|-----|
| Idrocarburi Pesanti C >12 (C13-C40) | mg/kg | <8,00 | - | - | 50 | 750 |
|-------------------------------------|-------|-------|---|---|----|-----|

**LIMITI DI RIFERIMENTO**

| Matrice | Descrizione limiti   |
|---------|--|
| TERRENI | L3: I limiti si riferiscono alle C.S.C. della colonna A della Tabella 1 dell'All. 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06.<br>L4: I limiti si riferiscono alle C.S.C. della colonna B della Tabella 1 dell'All. 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06. |

| Parametro | U.M. | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-----------|------|----|----|----|----|
|-----------|------|----|----|----|----|

**Metalli [ EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014 ]**

|              |       |   |   |     |      |
|--------------|-------|---|---|-----|------|
| Arsenico     | mg/kg | - | - | 20  | 50   |
| Cadmio       | mg/kg | - | - | 2   | 15   |
| Cobalto      | mg/kg | - | - | 20  | 250  |
| Nichel       | mg/kg | - | - | 120 | 500  |
| Piombo       | mg/kg | - | - | 100 | 1000 |
| Rame         | mg/kg | - | - | 120 | 600  |
| Zinco        | mg/kg | - | - | 150 | 1500 |
| Mercurio     | mg/kg | - | - | 1   | 5    |
| Cromo totale | mg/kg | - | - | 150 | 800  |

**Cromo esavalente (come Cr) [ EPA 3060A 1996 + EPA 6010D 2014 ]**

|                  |       |   |   |   |    |
|------------------|-------|---|---|---|----|
| Cromo esavalente | mg/kg | - | - | 2 | 15 |
|------------------|-------|---|---|---|----|

**Idrocarburi C>12 mg/Kg [ EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007 ]**

|                                     |       |   |   |    |     |
|-------------------------------------|-------|---|---|----|-----|
| Idrocarburi Pesanti C >12 (C13-C40) | mg/kg | - | - | 50 | 750 |
|-------------------------------------|-------|---|---|----|-----|

**LEGENDA****NOTE**

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| ^  | Eseguito presso laboratorio SGS esterno. | IS  | Campione insufficiente per l'analisi.        |
| ^^ | Eseguito presso laboratorio esterno.     | LNR | Campione elencato ma non ricevuto.           |
| RL | Limite di Rapportaggio                   | NA  | Campione non analizzato per questo parametro |
| ↑  | Limite di rapportaggio innalzato         | TBA | Parametro non ancora analizzato              |
| ↓  | Limite di rapportaggio diminuito         | †   | Tempo massimo di conservazione superato      |

**NOTE RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO**

- \* Prova non accreditata ACCREDIA.

il presente Rapporto è emesso dalla Società in accordo con le Condizioni Generali SGS per i servizi di ispezione e controllo (copia disponibile su richiesta). Il rilascio di questo Rapporto non esonera le parti negoziali dall'esercitare i diritti e dall'adempiere alle obbligazioni derivanti dal negozio tra loro stipulato. Ogni patto contrario non è alla Società opponibile. La responsabilità della Società in base a questo Rapporto è limitata al caso di provata colpa grave ed in ogni caso ad un ammontare non superiore a dieci volte i diritti e le commissioni dovute. Eccetto accordi particolari, gli eventuali campioni, se presi, non saranno trattenuti dalla Società per più di un mese. I risultati contenuti nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto o copia dello stesso verrà conservato dalla Società per un periodo pari a 10 anni.

Il confronto dei risultati con i rispettivi limiti, quando presente, non tiene conto dell'incertezza di misura stimata.

Eventuali risultati superiori al limite sono segnalati in rosso.

Il recupero ove previsto, se non diversamente indicato, è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici.

Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Se non diversamente specificato, valori di concentrazione rilevati inferiori ai Limiti di rapportaggio (RL) concorrono all'espressione delle somme e/o medie nella misura di 1/2 del Limite di rapportaggio (criterio "medium bound")

Il presente rapporto può essere riprodotto solamente per intero.

--- Fine del Rapporto di Prova ---