COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:




## U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE E INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

## **PROGETTO DEFINITIVO**

LINEA MODANE – TORINO
ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO-AVIGLIANA

DISMISSIONE E DEMOLIZONE LINEA PRIMARIA
TRATTA BUSSOLENO - COLLEGNO





PROGETTO DEFINITIVO LINEA MODANE – TORINO

ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO-AVIGLIANA

DISMISSIONE E DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA

TRATTA BUSSOLENO - COLLEGNO

**RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE** 

 COMMESSA
 LOTTO
 CODIFICA
 DOCUMENTO
 REV.
 FOGLIO

 NT0I
 06
 D 53 PH
 CA 00 00 001
 B
 2 di 4

**INDICE** 



## 1. PREMESSA

Di seguito si riporta una breve qualifica del Programma Lavori relativamente al Lotto 6 degli interventi di adeguamento della Linea Storica Modane – Torino.

Nello specifico, gli interventi previsti nel Lotto 6, sono finalizzati alla Demolizione/Rimozione della Linea Primaria (LP) binario pari compresa anche quella del binario dispari esterna all'area ferrovia e ricadente nella zona di Bussoleno, posta lungo la Linea Torino Modane tratto che va da Collegno km 8+420 a Bussoleno km 44+000.

Il presente intervento è preceduto dagli interventi sotto elencati (oggetto di altri lotti della tratta):

- Adeguamento del segnalamento/tlc, demolizione primaria non alimentata e realizzazione blocchi fondazione TE (lotto 1);
- Soppressione di due PL a Borgone (Lotto2);
- Adeguamento, per il rispetto delle STI, delle fermate di Bruzolo, Borgone, e Sant'Ambrogio (Lotto3);
- Realizzazione di precedenze a modulo 750m nelle localita' di Borgone-Bruzolo (bin. dispari) e Condove-Vaie (bin. pari) (Lotto4)
- Realizzazione e attivazione delle SSE di Borgone e Avigliana (Lotto5) propedeutiche alla disalimentazione della Linea Primaria e alla conseguente rimozione (prevista nel presente intervento).

Il Programma Lavori di realizzazione dell'intervento prevede una durata complessiva delle lavorazioni di 400 giorni naturali e consecutivi (gnc), ripartiti come di seguito:

- Attività propedeutiche all'avvio dei lavori:

90 gnc;

- Attività di rimozione LP:

310 gnc.

Nello specifico, le attività di rimozione LP sono così suddivise:

- Rimozione condutture;
- Rimozione isolatori e mensole su ciascun palo;
- Taglio e trasporto dei pali.
- Demolizione parziale plinti di fondazione.

Per le attività di rimozione condutture, isolatori, mensole e taglio pali, si è ipotizzato di intevenire da interno "via treno" e da esterno (tramite viabilità locali o piste di cantiere). Tali attività, sia che vengano svolte da interno "via treno", sia che vengano svolte da esterno, poiché interferenti con l'esercizo



PROGETTO DEFINITIVO
LINEA MODANE – TORINO
ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO-AVIGLIANA
DISMISSIONE E DEMOLIZIONE LINEA PRIMARIA
TRATTA BUSSOLENO - COLLEGNO

DOCUMENTO

CA 00 00 001

REV.

**FOGLIO** 

4 di 4

CODIFICA

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE	NT0I	06	D 53 PH
	N [0]	06	D 53 PH

ferroviario, saranno effettuate durante le IPO (Interruzione Programmata di Orario) notturne e contemporanee della durata di 120' previste 5 notti a settimana.

COMMESSA

LOTTO

L'attività di demolizione dei plinti di fondazione verrà svolta durante le IPO diurne della durata media per tratta di circa 90'.

Si ritiene inoltre necessario evidenziare che gli interventi previsti nell'ambito del presente Lotto 6 rientrano tra le attività di adegumento della Linea Storica Modane – Torino, tratta Bussoleno – Avigliana: pertanto sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare ed approfondire eventuali interferenze con gli interventi previsti negli altri lotti (della tratta Bussoleno – Avigliana) nel corso delle successive fasi di progettazione in modo da prevedere il necessario e opportuno coordinamento nel rispetto dei costi e dei tempi previsti in appalto.

			F	PROG	RAMM	A LAV	ORI												
ID	Nome attività	Durata	M-2	M-1	M1	M2	M3	N/A	M5	Anr M6	10 1	MA	MO	M10	M11	M12	M13	M14	M
1	LINEA TORINO – BUSSOLENO: ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO - AVIGLIANA. LOTTO 6	400 g				BUSSC	LENO:	ADEG	UAMEN	NTO LIN	NEA ST	ORICA	TRAT	TA BUS	SOLEN	IO - AV	'IGLIAN	A. LO	TTC
2	Consegna lavori	0 g			• Con	segna	avori						           						
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEI LAVORI (Progetto costruttivo, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, approvvigionamenti collaudi in fabbrica e forniture per attrezzaggi, boe/risoluzione SS/demolizioni propedeutiche per avvio lavori ecc)		TIVITA	PROI	PEDEU'	TICHE	ALL'A\	VIO DI	EI LAV	DRI									.
5	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	310 g									ATTIVI	TA' DI (	COSTR	UZION	E			 D	     
6	RIMOZIONE LINEA PRIMARIA (Lato binario pari + pali esterni zona Bussoleno)	310 g	   	 		RIMOZIONE LINEA PRIMARIA (Lato binario pari + pali esterni zona Bussoleno)									     				
7	Rimozione condutture	70 g	   	  -         		Rimozione condutture								   !					
10	Rimozione isolatori e mensole	70 g						         	Rimo	zione is	solator	i e men	nsole						
	T-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	135 g	 J	 			       	           	           		  -  -  -  -		Taglio	p pali e	traspor	rto	-  -  -		
13	Taglio pali e trasporto			1		1	I I	i	I .	i i			i	1 1	i .		i		
13	Demolizione parziale plinti di fondazione	160 g						 	                 		         	Der	nolizio	ne parz	ziale plii	nti di fo	ondazic	one ♥	i i !