

FASE 1 - FINE MESE 4



- Installazione cantieri
- ① -Inizio realizzazione deviazione provvisoria SS38
- ② -Inizio realizzazione delle opere di inizio lotto fino alla rotonda Stazzona
- ③ -Realizzazione collegamento provvisorio rotonda Campone-SP26
- ④ -Realizzazione dei micropali all'imbocco Ovest della Galleria Naturale

FASE 2 - FINE MESE 11



- ① -Realizzazione micropali all'imbocco Est della Galleria Naturale
- ② -Realizzazione micropali di protezione alle abitazioni in adiacenza alla Galleria Artificiale
- ③ -Completamento parziale delle Terre Rinforzate per la realizzazione della pista lungo linea fino all'imbocco Ovest della Galleria Naturale
- ④ -Completamento deviazione provvisoria SS38

FASE 3 - FINE MESE 15



- ① -Realizzazione della protezione al canale sotterraneo di A2A in corrispondenza dell'imbocco Ovest della Galleria Naturale
- ② -Inizio scavi all'imbocco Est della Galleria Naturale

FASE 4 - FINE MESE 18



- ① -Inizio scavi in Galleria Naturale dall'imbocco Ovest

LEGENDA	
	AREE IN LAVORAZIONE
	OPERE ULTIMATE NELLA FASE IN CORSO
	OPERE ULTIMATE A MENO DELLE FINITURE (segnalativa, pavimentazione, opere a verde ecc.)
	OPERE ULTIMATE NELLA FASE PRECEDENTE



S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI SPECIALI	GEOLOGO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

NB15

N - CANTIERIZZAZIONE NB - CAMPI E CANTIERI EVOLUZIONE TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO - TAV. 1 DI 2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PRODOTTO	NB15 - TOCCACCI/CANPL13_B.dwg		
LIV. PROJ.			
N. PROJ.			
M1324	E 1801		
CODICE ELAB.	T00CA00CANPL13	B	1:10000
C			
A	EMMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. NICOLA MANGALARDI ING. GIUSEPPE RANIERI ING. VALERIO BAILETTI
B	EMMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. NICOLA MANGALARDI ING. FABRIZIO BAILETTI ING. VALERIO BAILETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO