



LITOLOGIA

TA	TERRENO AGRARIO O VEGETALE. Limo sabbioso argilloso talora ghiaioso di colore bruno marrone, con elementi lapidei di varia natura. Materiali di riporto. Attuale.
COLT	COLTRE COLLUVIALE. Limo argilloso debolmente sabbioso e sabbia con limo di colore variabile dal giallastro al bruno marrone, rimaneggiato, da consistente a molto consistente. Attuale.
ALt	DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI. Limi e argille con sabbia o debolmente sabbiose. Attuale.
ALG	DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI RECENTI. Limi e argille con sabbia o debolmente sabbiose, con intercalazioni di lenti ghiaiose (ALG) e di limi organici (LO). Olocene.
ALF	DEPOSITI FLUVIALI TERRAZZATI PLEISTOCENICI. Argille grigiastre più o meno sabbiose, con limi e lenti di ghiaie e ciottoli eterometrici (ALG). Pleistocene Inferiore.
MNb	FORMAZIONE MONTE NARBONE. Argille e marne bluastre con noduli gessosi e livelli sapropellici, cui seguono marne siltoso-sabbiose ed argille grigie e grigio-scuro e al tetto arenarie calcaree ben cementate. Pliocene Medio.
T	FORMAZIONE TRUBI. Marne calcaree e calcari biancastri ricchi in Globigerine, con intercalazioni di breccie argillose con microfauna del Pliocene Inferiore e più antica. Pliocene Inferiore.

LEGENDA

INDAGINI 2019		COLONNINA SONDAGGI	COLONNINA POZZETTI	
Sn	Sondaggio a carotaggio continuo	XXXX ← quota boccaforo	XXXX ← quota boccaforo	
Sn-DH	Sondaggio a c.c. con Down-Hole	R ← unità geotecnica	R ← unità geotecnica	
Sn-PZ	Sondaggio a c.c. con Piezometro	X.XX ← profondità dal boccaforo (m)	X.XX ← profondità dal boccaforo (m)	
Pzn	Pozzetto Geognostico	← profondità della falda dal boccaforo (m)		
▽	Prova CPTu	← cella Casagrande		
MASW	Prova Sismica MASW	CIX ← campione indisturbato		
RIFRM	Prova Sismica a Rifrazione	Prove SPT		
★	Stesa Sismica Inizio	N ₃₀ =XX		
★	Stesa Sismica Fine	N ₃₀ =R		
SONDAGGI 2015		SONDAGGI 2006	SONDAGGI 1989	SONDAGGI 1971
Senp	Sondaggio in proiezione	Nsn	Bn	Sn

γ = Peso unità di volume; N_{SPT} = Numero di colpi; C_u = Coesione non drenata; c' = coesione effettiva;
 ϕ' = angolo d'attrito effettivo; E_{ed} = modulo edometrico; V_s = Velocità delle onde di taglio; G_0 = Modulo di taglio;
 Mdx = Modulo di deformazione; V_s = Modulo di taglio equivalente.



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.626 della "Valle del Solso"
 Lotti 7° e 8° e completamento della Tangenziale di Gela
 Itinerario Gela - Agrigento - Castelvetro

PROGETTO DEFINITIVO

COD. PAB3

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA: Responsabile Integrazioni specialistiche Dott. Ing. Giovanni... Responsabile Tracciato stradale Dott. Ing. Massimo Caporaso... Responsabile Strutture Dott. Ing. Giovanni Piazza... Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti Dott. Ing. ... Responsabile Ambiente e SIA Dott. Ing. Francesco Ventura...	GRUPPO DI PROGETTAZIONE
GEOLOGO: Dott. Geol. ENRICO... Geol. Enrico... COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. ...	VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Maria Coppola

GEOLOGIA E GEOTECNICA
Sezioni geologiche viadotto V09

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	PAB3_T00GE00GEOG01_10_A		
DPPA0083	CODICE ELAB.	A	1:200
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEB. 2020	R. CHANELLO E. CURCURUTO G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO