



LEGENDA

- Tracciato di progetto
- Perimetro espropri definitivi- recinzione
- Confini comunali
- Corsi d'acqua

Cantieri

- CO_n. Cantieri operativi
- CB Campo base
- ATn. Aree tecniche

- Inerbimento dei rilevati
- Ripristino dei suoli nelle aree della viabilità dismessa
- Interventi di inerbimento
- Interventi a verde per l'inserimento paesaggistico delle aree di svincolo (Tipologico A - Prato cespugliato a valenza ornamentale)
- Interventi di schermatura del tracciato mediante predisposizione di fasce filtro (Tipologico B - Filare arboreo - arbustivo a funzione di schermo)
- Interventi di mascheramento e di ricostituzione della trama agricola (Tipologico C - Siepe arbustiva)
- Interventi di Inserimento paesaggistico e consolidamento dei tratti in trincea e dei rilevati (Tipologico D - Arbusti a gruppi)
- Interventi di potenziamento e ricicatura con formazioni di macchia - gariga di interesse faunistico (Tipologico E - Arbusteto mediterraneo)
- Interventi di ripristino delle aree ripariali e dei fossi (Tipologico F - Fascia arboreo - arbustiva a carattere igrofilo)
- H - Interventi di ripristino dei suoli in corrispondenza delle aree di cantiere
- I - Interventi di recupero dei suoli e inerbimento in corrispondenza della galleria artificiale e delle rotatorie
- Rivestimento in pietra locale delle opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua e dei muri

Interventi per la fauna

- Interventi a verde in corrispondenza dei sottopassi a funzione di invito per la fauna (Tipologico G)
- Passaggi faunistici in corrispondenza dei tombini idraulici

Interventi di mitigazione acustica

- Barriera antirumore

G - SIEPE ARBUSTIVA DI INVITO AL SOTTOPASSO FAUNISTICO

ARBUSTI	(n.10 piante ogni 40 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Tg	TAMERICE <i>Tamarix gallica</i>	40 mq	5
Sp	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	40 mq	5
	INERBIMENTO		-

A - PRATO CESPUGLIATO

ARBUSTI	(n.24 piante ogni 300 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Vt	VIBURNO <i>Viburnum tinus</i>	300 mq	6
Ci	CISTO ROSSO <i>Cistus incanus</i>	300 mq	7
Ro	ROSMARINO <i>Rosmarinus officinalis</i>	300 mq	5
Rs	ROSA <i>Rosa sempervirens</i>	300 mq	6
	INERBIMENTO		-

D - ARBUSTI A GRUPPI IN CORRISPONDENZA DI RILEVATI E TRINCEE

ARBUSTI	(n.21 piante ogni 140 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
PI	LENTISCO <i>Pistacia lentiscus</i>	140 mq	5
Sj	GINESTRA COMUNE <i>Spartium junceum</i>	140 mq	11
Vt	VIBURNO <i>Viburnum tinus</i>	140 mq	5
	INERBIMENTO		-

E - ARBUSTETO MEDITERRANEO

ARBUSTI	(n.32 piante ogni 300 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
PI	FILLIREA <i>Phyllirea latifolia</i>	300 mq	11
PI	LENTISCO <i>Pistacia lentiscus</i>	300 mq	9
Mc	MIRTO <i>Myrtus communis</i>	300 mq	8
Ra	ALATERO <i>Rhamnus alaternus</i>	300 mq	4
	INERBIMENTO		-

B - FILARI ARBOREO - ARBUSTIVI A FUNZIONE DI SCHERMO

ALBERI	(n.3 piante ogni 100 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Au	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>	100 mq	3
ARBUSTI	(n.10 piante ogni 100 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
PI	LENTISCO <i>Pistacia lentiscus</i>	100 mq	4
PI	FILLIREA <i>Phyllirea latifolia</i>	100 mq	6
	INERBIMENTO		-

F1 - FASCIA ARBOREO-ARBUSTIVA A CARATTERE IGROFILO

ARBUSTI	(n.9 piante ogni 60 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Sa	SALICE BIANCO <i>Salix alba</i>	60 mq	3
Ta	TAMERICE <i>Tamarix africana</i>	60 mq	3
Sp	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	60 mq	3
	INERBIMENTO		-

F2 - FASCIA ARBUSTIVA A CARATTERE IGROFILO

ARBUSTI	(n.9 piante ogni 60 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Sa	SALICE BIANCO <i>Salix alba</i>	60 mq	3
Tg	TAMERICE <i>Tamarix gallica</i>	60 mq	3
Sp	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	60 mq	3
	INERBIMENTO		-

C - SIEPE ARBUSTIVA

ARBUSTI	(n.11 piante ogni 60 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Mc	MIRTO <i>Myrtus communis</i>	60 mq	3
PI	LENTISCO <i>Pistacia lentiscus</i>	60 mq	4
Et	ERICA <i>Erica terminalis</i>	60 mq	4
	INERBIMENTO		-

F1 - FASCIA ARBOREO-ARBUSTIVA A CARATTERE IGROFILO

ARBUSTI	(n.9 piante ogni 60 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Sa	SALICE BIANCO <i>Salix alba</i>	60 mq	3
Ta	TAMERICE <i>Tamarix africana</i>	60 mq	3
Sp	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	60 mq	3
	INERBIMENTO		-

F2 - FASCIA ARBUSTIVA A CARATTERE IGROFILO

ARBUSTI	(n.9 piante ogni 60 mq)	SUPERFICIE SESTO DIMANTO	N. ESSENZE
Sa	SALICE BIANCO <i>Salix alba</i>	60 mq	3
Tg	TAMERICE <i>Tamarix gallica</i>	60 mq	3
Sp	SALICE ROSSO <i>Salix purpurea</i>	60 mq	3
	INERBIMENTO		-

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.626 della "Valle del Salso"
Lotti 7' e 8' e completamento della Tangenziale di Gela
Itinerario Gela - Agrigento - Castelvetrano

PROGETTO DEFINITIVO COD. PA83

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:
Responsabile Integrazioni specialistiche Dott. Ing. Giovanni Piazza
Responsabile Tracciato stradale Dott. Ing. Massimo Capasso
Responsabile Strutture Dott. Ing. Giovanni Piazza
Responsabile Idraulica, Geotecnica e impianti Dott. Ing. Sergio Di Mola
Responsabile Ambiente e SIA Dott. Ing. Francesco Ventura

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

GEOLOGO:
Geol. Enrico Curcuruto

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Sergio Di Mola

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Maria Coppola

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Planimetria, sezioni e dettagli degli interventi di mitigazione 5/5

CODICE PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	
DPPA0083	D 19	T00IA03AMBCT22-26A_Plan_det_mit	A	1:5.000	
		CODICE ELAB. T00IA03AMBCT50			
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	FEB.2020	B.2MEI	F.VENTURA	G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO