



LEGENDA

- PARETE IN MURATURA DI MATTONI FORATI DA cm 8 FINITA A INTONACO CIVILE O PASATURA A GESSO O RIVESTIMENTO PLASTICO
- PARETE IN MURATURA DI MATTONI FORATI DA cm 8 CON RIVESTIMENTO
- PARETE IN MURATURA A 2 TESTE DI MATTONI DOPPIO UNI FINITA A INTONACO CIVILE O RIVESTIMENTO PLASTICO
- PARETE IN MURATURA A 2 TESTE DI MATTONI DOPPIO UNI CON RIVESTIMENTO
- PARETE IN CALCESTRUZZO FINITA A INTONACO CIVILE O RIVESTIMENTO PLASTICO
- PARETE IN CALCESTRUZZO CON RIVESTIMENTO
- PERLA
- VETRI
- PARETE FEAL ESTERNA
- PARETE FEAL INTERNA VETRATA
- 1/2v
- 2/3v

- ▲ PORTE FEAL IN LEGNO CON SOPRALUCE PURE IN LEGNO RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO TIPO LEGNO DA INSERIRE IN PARETE DI MURATURA
- ▲ PORTE FEAL IN LEGNO CON SOPRALUCE PURE IN LEGNO RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO GRIGIO CHIARO CON VETROFINA LATERALE IN VETRO STAMPATO
- ▲ PORTA A VETRI IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SOPRALUCE VETRATA FINO A SOFFITTO E VETRI TRASPARENTI
- ▲ COME ▲ MA CON VETRI STAMPATI
- ▲ PORTE H=2.10 RIVESTITE IN LAMINATO PLASTICO COLOR GRIGIO PERLA
- ▲ COME ▲ MA CON LAMINATO TIPO LEGNO SU LATO ESTERNO E GRIGIO PERLA SU LATO INTERNO
- PLUVIALI

TABELLA DELLE FINITURE

| LOCALI | PAVIMENTI | INTONACO E RIVESTIMENTI | ZOCOLI SU PARETI IN MURATURA | SOFFITTI |
|----------|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | GRES ROSSO LISCO 7,5x15 | INTONACO CIVILE | GRES ROSSO H=15 cm | LAMIERA GRECCATA VERNICIATA |
| 2 | GRES BIANCO TOROISE 7,5x15 E OTTOGONI 10x10 (SILANI IN TELEO) | PASATURA A GESSO | TIPO NOCE H=10 | PANNELLI IN GESSO FORATI |
| 2.1/2v | COME 2 | COME 2 | COME 2 | COME 2 |
| 3, 6, 14 | PREFLEX ROSSO | TELI PLASTICI BEGE | TIPO NOCE H=10 | PANNELLI IN GESSO FORATI |
| 7 | COME 1 | COME 1 | COME 1 | COME 1 |
| 8 | GRES OPACO 5x10 AZZURRO FORTE | GRES SEMPLICE 3,5 GRIGIO BIANCO H=2.10 AL 10 SOPRA CIVILE | ----- | INTONACO CIVILE |
| 9 | COME 9 | COME 9 | COME 9 | COME 9 |
| 10 | COME 1 | COME 1 | COME 1 | COME 1 |
| 11 | PREFLEX GIALLO | COME 2 | COME 2 | COME 2 |
| 12 | COME 1 | GRES SEMPLICE 3,5 GRIGIO BIANCO H=2.10 AL 10 SOPRA CIVILE | ----- | COME 1 |
| 13 | COME 1 | PARETI FEAL IN ACCIAIO | ----- | COME 1 |
| 14 | COME 1 | COME 12 | ----- | COME 8 |
| 15 | COME 1 | COME 12 | ----- | COME 8 |
| 16 | COME 1 | COME 1 | COME 1 | COME 1 |
| 17 | COME 1 | COME 1 | COME 1 | COME 1 |
| 18 | PREFLEX GIALLO | COME 2 | COME 2 | COME 2 |

N.B. : TUTTI I PLUVIALI DEVONO ESSERE ISPEZIONABILI

N.B. : L'ARREDO E' ESCLUSO DALLA FORNITURA VETRI TRASPARENTI OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO

N.B. : IL PRESENTE DISEGNO SOSTITUISCE IL 39440 DEL 22/9/69

CENTRALE LA CASELLA
 FABBRICATO MENSA E FORESTERIA
 PIANTA PIANO TERRENO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|-----------------|----|-------|------|---------|-----------|----------|--------------|------|
| 01 | 04/06 | 1968 | AREA PROIEZIONE | 01 | 04/06 | 1968 | CLIENTE | MODIFICHE | CLASS. / | SERIE 409900 | N° / |
| SCALA: 1:100 | | | | | | | | | | | |