



LEGENDA	
	FOSSO DI GUARDIA A FORMA TRAPEZIA IN CLS
	CANALETTA RETTANGOLARE
	CONDOTTA IN PVC
	VERSO DI SCORRIMENTO ACQUA
	QUOTA DI SCORRIMENTO (metri s.l.m.)

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

IDROLOGIA E IDRAULICA

Drenaggio viabilità

Planimetria di drenaggio - Viabilità NV05

SCALA:

1:2000

COMMESSA

LOTTO

FASE

ENTE

TIPO DOC.

OPERA/DISCIPLINA

PROGR.

REV.

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Mazzoni	Dicembre 2019	C. Valente	Dicembre 2019	F. Spadaro	Dicembre 2019	19/01/2020
B	Emissione esecutiva	L. Mazzoni	Gennaio 2020	C. Valente	Gennaio 2020	F. Spadaro	Gennaio 2020	19/01/2020

File: R33V4002971000020358.dwg

n. Elab.: 131

TABELLA FOSSI DI GUARDIA - LINEA DI PROGETTO																		
Codice identificativo	Progressiva iniziale		Progressiva finale		Quota scorcimento iniziale	Quota scorcimento finale	POSIZIONE	TIPO CANALETTA / COLLETTORE dimensione (")	Lunghezza		Pendenza	Portata Pluviale		Velocità	Tramite idrico	Grado di riempimento	Franco idraulico	Materiale
	m	0	m	0					m	m		m³/s	m³/s					
NV05	110	0	337.45	333.35	sx	F 50x50	110	0.0373	0.184	2.54	0.12	23%	0.38				CLS	
NV05	110	0	336.75	332.80	dx	F 50x50	110	0.0359	0.182	2.50	0.12	24%	0.38				CLS	
NV05	110	165	337.45	334.85	sx	F 50x50	55	0.0473	0.257	3.06	0.13	27%	0.37				CLS	
NV05	110	165	336.75	334.00	dx	F 50x50	55	0.0500	0.079	2.13	0.07	13%	0.43				CLS	
NV05	485	175	343.50	334.80	sx	F 60x60	310	0.0281	1.171	3.83	0.33	55%	0.27				CLS	
NV05	485	175	340.00	334.00	dx	F 50x50	310	0.0194	0.297	2.32	0.19	37%	0.31				CLS	
NV05 trincea	320	250			sx	DN400	70	0.0300	0.155	2.71	0.19	46%	0.21				PVC SBN	
NV05 trincea	110	145			sx	DN400	35	0.0100	0.050	1.33	0.13	34%	0.27				PVC SBN	
NV05 trincea	110	20			sx	DN400	90	0.0600	0.125	3.30	0.14	34%	0.26				PVC SBN	
NV05 trincea	80	155			dx	DN400	75	0.0100	0.079	1.51	0.17	43%	0.23				PVC SBN	