



| LEGENDA  |   |
|--|---|
| SIMBOLO  | DESCRIZIONE   |
|  | Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015  |
|  | Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015  |
|  | Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade per illuminazione delle vie di esodo<br>RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012<br>Passo max 80,00 ml<br>RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012 |
|  | QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V<br>RFI DPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)  |
|  | Dorsale illuminazione vie di esodo in Galleria FG16M16 3x2,5 mmq<br>RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012  |
|  | Derivazione Pulsante FG16M16 3x1,5 mmq<br>RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012  |
|  | Derivazione Lampade FG16M16 2x2,5 mmq<br>RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012   |
|  | Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE)<br>RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012  |
|  | Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610<br>RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012  |
|  | Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE)<br>RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012  |
| TIPOLOGIA CONDUTTORI<br>Cavi tipo FG16M16 0,6-1kV  |   |
| TIPOLOGIA DI POSA<br>Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad una interdistanza di 5 m. |   |

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. TECNOLOGIE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)**  
**IMPIANTI LFM**  
**GALLERIE**  
Galleria Equivalente 3  
Illuminazione By-Pass  
Planimetria con disposizione caviddotti ed apparecchiature

SCALA: 1:100

| Rev. | Descrizione         | Redatto    | Data     | Verificato | Data     | Approvato  | Data     | Autorizzato Data      |
|------|---------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|
| A    | Emissione esecutiva | G. D'Alisi | dic 2019 | G. Ligasù  | dic 2019 | F. Scudato | dic 2019 | A. Presta<br>dic 2019 |

File: RS3V40D67PALF01A6001A.dwg n. Elab.: 1094